

104-RULL: Adaptació dels Espais Docents de la Universitat de Lleida al Pla de Bologna EESS (Espais Europeus d'Estudis Superiors): Edifici de la Facultat de Lletres i Humanitats (Rectorat).

Plaça de Víctor Siurana, 1. Lleida (25003).

SEPARATA 1 - LICITACIÓ - OBRA CIVIL+INSTAL·LACIONS

EQUIP REDACTOR:

Propietari/s / Promotor/s: Universitat de Lleida – OTI.

Autor/s:

Aren consultors, S. L. P.
Xavier Rodríguez i Padilla, Arquitecte.
Josep Maria Burgués i Solanes, Arquitecte.
Antoni Gimbernat Piñol, Enginyer Industrial.

Col·laborador/s:

Cristina Cruz Gómez, Delineant.
Xavier Romero Monjo, Delineant.
Ramon Rosinach Garriga, Est. Arquitectura.
Mariona Julià Fabrelles, Est. Arquitectura.
Miguel Callizo Gramunt, Enginyer Tècnic.
Xavier Abella Melines, Enginyer de Telecomunicacions.
Carme Ribes Preixens, Enginyera Tècnica.

Adreça / Ref. Cadastral:

Plaça de Víctor Siurana, 1. Lleida (25003)
Referència cadastral: 1799401CG0019H001ZY.



DOCUMENTACIÓ ESCRITA IV: PRESSUPOST - LOT 1 Obra Civil.

MM.	Memòria de la Separata: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.
MA.	Amidaments: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.
MP.	Pressupost: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.
MQP1.	Quadre de Preus 1: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.
MQP2.	Quadre de Preus 2: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.
MQPD.	Quadre de Preus Descomposats: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.
MRP.	Resum de Pressupost: Separata 1 – Obra Civil+Instal·lacions.

Índex

MM.	Memòria de la Separata: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.
MA.	Amidaments: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.
MP.	Pressupost: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.
MQP1.	Quadre de Preus 1: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.
MQP2.	Quadre de Preus 2: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.
MQPD.	Quadre de Preus Descomposats: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.
MRP.	Resum de Pressupost: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.

MM. Memòria de la Separata: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.

MD. Memòria de la Separata 1 – Obra Civil+ Instal.lacions.

MD.1. Antecedents / Dades Generals.

MD.1.1. Objecte del Projecte.

MD.1.2. Propietat / Promotors.

MD.1.3. Tècnic/s Redactor/s.

MD.1.4. Encàrrec.

MD.1.5. Objecte de la Separata.

MD.2. Pressupost d'Execució Material (PEM).

MD.3. Termini/s d'Execució de les obres.

MD. Memòria de la Separata 2 – Licitació: Equipaments + Mobiliari.

MD.1. Antecedents / Dades Generals.

MD.1.1. Objecte del Projecte.

L'objectiu del present projecte executiu és definir els paràmetres descriptius característics del projecte per a la construcció de:

PROJECTE EXECUTIU PER L' ADAPTACIÓ DELS ESPAIS DOCENTS DE LA UNIVERSITAT DE LLEIDA AL PLA DE BOLOGNA EESS (ESPAIS EUROPEUS D'ESTUDIS SUPERIORS): EDIFICI DE LA FACULTAT DE LLETRES I HUMANITATS (RECTORAT).

SEPARATA 1 – LICITACIÓ: OBRA CIVIL+INSTAL·LACIONS.

La construcció a la que es refereix el present projecte es situa en l'emplaçament següent:

ADREÇA	Plaça Víctor Siurana,	NÚM. PARCEL·LA	1
ZONA / BARRI	Rambla d'Aragó – Zona Universitat (AAVV Universitat)	Ref. cadastral	1799401CG0019H001ZY
POBLACIÓ	Lleida	CODI POSTAL	25003
MUNICIPI	Lleida	COMARCA	Segrià
ENCÀRREC	En missió completa (Estudis Previs + Avantprojecte + Projecte Executiu + Projecte Executiu + Direcció Facultativa d'Obra + Liquidació / Final d'Obra)		

MD.1.2. Propietat / Promotors.

Universitat de Lleida (UDL)		NIF	Q755000G
AMB DOMICILI A			
ADREÇA	Plaça Víctor Siurana,	NÚM.	1
ZONA / BARRI	Rambla d'Aragó – Zona Universitat (AAVV Universitat)	Ref. cadastral	1799401CG0019H001ZY
POBLACIÓ	Lleida	CODI POSTAL	25003
MUNICIPI	Lleida	COMARCA	Segrià
TELÉFON	973702000	FAX	-

MD.1.3. Tècnic/s Redactor/s.

AREN CONSULTORS, SLP		NIF	B25670761
ADREÇA	C/ COMERÇ	NUM	38 Ent 4
MUNICIPI	LLEIDA	CODI POSTAL	25007
TELEFON	LLEIDA	FAX	25007

MD.1.4. Encàrrec.

L'encàrrec del Projecte Executiu l'efectua directament ELS PROMOTORS, la Universitat de Lleida.

MD.1.5. Objecte de la Separata.

L'OBJECTE DE LA PRESENT SEPARATA ÉS:

L'execució de l'obra civil de les obres corresponents a aquesta separata de licitació, d'acord a les actuacions al conjunt d'aules (espais docents) de l'edifici del Rectorat, així com específicament en les aules 1.03 i 2.13. De la mateixa manera, es contempla l'obra civil de l'adequació d'instal.lacions dels elements afegits en coberta.

Pel que respecta a les instal.lacions, aquesta separata de licitació planteja les actuacions al conjunt d'aules (espais docents) de l'edifici del Rectorat, així com específicament en les aules 1.03 i 2.13. De la mateixa manera, es contempla l'adequació d'instal.lacions dels elements afegits en coberta.

MD.2. Pressupost d'Execució Material (PEM) DE LA SEPARATA 2: EQUIPAMENTS+MOBILIARI.

El resum de la intervenció corresponent a aquesta separata s'esdevé referent a les següents premises:

Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions	PEM: <u>275.164,73 eur-.</u>
TOTAL:	275.164,73 eur-.

Així doncs, el pressupost d'execució material (PEM) del conjunt de les obres (Separata 2) ascendeix a la quantitat de 275.164,73 euros. (DOS-CENTS SETANTA-CINC MIL CENT SEIXANTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS D'EURO).

MD.6. Termini/s d'Execució de les obres.

Es preveu la realització de les obres en un termini d'execució de 8 mesos (VEURE PLANNING DE L'OBRA APORTAT PER LA PROPIETAT A LA LICITACIÓ).

Lleida, Novembre de 2008

Aren Consultors, SLP

Els Arquitectes:

Xavier Rodríguez i Padilla
Arq. Col. Núm. 37793-7

Josep M. Burgués i Solanes
Arq. Col. Núm. 37651-5

Antoni Gimbernat Piñol
Eng. Ind. Col. Núm. 15699

MA. Amidaments: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
CAPITOL 01 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL								
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PRELIMINARS								
XPA10005	<p>pa Cartell d'obra</p> <p>Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions ajuntament de lleida. cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de identificació visual de les obres de la paeria, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent</p> <p>Conjunt edificatori, total intervencio</p>	1	1,000			1,000	1,00	
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>Conjunt edificatori, total intervencio</p>	1	1,000			1,000	1,00	
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p> <p>1.32B</p> <p>1.33A</p> <p>1.33B</p> <p>PLANTA SEGONA</p> <p>2.13</p> <p>2.15</p> <p>2.16</p> <p>2.27</p> <p>2.37</p> <p>2.38</p> <p>2.44</p> <p>PLANTA TERCERA</p> <p>3.20</p> <p>3.30</p> <p>3.32</p> <p>3.*</p>	1				1,000	1,000	1,000
							17,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix , no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix , paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p> <p>1.32B</p> <p>1.33A</p> <p>1.33B</p> <p>PLANTA SEGONA</p> <p>2.13</p> <p>2.15</p> <p>2.16</p> <p>2.27</p> <p>2.37</p> <p>2.38</p> <p>2.44</p> <p>PLANTA TERCERA</p> <p>3.20</p> <p>3.30</p> <p>3.32</p> <p>3.*</p>							
							17,00	
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix , no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix , paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p>							

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	1.32B	1				1,000	
	1.33A	1				1,000	
	1.33B	1				1,000	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	1				1,000	
	2.16	1				1,000	
	2.27	1				1,000	
	2.37	1				1,000	
	2.38	1				1,000	
	2.44	1				1,000	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	1				1,000	
	3.30	1				1,000	
	3.32	1				1,000	
	3.*	1				1,000	

17,00

SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

K21G2011 m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans

Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

AULES D'INTERVENCIÓ

PLANTA TERCERA

3.20	1	58,890	4,000	5,000	613,919	(B*(1/2))*4
3.30	1	40,030	4,000	5,000	506,154	(B*(1/2))*4
3.32	1	40,550	4,000	5,000	509,431	(B*(1/2))*4

1.629,50

01B m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent

Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

AULES D'INTERVENCIÓ

PLANTA BAIXA

0.10A		76,79				
010.B		120,01				
0.30		60,90				

PLANTA PRIMERA

1.03		148,70				
1.16	1	56,73			56,73	
1.18	1	30,83			30,83	
1.19	1	31,16			31,16	
1.32A	1	26,60			26,60	
1.32B	1	60,04			60,04	
1.33A	1	61,56			61,56	
1.33B	1	26,60			26,60	

PLANTA SEGONA

2.13		164,77				
2.15	1	49,08			49,08	
2.16	1	58,89			58,89	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	2.27	1	40,55			40,55	
	2.37	1	51,51			51,51	
	2.38	1	58,14			58,14	
	2.44	1	52,41			52,41	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	1	58,89			58,89	
	3.30	1	40,03			40,03	
	3.32	1	40,55			40,55	
	3.*		54,80				
						743,57	

SUBCAPITOL 01.03 PINTURA I CELS RASOS

E898K2A0 m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix

Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

AULES D'INTERVENCIÓ

PLANTA BAIXA

0.10A	76,790
010.B	120,010
0.30	60,900

PLANTA PRIMERA

1.03	148,700	
1.16	1	56,730
1.18	1	30,830
1.19	1	31,160
1.32A	1	26,600
1.32B	1	60,040
1.33A	1	61,560
1.33B	1	26,600

PLANTA SEGONA

2.13	164,770	
2.15	1	49,080
2.16	1	58,890
2.27	1	40,550
2.37	1	51,510
2.38	1	58,140
2.44	1	52,410

PLANTA TERCERA

3.20	1	58,890
3.30	1	40,030
3.32	1	40,550
3.*		54,800

743,57

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E898J2A00001	m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A		76,790			3,200	
	010.B		120,010			3,200	
	0.30		60,900			3,200	
	PLANTA PRIMERA						
	1.03		148,700			3,300	
	1.16	1	56,730			3,300	(B*(1/2))*4
	1.18	1	30,830			3,300	99,422 (B*(1/2))*4
	1.19	1	31,160			3,300	73,293 (B*(1/2))*4
	1.32A	1	26,600			3,300	73,684 (B*(1/2))*4
	1.32B	1	60,040			3,300	68,079 (B*(1/2))*4
	1.33A	1	61,560			3,300	102,281 (B*(1/2))*4
	1.33B	1	26,600			3,300	103,567 (B*(1/2))*4
	PLANTA SEGONA						
	2.13		164,770			4,150	
	2.15	1	49,080			4,150	116,295 (B*(1/2))*4
	2.16	1	58,890			4,150	127,388 (B*(1/2))*4
	2.27	1	40,550			4,150	105,707 (B*(1/2))*4
	2.37	1	51,510			4,150	119,139 (B*(1/2))*4
	2.38	1	58,140			4,150	126,574 (B*(1/2))*4
	2.44	1	52,410			4,150	120,175 (B*(1/2))*4
	PLANTA TERCERA						
	3.20	1	58,890			4,150	127,388 (B*(1/2))*4
	3.30	1	40,030			4,150	105,027 (B*(1/2))*4
	3.32	1	40,550			4,150	105,707 (B*(1/2))*4
	3.*		54,800			4,150	
							1.641,81
E89A2BB0	m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A			1,600	2,200		
	010.B			1,600	2,200		
	0.30			1,600	2,200		
	PLANTA PRIMERA						
	1.03			1,600	2,200		
	1.16	1		1,600	2,200	3,520	
	1.18	1		1,600	2,200	3,520	
	1.19	1		1,600	2,200	3,520	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	1.32A	1		1,600	2,200	3,520	
	1.32B	1		1,600	2,200	3,520	
	1.33A	1		1,600	2,200	3,520	
	1.33B	1		1,600	2,200	3,520	
	PLANTA SEGONA						
	2.13			1,600	2,200		
	2.15	1		1,600	2,200	3,520	
	2.16	1		1,600	2,200	3,520	
	2.27	1		1,600	2,200	3,520	
	2.37	1		1,600	2,200	3,520	
	2.38	1		1,600	2,200	3,520	
	2.44	1		1,600	2,200	3,520	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	1		1,600	2,200	3,520	
	3.30	1		1,600	2,200	3,520	
	3.32	1		1,600	2,200	3,520	
	3.*			1,600	2,200		

56,32

E844101A m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada

Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, inclou empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclou la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

AULES D'INTERVENCIÓ- PREVISIÓ

OBERTURA CEL RASOS

EXISTENTS

PLANTA BAIXA

0.10A 76,79

010.B 120,01

0.30 60,90

PLANTA PRIMERA

1.03 148,70

1.16 1 56,73 5,67 0.1

1.18 1 30,83 3,08 0.1

1.19 1 31,16 3,12 0.1

1.32A 1 26,60 2,66 0.1

1.32B 1 60,04 6,00 0.1

1.33A 1 61,56 6,16 0.1

1.33B 1 26,60 2,66 0.1

PLANTA SEGONA

2.13 164,77

2.15 1 49,08 4,91 0.1

2.16 1 58,89 5,89 0.1

2.27 1 40,55 4,06 0.1

2.37 1 51,51 5,15 0.1

2.38 1 58,14 5,81 0.1

2.44 1 52,41 5,24 0.1

PLANTA TERCERA

3.20 1 58,89 5,89 0.1

3.30 1 40,03 4,00 0.1

3.32 1 40,55 4,06 0.1

3.* 54,80

74,36

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 02 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A							
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PRELIMINARS							
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1	1,000				1,000
Conjunt edificatori, total intervencio							1,00
K1661310	<p>u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra</p> <p>Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	25				25,000	
							25,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	10				10,000	
							10,00
K168Z004	<p>u Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es</p> <p>Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	25				25,000	
							25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	25				25,000	
							25,00
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	2500				2.500,000	
							2.500,00
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	1				1,000	
							1,00
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	25				25,000	
							25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	1				1,000	1,00
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	1				1,000	1,00
SUBCAPITOL 02.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS							
K2194721	<p>m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	1	76,790			61,432	0.8
							61,43
K2159011	<p>m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA 0.10A</p>	1	76,790			7,679	0.1
							7,68

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K2164671	<p>m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c</p> <p>Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			7,679	0.1
							7,68
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			23,037	0.3
							23,04
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			35,052	(B*(1/2))*4
							35,05
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+accés.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790	4,000	5,000	701,039	(B*(1/2))*4
							701,04
01B	<p>m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent</p> <p>Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A	1	76,79			76,79	
							76,79
K2R540G0	m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor						
	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	ARRENCADA PAVIMENT	1	61,430	0,050		3,072	
	REPICATS COLATERALS SOLERA	1	7,680	0,050		0,384	
	ENDERROC PARET	1	7,680	0,125		0,960	
	REPICAT SUPERFICIAL GUIX	1	23,040	0,020		0,461	
	TALLS EN OBRA	1	35,050	0,020	0,050	0,035	
	ESPONJAMENT	1	5,910			1,182	0.2
							6,09
K2RA2620	m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3						
	Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	ARRENCADA PAVIMENT	1	61,430	0,050		3,072	
	REPICATS COLATERALS SOLERA	1	7,680	0,050		0,384	
	ENDERROC PARET	1	7,680	0,125		0,960	
	REPICAT SUPERFICIAL GUIX	1	23,040	0,020		0,461	
	TALLS EN OBRA	1	35,050	0,020	0,050	0,035	
	ESPONJAMENT	1	5,910			1,182	0.2
							6,09

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02.03 RAM DE PALETA							
E612BR1K	<p>m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1</p> <p>Paret divisòria recolzada de guix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			15,358	0.2
						15,36	
E614HSAK	<p>m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN</p> <p>Paredó recolzat divisor de 10 cm de guix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			15,358	0.2
						15,36	
E614I050	<p>m2 Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de guix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			15,358	0.2
						15,36	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS							
E844101A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,79	0,25	3,20	28,04	(B*(1/2))*4
						28,04	
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidrófug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidrófug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790	0,250	3,200	28,042	(B*(1/2))*4
						28,04	
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790	0,250	3,200	28,042	(B*(1/2))*4
						28,04	
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790	0,250	3,200	28,042	(B*(1/2))*4
						28,04	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 02.05 PAVIMENTS							
E9Z2A100	<p>m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.</p> <p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			76,790	
							76,79
E93A3120	<p>m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			76,790	
							76,79
E9P6U020	<p>m2 Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			76,790	
							76,79
E9UAU001	<p>m Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			35,052	(B*(1/2))*4
							35,05

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K9U85040	<p>m Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg.</p> <p>Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790		10,000	38,395	0.05
							38,40
E9Z51654	<p>m Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col.locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			7,679	0.1
							7,68
SUBCAPITOL 02.06 PINTURA							
E894BCK0BRRX	<p>m2 Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			7,679	0.1
							7,68
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790			76,790	
							76,79

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica lliis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat lliis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECEMI de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790	0,750	3,200	84,125	$(B^{*(1/2)})^*4$
							84,13
E8981CB0000Q	<p>m2 Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	76,790	0,250	3,200	28,042	$(B^{*(1/2)})^*4$
							28,04
E89A2BB0	<p>m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1		1,600	2,200	3,520	
							3,52
E89AI015	<p>m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, lliises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1		1,600	2,200	3,520	
							3,52

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 04 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30							
SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS							
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1	1,000			1,000	
							1,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	10				10,000	
							10,00
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	25				25,000	
							25,00
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	25				25,000	
							25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	0.30	1			1,000	1,00
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	0.30	25			25,000	25,00
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fragil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	0.30	1			1,000	1,00
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fragil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	0.30	1			1,000	1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 04.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS							
K2182301	<p>m2 Repicat enguixat.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	60,900		0,100	6,090	
							6,09
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	60,900			31,215	(B*(1/2))*4
							31,22
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	60,900	4,000	5,000	624,308	(B*(1/2))*4
							624,31
K2R540G0	<p>m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor</p> <p>Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>REPICATS GUIX</p> <p>TALLS D'OBRA</p> <p>VOLUM D'ARRENCATS I DESMUNTATGES</p> <p>ESPONJAMENT</p>	1	6,090		0,050	0,305	
		1	31,220	0,025	0,050	0,039	
		1	1,000			1,000	
		1	1,350		0,200	0,270	
							1,61

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K2RA2620	<p>m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3</p> <p>Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	REPICATS GUIX	1	6,090		0,050		0,305
	TALLS D'OBRA	1	31,220	0,025	0,050		0,039
	VOLUM D'ARRENCATS I DESMUNTATGES	1	1,000				1,000
	ESPONJAMENT	1	1,350		0,200		0,270
							1,61
SUBCAPITOL 04.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS							
E844101A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclòs la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA						
	0.30	4	60,90	0,25	3,20	99,89	(B*(1/2))*4
							99,89
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA						
	0.30	2	60,900	0,500	3,200	99,889	(B*(1/2))*4
							99,89
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA						
	0.30	2	60,900	0,500	3,200	99,889	(B*(1/2))*4
							99,89

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPO-SAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. IN-CLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PER-FECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RE-CEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SE-VA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	2	60,900	0,500	3,200	99,889	(B*(1/2))*4
							99,89
SUBCAPITOL 04.06 PINTURA							
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb aca-bat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEI-NES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DES-CRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RE-CEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE OR-DRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	60,900			60,900	
							60,90
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTI-NE - RAL ASEGONS COLORES I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PE-TITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEI-XAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPO-NENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIE-TAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>	1	60,900	0,500	3,200	49,945	(B*(1/2))*4
							49,95
E8981CB0000Q	<p>m2 Pintat vert.fusta,esmaltpoliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmaltpoliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'aca-bat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. IN-CLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PER-FECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RE-CEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SE-VA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA BAIXA</p>						

RECTORAT-PLAÇA VÍCTOR SIURANA, 1

LLEIDA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
0.30		1	60,900	0,500	3,200	49,945	(B*(1/2))*4
							49,95
E89A2BB0	m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a						
	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
0.30		1		1,600	2,200	3,520	
							3,52
E89AI015	m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.						
	Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
0.30		1		1,600	2,200	3,520	
							3,52

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 05 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03							
SUBCAPITOL 05.01 TREBALLS PRELIMINARS							
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1	1,000				1,000
Conjunt edificatori, total intervencio							1,00
K1661310	<p>u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra</p> <p>Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	25				25,000	
AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA							25,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	10				10,000	
AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA							10,00
K168Z004	<p>u Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es</p> <p>Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	25				25,000	
AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA							25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1.03	25				25,000	25,00
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1.03	25				25,000	25,00
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1.03	1				1,000	1,00
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1.03	25				25,000	25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1				1,000	1,00
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1				1,000	1,00
SUBCAPITOL 05.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS							
K2194721	<p>m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700			148,700	148,70
K2159011	<p>m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700			148,700	148,70

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K2164671	<p>m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c</p> <p>Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix , a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,100		14,870	
							14,87
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,100		4,878	(B*(1/2))*4
							4,88
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700			48,777	(B*(1/2))*4
							48,78
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+accés.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	4,000	5,000	975,541	(B*(1/2))*4
							975,54
01B	<p>m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent</p> <p>Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
K2R540G0	m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	ARRENCADA PAVIMENT TERRAZO	1	148,700		0,050	7,435	
	COLATERAL SOLERA	1	148,700		0,070	10,409	
	ENDERROC PETIT PARET	1	14,870		0,125	1,859	
	REPICATS GUIX	1	4,880		0,050	0,244	
	TALLS D'OBRA	1	48,780	0,025	0,050	0,061	
	VOLUM D'ARRENCATS I DESMUNTATGES	1	1,000			1,000	
	ESPONJAMENT	1	22,010			4,402	0.2
							25,41
K2RA2620	m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	ARRENCADA PAVIMENT TERRAZO	1	148,700		0,050	7,435	
	COLATERAL SOLERA	1	148,700		0,070	10,409	
	ENDERROC PETIT PARET	1	14,870		0,125	1,859	
	REPICATS GUIX	1	4,880		0,050	0,244	
	TALLS D'OBRA	1	48,780	0,025	0,050	0,061	
	VOLUM D'ARRENCATS I DESMUNTATGES	1	1,000			1,000	
	ESPONJAMENT	1	22,010			4,402	0.2
							25,41

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
SUBCAPITOL 05.03 RAM DE PALETA								
E612BR1K	<p>m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1</p> <p>Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>							
	1.03	1	148,700		0,100		14,870	
	MUNTANT DE BAIXADA D'INSTAL.LACIONS DE CLIMA AL PASSADIS D'ACCÉS	1	2,500			3,500	8,750	
		1	1,000			3,500	3,500	
							27,12	
E614HSAK	<p>m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN</p> <p>Paredó recolzat divisorí de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>							
	1.03	1	148,700		0,100		14,870	
							14,87	
E614I050	<p>m2 Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>							
	1.03	1	148,700		0,100		14,870	
	Bar	1	2,750			5,000	13,750	
		1	2,500			5,000	12,500	
							41,12	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 05.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS							
E844101A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,70	0,25	3,20	39,02	(B*(1/2))*4
	PASSADIS	1	25,00			25,00	
							64,02
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidrófug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidrófug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,500	3,200	78,043	(B*(1/2))*4
							78,04
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,500	3,200	78,043	(B*(1/2))*4
							78,04
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,500	3,200	78,043	(B*(1/2))*4
							78,04

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E81211P2	<p>M2 Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat</p> <p>Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YFN, inclos part proporcional d'arestes i racons protegits amb cantoneres galvanitzades ocultes. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	MUNTANT DE BAIXADA	1	2,50		3,50		8,75
	D'INSTAL.LACIONS DE CLIMA AL PASSADIS D'ACCÉS	1	1,00		3,50		3,50
							12,25
SUBCAPITOL 05.05 PAVIMENTS							
E922A100	<p>m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.</p> <p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700				148,700
							148,70
E522FCB4	<p>m2 Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques</p> <p>Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700				148,700
							148,70
E865U120	<p>m2 Revestiment vertical, fibra fusta, res.sint.DM,g=19mm, hidròfug</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	AULES D'INTERVENCIÓ						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700	15,000	0,700	512,159	(B*(1/2))*4
							512,16
E93A3120	m2 Capa mill.sup.pav..g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700			148,700	
							148,70
E9P6U020	m2 Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700			148,700	
							148,70
E9UAU001	m Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700			48,777	(B*(1/2))*4
							48,78
K9U85040	m Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA						
	1.03	1	148,700			48,777	(B*(1/2))*4
							48,78

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
E9Z51654	<p>m Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,100		14,870	
							14,87
SUBCAPITOL 05.06 PINTURA							
E894BCK0BRRX	<p>m2 Pintat biga 1perfil acer esmalt ignífug,2imprim.igníf.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700			14,870	0.1
							14,87
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700			148,700	
							148,70
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORES I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>	1	148,700	0,500	3,200	78,043	(B*(1/2))*4

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	MUNTANT DE BAIXADA	1	2,500		3,500	8,750	
	D'INSTAL.LACIONS DE CLIMA AL PASSADIS D'ACCÉS	1	1,000		3,500	3,500	
							90,29
E8981CB0000Q	m2 Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac						
	<p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>						
	1.03	1	148,700	0,500	3,200	78,043	(B*(1/2))*4
							78,04
E89A2BB0	m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a						
	<p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>						
	1.03	1		1,600	2,200	3,520	
							3,52
E89AI015	m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.						
	<p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA</p>						
	1.03	1		1,600	2,200	3,520	
							3,52

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 06 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13							
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PRELIMINARS							
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1	1,000				1,000
Conjunt edificatori, total intervencio							1,00
K1661310	<p>u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra</p> <p>Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	25				25,000	
AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA							25,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	10				10,000	
AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA							10,00
K168Z004	<p>u Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es</p> <p>Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	25				25,000	
AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA							25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	25				25,000		25,00
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	25				25,000		25,00
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	1				1,000		1,00
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	25				25,000		25,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	1				1,000	
							1,00
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	1				1,000	
							1,00
SUBCAPITOL 06.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS							
K2194721	<p>m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	1	164,770			164,770	
							164,77
K2159011	<p>m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA 2.13</p>	1	164,770			164,770	
							164,77

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K2164671	<p>m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c</p> <p>Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			16,477	0.1
							16,48
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	0,300		15,404	(B*(1/2))*4
							15,40
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			51,345	(B*(1/2))*4
							51,35
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+accés.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	4,000	5,000	1.026,902	(B*(1/2))*4
							1.026,90
01B	<p>m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent</p> <p>Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA SEGONA						
	2.13	1	164,77			164,77	
							164,77
K2R540G0	m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor						
	Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	ARRENCADA PAVIMENT TERRAZO	1	164,770		0,050	8,239	
	COLATERAL SOLERA	1	164,770		0,070	11,534	
	ENDERROC PETIT PARET	1	16,480		0,125	2,060	
	REPICATS GUIX	1	15,400		0,050	0,770	
	TALLS D'OBRA	1	51,350	0,025	0,050	0,064	
	VOLUM D'ARRENCATS I DESMUNTATGES	1	1,000			1,000	
	ESPONJAMENT	1	24,670			4,934	0.2
							28,60
K2RA2620	m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3						
	Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	ARRENCADA PAVIMENT TERRAZO	1	164,770		0,050	8,239	
	COLATERAL SOLERA	1	164,770		0,070	11,534	
	ENDERROC PETIT PARET	1	16,480		0,125	2,060	
	REPICATS GUIX	1	15,400		0,050	0,770	
	TALLS D'OBRA	1	51,350	0,025	0,050	0,064	
	VOLUM D'ARRENCATS I DESMUNTATGES	1	1,000			1,000	
	ESPONJAMENT	1	24,670			4,934	0.2
							28,60

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 06.03 RAM DE PALETA							
E612BR1K	<p>m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1</p> <p>Paret divisòria recolzada de guix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			16,477	0.1
						16,48	
E614HSAK	<p>m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN</p> <p>Paredó recolzat divisor de 10 cm de guix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			16,477	0.1
						16,48	
E614I050	<p>m2 Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de guix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			16,477	0.1
						16,48	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 06.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS							
E844101A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,77	0,25	3,20	41,08	(B*(1/2))*4
	PASSADIS	1	25,00			25,00	
							66,08
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	0,500	3,200	82,152	(B*(1/2))*4
							82,15
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	0,500	3,200	82,152	(B*(1/2))*4
							82,15
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	0,500	3,200	82,152	(B*(1/2))*4
							82,15

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 06.05 PAVIMENTS							
E9Z2A100	<p>m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.</p> <p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			164,770	
	2.13						164,77
E5Z2FCB4	<p>m2 Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques</p> <p>Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			164,770	
	2.13						164,77
E865U120	<p>m2 Revestiment vertical, fibra fusta, res. sint. DM, g=19mm, hidròfug</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	15,000	0,700	539,124	(B*(1/2))^4
	2.13						539,12
E93A3120	<p>m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			164,770	
	2.13						164,770

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							164,77
E9P6U020	<p>m2 Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>						
	2.13	1	164,770			164,770	
							164,77
E9UAU001	<p>m Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>						
	2.13	1	164,770			51,345	(B*(1/2))*4
							51,35
K9U85040	<p>m Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg.</p> <p>Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>						
	2.13	1	164,770			51,345	(B*(1/2))*4
							51,35
E9Z51654	<p>m Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>						
	2.13	1	164,770	0,100		16,477	
							16,48

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 06.06 PINTURA							
E894BCK0BRRX	<p>m2 Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i al·lie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			16,477	0.1
						16,48	
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770			164,770	
						164,77	
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORES I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ PLANTA SEGONA</p>	1	164,770	0,500	3,200	82,152	(B*(1/2))*4
						82,15	
E8981CB0000Q	<p>m2 Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES D'INTERVENCIÓ</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	PLANTA SEGONA						
	2.13	1	164,770	0,500	3,200	82,152	(B*(1/2))*4
							82,15
E89A2BB0	m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a						
	Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA SEGONA						
	2.13	1		1,600	2,200	3,520	
							3,52
E89A1015	m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.						
	Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES D'INTERVENCIÓ						
	PLANTA SEGONA						
	2.13	1		1,600	2,200	3,520	
							3,52

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 07 ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.							
K2142511	<p>m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p>						
	PASSOS PER INSTAL.LACIONS - SORTIDA COBERTA INTERIOR	4	0,600	0,600	0,500		0,720
	ENTRADA A MUNTANT D'INSTAL.LACIONS	2	1,100	0,600	0,500		0,660
	ENTRADA I FORAT PLANTA 2	4	0,600	0,600	0,500		0,720
	ENTRADA I FORAT PLANTA 1	4	0,600	0,600	0,500		0,720
	ENTRADA I SORTIDA DE TUBS D'AIGUA A COBERTA	4	1,200	0,300	0,500		0,720
	EMPOTRAMENTS DE BIGUETES DE SUPORT INSTAL.LACIÓ CLIMA + PAVIMENT	16	0,300	0,300	0,500		0,720
							4,26
K214AB11	<p>m2 Enderroc,sostre,bigueta perf.lam.,mitjans man.,càrrega manua</p> <p>Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p>						
	PASSOS PER INSTAL.LACIONS	4	0,600	0,600			1,440
	ENTRADA INSTAL.LACIONS EN MUNTANT GRAL.	3	0,750	0,750			1,688
							3,13
K214E041	<p>m2 Enderroc,entrebogat,intereix<=60cm,mà+compress.càrrega manua</p> <p>Enderroc d'entrebogat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p>						
	PASSOS PER INSTAL.LACIONS	4	0,600	0,600			1,440
		3	0,750	0,750			1,688
							3,13

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>PASSOS PER INSTAL.LACIONS</p>	8	3,000			24,000	
		8	3,000			24,000	
							48,00
K21Q7011	<p>u Arrencada element metàl.lic,coll.param.,mitjans man.,càrrega</p> <p>Arrencada d'element metàl.lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>PASSOS PER INSTAL.LACIONS</p>	68				68,000	
							68,00
K21B1011	<p>m Arrencada barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man.</p> <p>Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>PASSOS PER INSTAL.LACIONS</p>	1	3,000			3,000	
							3,00
K21B3011	<p>m2 Arrencada reixa metàl.,mitjans man.,càrr.man.</p> <p>Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>PASSOS PER INSTAL.LACIONS</p>	1	3,000			3,000	
							3,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
K4435115	<p>kg Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+</p> <p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>SUPORTS MAQUINA 3 5,300 356,160 22.4</p> <p>INSTAL.LACIONS NOVA (IPE-200)</p> <p>NOU PAVIMENT PER PASSOS 4 5,000 448,000 22.4</p> <p>D'INSTAL.LACIONS</p>						804,16
K44Z5A25	<p>kg Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+</p> <p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>SUPORTS MAQUINA 8 0,500 40,400 10.1</p> <p>INSTAL.LACIONS NOVA (IPE-200)</p> <p>SUPPORT NOU PAVIMENT DE 8 0,500 40,400 10.1</p> <p>PASSOS D'INSTAL.LACIONS</p>						80,80
K9S1U010	<p>m2 Paviment entramat acer galvanitzat,30x30mm,platinas20x2,sold</p> <p>Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, format per platines portants de 20x2 mm, amb bastiment de perfils d'acer galvanitzat, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p> <p>NOVA MAQUINA D'INSTAL.LACIONS 1 5,500 5,500 30,250</p> <p>NOU PARAMENT DE TRAMEX PER PASSOS D'INSTAL.LACIONS 1 5,500 5,500 30,250</p> <p>NOU PAVIMENT PER MUNTANT GRAL. 1 1,500 1,000 1,500</p>						62,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
E7CPA533	<p>m2 Panell absorbent 50</p> <p>Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p>						
	NOVA MAQUINA D'INSTAL.LACIONS	2	4,900		3,000		29,400
		2	1,560		3,000		9,360
	MAQUINA EXISTENT	2	5,000		3,000		30,000
		2	2,000		3,000		12,000
							80,76
E8985BN0	<p>m2 Pintat vert.acer,esmalt sint.,2anticorrosiva +2acab.</p> <p>Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>ACTUACIONS PER CONDUCCIÓ DE TUBS D'AIRE ACONDICIONAT</p>						
	NOVA MAQUINA D'INSTAL.LACIONS	2	4,900		3,000		29,400
		2	1,560		3,000		9,360
	MAQUINA EXISTENT	2	5,000		3,000		30,000
		2	2,000		3,000		12,000
							80,76

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
CAPITOL 08 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL							
SUBCAPITOL 08.01 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT							
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p> <p>1.32B</p> <p>1.33A</p> <p>1.33B</p> <p>PLANTA SEGONA</p> <p>2.13</p> <p>2.15</p> <p>2.16</p> <p>2.27</p> <p>2.37</p> <p>2.38</p> <p>2.44</p> <p>PLANTA TERCERA</p> <p>3.20</p> <p>3.30</p> <p>3.32</p>						
							68,00
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC,DN=20mm,impacte=2J,resist.compress.=1250N,unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p>						
							30,00
							30,00
							30,00
							30,00
							30,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	1.32B	30				30,00	
	1.33A	30				30,00	
	1.33B	30				30,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	30				30,00	
	2.16	30				30,00	
	2.27	30				30,00	
	2.37	30				30,00	
	2.38	30				30,00	
	2.44	30				30,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	30				30,00	
	3.30	30				30,00	
	3.32	30				30,00	
							510,00
EG2AX502	m Canal PVC rigid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf.						
	Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rigid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A						
	010.B						
	0.30	2				2,00	
	PLANTA PRIMERA						
	1.03						
	1.16	2				2,00	
	1.18	2				2,00	
	1.19	2				2,00	
	1.32A	2				2,00	
	1.32B	2				2,00	
	1.33A	2				2,00	
	1.33B	2				2,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	2				2,00	
	2.16	2				2,00	
	2.27	2				2,00	
	2.37	2				2,00	
	2.38	2				2,00	
	2.44	2				2,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	2				2,00	
	3.30	2				2,00	
	3.32	2				2,00	
							34,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
EG2A1902	<p>m Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p> <p>1.32B</p> <p>1.33A</p> <p>1.33B</p> <p>PLANTA SEGONA</p> <p>2.13</p> <p>2.15</p> <p>2.16</p> <p>2.27</p> <p>2.37</p> <p>2.38</p> <p>2.44</p> <p>PLANTA TERCERA</p> <p>3.20</p> <p>3.30</p> <p>3.32</p>							
							340,00	
EG631153	<p>u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA BAIXA</p> <p>0.10A</p> <p>010.B</p> <p>0.30</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.03</p> <p>1.16</p> <p>1.18</p> <p>1.19</p> <p>1.32A</p> <p>1.32B</p> <p>1.33A</p> <p>1.33B</p>							
							16,00	
							16,00	
							16,00	
							16,00	
							16,00	
							16,00	
							16,00	
							16,00	
							16,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	16				16,00	
	2.16	16				16,00	
	2.27	16				16,00	
	2.37	16				16,00	
	2.38	16				16,00	
	2.44	16				16,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	16				16,00	
	3.30	16				16,00	
	3.32	16				16,00	
							272,00
EG31E206	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5						
	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A						
	010.B						
	0.30	120				120,00	
	PLANTA PRIMERA						
	1.03						
	1.16	120				120,00	
	1.18	120				120,00	
	1.19	120				120,00	
	1.32A	120				120,00	
	1.32B	120				120,00	
	1.33A	120				120,00	
	1.33B	120				120,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	120				120,00	
	2.16	120				120,00	
	2.27	120				120,00	
	2.37	120				120,00	
	2.38	120				120,00	
	2.44	120				120,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	120				120,00	
	3.30	120				120,00	
	3.32	120				120,00	
							2.040,00
EG31E306	m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5						
	Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	PLANTA BAIXA						
	0.10A						
	010.B						
	0.30	210				210,00	
	PLANTA PRIMERA						
	1.03						
	1.16	210				210,00	
	1.18	210				210,00	
	1.19	210				210,00	
	1.32A	210				210,00	
	1.32B	210				210,00	
	1.33A	210				210,00	
	1.33B	210				210,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	210				210,00	
	2.16	210				210,00	
	2.27	210				210,00	
	2.37	210				210,00	
	2.38	210				210,00	
	2.44	210				210,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	210				210,00	
	3.30	210				210,00	
	3.32	210				210,00	
							3.570,00
EG151D11	u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada						
	Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A						
	010.B						
	0.30	2				2,00	
	PLANTA PRIMERA						
	1.03						
	1.16	2				2,00	
	1.18	2				2,00	
	1.19	2				2,00	
	1.32A	2				2,00	
	1.32B	2				2,00	
	1.33A	2				2,00	
	1.33B	2				2,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	2				2,00	
	2.16	2				2,00	
	2.27	2				2,00	
	2.37	2				2,00	
	2.38	2				2,00	
	2.44	2				2,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	2				2,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	3.30	2				2,00	
	3.32	2				2,00	
							34,00
EG64X173	u Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat						
	Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						
	PLANTA BAIXA						
	0.10A						
	010.B						
	0.30	2				2,00	
	PLANTA PRIMERA						
	1.03						
	1.16	2				2,00	
	1.18	2				2,00	
	1.19	2				2,00	
	1.32A	2				2,00	
	1.32B	2				2,00	
	1.33A	2				2,00	
	1.33B	2				2,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.13						
	2.15	2				2,00	
	2.16	2				2,00	
	2.27	2				2,00	
	2.37	2				2,00	
	2.38	2				2,00	
	2.44	2				2,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	2				2,00	
	3.30	2				2,00	
	3.32	2				2,00	
							34,00
PA0000X1	Pa Partida de adaptació de quadres elèctrics.						
	Partida de adaptació de quadres elèctrics existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, protecció diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari.						
	1 línia per planta per a equips wifi. PIA10A + ID40A/30mA						
	1 línia per a cada aula per a endolls ordinadors. PIA10A + ID40A/30mA						
	INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
							1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT							
EHT1Z001	<p>u Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	1.03B	1				1,000	
	1.16	1				1,000	
	1.18	1				1,000	
	1.19	1				1,000	
	1.32	1				1,000	
	1.33A	1				1,000	
	1.33B	1				1,000	
	2.15	1				1,000	
	2.16	1				1,000	
	2.27	1				1,000	
	2.32	1				1,000	
	2.37	1				1,000	
	2.38	1				1,000	
	2.44	1				1,000	
	3.20	1				1,000	
	3.30	1				1,000	
	3.32	1				1,000	
							17,00
EHT1Z003	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 1/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries. Marca Zuntobel o equivalent, model Tredonic ECO 1/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	Altres	10				10,000	
							10,00
EHT1Z004	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tri-donic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	1.16	12				12,000	
	1.18	6				6,000	
	1.19	6				6,000	
	1.32	8				8,000	
	1.33A	8				8,000	
	1.33B	8				8,000	
	2.15	6				6,000	
	2.16	6				6,000	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	2.27	8				8,000	
	2.32	6				6,000	
	2.37	6				6,000	
	2.38	6				6,000	
	2.44	8				8,000	
	3.20	9				9,000	
	3.30	9				9,000	
	3.32	9				9,000	
	Altres	15				15,000	

136,00

EH11A624 u Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl

Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

3.20	5	5,000
3.30	5	5,000
3.32	5	5,000
Altres	10	10,000

25,00

PA0000X3 u Recol·locació de llumenera

Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablatge i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.

3.20	4	4,00
3.30	4	4,00
3.32	4	4,00
Altres	10	10,00

22,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 08.03 INSTAL·LACIONS VEU I DADES							
EG21271J	m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end						
	Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						
	1.16		20			20,00	
	1.18		20			20,00	
	1.19		20			20,00	
	1.32A		20			20,00	
	1.32B		20			20,00	
	1.33A		20			20,00	
	1.33B		20			20,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.15		20			20,00	
	2.16		20			20,00	
	2.27		20			20,00	
	2.37		20			20,00	
	2.38		20			20,00	
	2.44		20			20,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20		20			20,00	
	3.30		20			20,00	
	3.32		20			20,00	
						320,00	
EP41X023	m Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub						
	Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	AULES INTERVENCIÓ						
	PLANTA PRIMERA						
	1.16	1	20,00			20,00	
	1.18	1	20,00			20,00	
	1.19	1	20,00			20,00	
	1.32A	1	20,00			20,00	
	1.32B	1	20,00			20,00	
	1.33A	1	20,00			20,00	
	1.33B	1	20,00			20,00	
	PLANTA SEGONA						
	2.15	1	20,00			20,00	
	2.16	1	20,00			20,00	
	2.27	1	20,00			20,00	
	2.37	1	20,00			20,00	
	2.38	1	20,00			20,00	
	2.44	1	20,00			20,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	1	20,00			20,00	
	3.30	1	20,00			20,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	3.32	1	20,00			20,00	
							340,00
EP14X123	<p>u Presa senyal video amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.16 2 2,00</p> <p>1.18 2 2,00</p> <p>1.19 2 2,00</p> <p>1.32A 2 2,00</p> <p>1.32B 2 2,00</p> <p>1.33A 2 2,00</p> <p>1.33B 2 2,00</p> <p>PLANTA SEGONA</p> <p>2.15 2 2,00</p> <p>2.16 2 2,00</p> <p>2.27 2 2,00</p> <p>2.37 2 2,00</p> <p>2.38 2 2,00</p> <p>2.44 2 2,00</p> <p>PLANTA TERCERA</p> <p>3.20 2 2,00</p> <p>3.30 2 2,00</p> <p>3.32 2 2,00</p>					32,00	
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p> <p>AULES INTERVENCIÓ</p> <p>PLANTA PRIMERA</p> <p>1.16 2 2,00</p> <p>1.18 2 2,00</p> <p>1.19 2 2,00</p> <p>1.32A 2 2,00</p> <p>1.32B 2 2,00</p> <p>1.33A 2 2,00</p> <p>1.33B 2 2,00</p> <p>PLANTA SEGONA</p> <p>2.15 2 2,00</p> <p>2.16 2 2,00</p> <p>2.27 2 2,00</p> <p>2.37 2 2,00</p> <p>2.38 2 2,00</p> <p>2.44 2 2,00</p> <p>PLANTA TERCERA</p> <p>3.20 2 2,00</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
	3.30	2				2,00	
	3.32	2				2,00	
							32,00
EP434670	m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. AULES INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA 1.16 5 60,00 300,00 1.18 5 60,00 300,00 1.19 5 60,00 300,00 1.32A 5 60,00 300,00 1.32B 5 60,00 300,00 1.33A 5 60,00 300,00 1.33B 5 60,00 300,00 PLANTA SEGONA 5 60,00 300,00 2.15 5 60,00 300,00 2.16 5 60,00 300,00 2.27 5 60,00 300,00 2.37 5 60,00 300,00 2.38 5 60,00 300,00 2.44 5 60,00 300,00 PLANTA TERCERA 3.20 5 60,00 300,00 3.30 5 60,00 300,00 3.32 5 60,00 300,00 CON-NEXIÓ ENTRE ARMARIS 4 70,00 280,00						
							5.380,00
EP7312D3	u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. AULES INTERVENCIÓ PLANTA PRIMERA 1.16 3 3,00 1.18 3 3,00 1.19 3 3,00 1.32A 3 3,00 1.32B 3 3,00 1.33A 3 3,00 1.33B 3 3,00 PLANTA SEGONA 3 3,00 2.15 3 3,00 2.16 3 3,00 2.27 3 3,00 2.37 3 3,00						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
	2.38	3				3,00	
	2.44	3				3,00	
	PLANTA TERCERA						
	3.20	3				3,00	
	3.30	3				3,00	
	3.32	3				3,00	
	CON-NEXIÓ ENTRE ARMARIS	3				3,00	
							54,00
EP74JH11	<p>u Armari metàl.+bastid.rack 19'',24 U,1200x800x800mm,1 comp.,a/por</p> <p>Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19'', de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
EP7Z113B	<p>u Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19'',1 unitat,fixat mecànicame</p> <p>Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						5,00
EP7ZA131	<p>u Mòdul ventiladors p/rack 19'',a/3 axial,2 U,230V,400m3/h,col.</p> <p>Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
EP7ZE091	<p>u Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19'',1 U,horitz.,col.</p> <p>Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 12 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03							
SUBCAPITOL 12.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ							
EE52Z001	m2 Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	S.1 Muntant	2	11,000	0,450	0,450	43,560	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.2 Planta 1	1	14,000	1,000	0,300	40,040	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.3 Planta 1	1	2,000	1,000	0,300	5,720	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.4 Planta 1	1	3,000	1,000	0,300	8,580	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.5 Planta 1	1	4,000	1,000	0,300	11,440	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.6 Planta 1	1	4,000	1,000	0,300	11,440	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.7 Planta 1	1	10,000	1,000	0,300	28,600	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.8 Planta 1	1	14,000	1,000	0,300	40,040	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.9 Planta 1	1	4,000	1,000	0,300	11,440	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.10 Planta 1	1	4,000	1,000	0,300	11,440	1.1*a*b*2*(c+d)
							212,30
EEK1Z015	u Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent. Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000 Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.						
	Planta 2	1				1,000	
	Planta 1	1				1,000	
							2,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EEK1Z014	<p>u Reixet.impuls/retorn AH-AG 3000x125</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb aliminí. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 3000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	Planta 2		4			4,000	
							4,00
EEKQZ101	<p>u Compdor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,.Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica autimàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també connexionat al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclusos connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	Planta 1		2			2,000	
							2,00
SUBCAPITOL 12.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT							
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
							5,00
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
							40,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EG2A1902	<p>m Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						30,00
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00
EG631153	<p>u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						20,00
EG31E206	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						160,00
EG31E306	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						260,00
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prof.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						6,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EG64X173	<p>u Pols. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt, encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00
SUBCAPITOL 12.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT							
EHT1Z001	<p>u Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres elèctrics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2.13	2			2,000	2,00
EHT1Z004	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminàries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tri-dionico ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.03	30			30,000	30,00
EH11A624	<p>u Llum. òpt. lacat bl. +lamel.les, 2x58W D26mm 3000/4000KR85, rect., pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.03	10			10,000	10,00
PA0000X3	<p>u Recol·locació de llumenera</p> <p>Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablejat i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.03	24			24,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							24,00
SUBCAPITOL 12.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES							
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist. compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						40,00
EP41X023	<p>m Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub</p> <p>Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						20,00
EP14X123	<p>u Presa senyal vídeo amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						2,00
EG611022	<p>u Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						3,00
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EP434670	<p>m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						340,00
EP7312D3	<p>u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						3,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 13 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13							
SUBCAPITOL 13.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ							
EE52Z001	<p>m2 Conducte ac.galv. .g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	S.1 Muntant	2	8,000	0,450	0,450	31,680	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.2 Planta 2	1	14,000	0,500	0,500	30,800	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.3 Planta 2	1	2,000	0,650	0,350	4,400	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.4 Planta 2	1	3,000	0,900	0,300	7,920	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.5 Planta 2	1	4,000	0,700	0,300	8,800	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.6 Planta 2	1	4,000	0,500	0,300	7,040	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.7 Planta 2	1	10,000	0,300	0,300	13,200	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.8 Planta 2	1	14,000	0,500	0,500	30,800	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.9 Planta 2	1	4,000	1,000	0,300	11,440	1.1*a*b*2*(c+d)
	S.10 Planta 2	1	4,000	0,600	0,300	7,920	1.1*a*b*2*(c+d)
							154,00
EEKEK002	<p>u Tobera de alta inducció. TROX DUE 160</p> <p>Toberes d'alta inducció orientable, d'alumini per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Pintada de fàbrica amb Ral segons D.F. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model DUE-S-Q-LB / 160 / P1</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	Planta 2	24				24,000	
							24,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EEK1Z015	<p>u Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces encessaries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	Planta 2		1			1,000	
	Planta 1		1			1,000	
							2,00
EEKQZ101	<p>u Compdor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,.Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica autimàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Incluo servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també connexionat al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclusos connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	Planta 2		2			2,000	
							2,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 13.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT							
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						5,00
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>					40,00	
EG2A1902	<p>m Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>					30,00	
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>					4,00	
EG631153	<p>u Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>					20,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EG31E206	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						160,00
EG31E306	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						260,00
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						6,00
EG64X173	<p>u Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 13.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT							
EHT1Z001	<p>u Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2				2,000	
							2,00
EHT1Z004	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en luminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tri-donic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30				30,000	
							30,00
EH11A624	<p>u Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb x assís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30				30,000	
							30,00
PA0000X4	<p>u Desmuntatge de llumenera</p> <p>Partida de desmuntatge de llumenera de sostre amb part proporcional de cablatge i canalització. Inclou el transport fins a la deixalleria corresponent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	24				24,00	
							24,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	
SUBCAPITOL 13.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES								
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist. compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>							40,00
EP41X023	<p>m Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col. en tub</p> <p>Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col. locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						20,00	
EP14X123	<p>u Presa senyal vídeo amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						2,00	
EG611022	<p>u Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						3,00	
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt. superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llís, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EP434670	<p>m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliiolefina/poliiolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliiolefina i coberta de poliiolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						340,00
EP7312D3	<p>u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cata.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						3,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 14 ACTUACIONS D'INSTAL. EN ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.							
SUBCAPITOL 14.01 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS							
XPAXZ001	<p>u Partida alçada de desmuntatge d'intal. electricitat muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació elèctrica de les màquines d'expansió directa del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou rechangejat, tubs i subjeccions addicionals. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
XPAXZ002	<p>u Partida alçada de desmuntatge d'intal. exp. directa muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació de canonades d'expansió directa de les màquines del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt les equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
XPAXZ003	<p>u Partida alçada de moviment de equip ext. d'expansió directa</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge del equip exterior d'expansió directa a una distància no superior a 10 metres. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament, canals, desgüesos i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt les equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						2,00
XPAXZ004	<p>m Partida alçada de moviment conducte d'aire existent</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de conducte existent a una distància no superior a 10 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge deixant el conducte en un estat igual o millor a la situació inicial. Inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Queda inclòs de les proves posteriors del conducte per verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						20,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
------	------------	-----	----------	---------	--------	----------	-----------

XPAXZ005	<p>m Partida alçada de moviment safata metàl. o plastica d'instal.</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de safata metàl·lica o plàstica existent de pas d'instal·lacions a una distancia no superior a 3 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge. També queda inclòs el desplaçament dels elements interiors de la safata. Inclou també part propocional de materials i medis auxiliar. Les instal·lacions afectades han de quedar en les matixes condicions que abans del desplaçament sota verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
----------	---	--	--	--	--	--	--

15,00

SUBCAPITOL 14.02 INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13

EEJBZ101	<p>u Climatitzador amb recuperador. Cabal 8000 m3/h. Dimatek DT/MC80</p> <p>Subministrament i col·locació de Climatitzador amb doble ventilador amb recuperador de plaques. Amb control de funcionament independent o integrat al sistema de climatització. , amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de 43 mm de poliuretà i prelacades amb aïllament termo-acústic. Incorpora sistema per accionament amb de variadors de freqüència al ventilador d'aportació i extracció. Marca Dimatek o equivalent.</p> <p>Model: DT/MC 80 Tipus de recuperació: Estàtica Cabal (m3/h): 8.000 Pressió disponible climatitzador (Pa): 150 Rendiment màx. (%): 48 Filtres: EU4 + EU8 Bateria d'aigua a 7°C-12°C (kW): 52 Bateria d'aigua a 70°C-60°C (kW): 65</p> <p>Inclousos connexionat elèctric estructura de suportació amb sistema antivibratori, connexions flexibles a totes les entrades i sortides del climatitzador, materials i medis auxiliars, grua per muntatge i mà d'obra. Inclou vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres vies, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de comporta al bypass i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
----------	---	--	--	--	--	--	--

1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
ENL1Z003	<p>u Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 40/15 3 PN6/10</p> <p>Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 40/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor humit Cabal aprox. (m3/h): 6 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 40</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1				1,000	1,00
ENL1Z001	<p>u Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 50/15 3 PN6/10</p> <p>Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 50/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor sec Cabal aprox. (m3/h): 19 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 50</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1				1,000	1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EFC9Z306	<p>m Tub polipropilè DN=63mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 30 mm</p> <p>Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 63 mm i espessor 4,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres accessoris. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 6,3 o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	C. Fred	2	75,000			150,000	
	C. Calor	2	60,000			120,000	
							270,00
EFR1Z001	<p>m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0,6mm,dific.mitjà,super</p> <p>Recobrimet d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	C. Fred	2	25,000			50,000	
	C. Calor	2	10,000			20,000	
							70,00
EEU11113	<p>u Purgador automàt.aire,llaütó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8''</p> <p>Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	C. Fred	2				2,000	
	C. Calor	2				2,000	
							4,00
EEU5U002	<p>u Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2'',esfera 65mm,0-120°C</p> <p>Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col·locat roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	C. Fred	2				2,000	
	C. Calor	2				2,000	
							4,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EN42A4J7	<p>u Vàlvula papallona entre brides, DN=65mm, PN=16bar, fosa+inox, preu s</p> <p>Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	C. Fred	1				1,000	
	C. Calor	1				1,000	
							2,00
ENC1U050	<p>u Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses</p> <p>Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	C. Fred	1				1,000	
	C. Calor	1				1,000	
							2,00
EE52Z001	<p>m2 Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobrimet de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
	S.O. Exterior	2	13,000	1,200	0,600	102,960	1.1*a*b*2*(c+d)
							102,96
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						
							80,00
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							6,00
EG313306	<p>m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						60,00
EG313506	<p>m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						50,00
PA0000X2	<p>Pa Partida de adaptació de quadres elèctrics.</p> <p>Partida de adaptació de quadres elèctrics de producció de clima existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, proteccions diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari, contactors, maniobres i pilots de senyalització, d'estat i de defecte. Es disposarà de senyals d'estat per a la supervisió pel sistema de control de clima. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13							
EEV21A00	<p>u Sonda temperatura ambient,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>						4,00
EEV21C00	<p>u Sonda temperatura conducte,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>						4,00
EEV21D00	<p>u Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>						2,00
EEV24100	<p>u Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada</p> <p>Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>						2,00
EEV25A00	<p>u Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada</p> <p>Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>						2,00
EEV25C00	<p>u Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada</p> <p>Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>						

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							2,00
EEV21E00	<p>u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
EEV29030	<p>u Interruptor de cabal p/aire</p> <p>l'interruptor de cabal per a aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00
EEV32D01	<p>u Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S</p> <p>Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 25 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00
EEKQ2531	<p>u Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm,col.</p> <p>Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						4,00
EEVZ1332	<p>u Armari metàl.300x300x200 mm, endolls p/controladors</p> <p>Armari metàl.lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
EEVW1000	<p>u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co</p> <p>Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						25,00
EEV41210	<p>m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall</p> <p>Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						120,00
EEV42001	<p>u Instal.lació elèctrica p/punt de control</p> <p>Instal.lació elèctrica de punt de control. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>						24,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
CAPITOL 15 APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997							
SUBCAPITOL 15.01 Proteccions individuals							
H1411111	<p>U Casc de polietile,p<=400g,mt-1,cl.n i e-at</p> <p>Casc de seguretat per a us normal, de polietile, amb un pes maxím de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1422120	<p>U Ulleres antiimpacte pol.,munt.mt-16,visor mt-17,d</p> <p>Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestatic, homologat segons mt-17, classe d</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1441201	<p>U Mascareta autofiltrant,pols/vapors,mt-9</p> <p>Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9</p> <p>Conjunt edificatori</p>	50				50,000	50,00
H1432012	<p>U Protector auditiu auricular,antisoroll,mt-2,cl.d</p> <p>Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelleres antisoroll, homologat segons mt-2, classe d</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1451110	<p>U Parell guants,pell+coto,subj.canell</p> <p>Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1456821	<p>U Parell guants dielectrics bt,cautxu,maniguets,mt-4</p> <p>Parell de guants dielectrics per a baixa tensio, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a maxím</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	1,00
H1457520	<p>U Parell guants aillants fred+vibrac.,pvc,maniguets</p> <p>Parell de guants aillants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1462241	<p>U Parell botes seg.antihumitat,antilliscant,mt-5,i,a</p> <p>Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment rapid, amb plantilles i puntera metal.liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1463253	<p>U Parell botes dielect.humitat,antillisc.,antiestat.</p> <p>Parell de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengueta de manxa, de desprendiment rapid, sense ferramenta metal.lica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
H1487350	<p>U Vestit impermeable,pvc soldat g=0,3mm</p> <p>Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H1481131	<p>U Granota treball,poliester i coto</p> <p>Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H1482111	<p>U Camisa treball,coto</p> <p>Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H1483132	<p>U Pantalons treball,poliester i coto</p> <p>Pantalons de treball, de poliester i de coto, amb butxaques laterals</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H1471101	<p>U Cinturo seguretat subjeccio,cl a,mt-13</p> <p>Cinturo de seguretat de subjeccio, ajustable, classe a, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosquetó d'acer amb virolla roscada, homologat segons mt-13</p>						
	Conjunt edificatori	2				2,000	
							2,00
SUBCAPITOL 15.02 Proteccions individuals per a treballs amb amiant							
H141411B	<p>U Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+protect.auditius+pant.facial,</p> <p>Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons une-en 812, une-en 352 i une-en 1731</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H1424340	<p>U Ulleres p/esmerillar,cassoleta,visor circ.d=50mm</p> <p>Ulleres de seguretat hermetiques per a treballs amb presencia de fibres d'amiant, de cassoleta de policarbonat amb respidadors i recolçament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la muntura</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H1441205	<p>U Mascareta autofiltrant ffp3 ,pols/vapors,mt-9</p> <p>Mascareta autofiltrant tipus ffp3 contra polsims i vapors toxics, homologada segons mt-9</p>						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
							4,00
H144D205	<p>U Filtre c/particules p3 ,banda color blanc,une-en 143/une-en 1208</p> <p>Filtre contra particules p3, identificat amb banda de color blanc, homologat segons une-en 143 i une-en 12083</p>						
	Conjunt edificatori	4	5,000	2,000		40,000	
							40,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
H1451110	<p>U Parell guants,pell+coto,subj.canell</p> <p>Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	4,00
H1487355	<p>U Vestit impermeable-transpirable, d'un sol us</p> <p>Vestit impermeable-transpirable tipus granota d'un sol us amb caputxa sense plecs, butxaques i obertures, per treballs en l'edificacio de tivec soldat de 0,6 mm de gruix. s'inclou la p.p. de cinta adhesiva a polaines, guants i mascara per fer estanc la granota.</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4	5,000			20,000	20,00
SUBCAPITOL 15.03 Proteccions col.lectives							
H64Z1111	<p>U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m</p> <p>Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m d'amplaria i 2 m d'alçaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori; Carrer Tamarit de Llitera</p>	1				1,000	1,00
H6AA2111	<p>M Tanca mobil, h=2m acer,malla+bast.+tub,desm.</p> <p>Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori; Carrer Tamarit de Llitera</p>	1	25,000			25,000	25,00
H152D801	<p>M Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda poliam.,d=16mm,disp</p> <p>Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori; coberta</p>	1	25,000			25,000	25,00
H15A7001	<p>U Protector regulable per a serra circular, col.loca</p> <p>Protector regulable per a serra circular, col.locat</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	1,00
HM31161J	<p>U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pre</p> <p>Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressio incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HG42241B	<p>U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nomin</p> <p>Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressio i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	1,00
HG380702	<p>M Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat</p> <p>Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1	15,000			15,000	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							15,00
HGD1222E	<p>U Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriments</p> <p>Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriments de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diàmetre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
SUBCAPITOL 15.04 Proteccions col·lectives per treballs amb a amiant							
PPA01JJP	<p>Pa Instal·lació dels túnels d'accés a la zona de treball</p> <p>Instal·lació dels túnels d'accés a la zona de treball un per accés del personal i un altre per al material. el túnel d'accés del personal disposarà d'un mínim de 3 compartiments per realitzar els procediments d'equipament i descontaminació a les entredes i sortides d'aquesta zona. el primer comportament o zona neta, es la zona d'accés al túnel des de l'exterior de la zona de treball, que dona accés al compartiment 2 de dutxes, el qual es connecta amb el compartiment 3 o zona bruta que connecta amb la zona de treball.</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
SUBCAPITOL 15.05 Instal·lacions d'higiene i benestar							
HQU15312	<p>U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m d</p> <p>Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HQU1A502	<p>U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m d</p> <p>Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, col·locat i amb el desmuntatge inclòs</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HQU22301	<p>U Armari metàl·lic individual amb doble compartiment</p> <p>Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs</p> <p>Conjunt edificatori</p>	4				4,000	
							4,00
HQU25701	<p>U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'a</p> <p>Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HQU2D200	<p>H Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conserva</p> <p>Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conservació de les instal·lacions de benestar i higiene.</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2	4,000			8,000	
							8,00
HQU2GF01	<p>U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l</p> <p>Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
							1,00
HE732402	<p>U Radiador infraroigs 220mono,1000w,instal+desmuntat</p> <p>Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HQU2AF03	<p>U Sabonera dosificadora antivandalica</p> <p>Sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HQU2AF04	<p>L Sabo liquid per sabonera dosificadora antivandalica</p> <p>Sabo liquid per sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	
							2,00
HQU2AF05	<p>U Portarrotlles de paper per mans</p> <p>Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per aixugar les mans, col.locada i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HQU2AF06	<p>U Portarrotlles de paper per wc</p> <p>Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per wc, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00
HJA26321	<p>U Acumulador elect.100 l,ac.esm.,750/1500w,t2,vert.</p> <p>Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	
							1,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 15.06 Medicina preventiva i primers auxilis							
H1XD0010	U Farmaciola en l' obra Farmaciola en l' obra						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
						<hr/>	
							1,00
H1XD0030	U Reconeixement medic obligatori Reconeixement medic obligatori						
	Conjunt edificatori	4				4,000	
						<hr/>	
							4,00
H1XD0050	U Aigua oxigenada, 500 cc Aigua oxigenada amb ampolla de 500 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
						<hr/>	
							1,00
H1XD0052	U Coto hidrofílic esterilitzat, amb paquet gran Coto hidrofílic esterilitzat en paquet gran, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	2				2,000	
						<hr/>	
							2,00
H1XD0053	U Amoniac, 250 cc Amoniac amb ampolla de 250 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
						<hr/>	
							1,00
H1XD0055	U Analgesic de paracetamol, 50 unitats Analgesic de paracetamol de 50 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
						<hr/>	
							1,00
H1XD0056	U Aposits autoadhesius varies mides, 100 unitats Aposits autoadhesius de varies mides amb caixes de 100 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
						<hr/>	
							1,00
H1XD0057	U Aposits esterils varies mides, 25 unitats Aposits esterils de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
						<hr/>	
							1,00
H1XD0058	U Boses per aigua o gel Bosa per aigua o gel de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	25				25,000	
						<hr/>	
							25,00
H1XD0059	U Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5m x 5cm Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5m x 5cm, sobre suport de teixit de poliester i viscosa amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra						
	Conjunt edificatori	2				2,000	
						<hr/>	
							2,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
H1XD0060	<p>U Guants esterilitzats a 120°C, d'un sol us</p> <p>Guants esterilitzats a 120°C (248°F) i com a mínim 20 minuts amb p.p. de reposició de material sanitari en el curs de l'obra</p> <p>Conjunt edificatori</p>	10				10,000	10,00
H1XD0061	<p>U Pincetes esterilitzades</p> <p>Pincetes esterilitzades amb p.p. de reposició de material sanitari en el curs de l'obra</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	1,00
H1XD0065	<p>U Desinfectant, d'us extern (betadine) , 500 cc</p> <p>Desinfectant a base d'una solució dermíca polivídon yodada (betadine) d'us extern amb ampolla de 500 cc, amb p.p. de reposició de material sanitari en el curs de l'obra</p> <p>Conjunt edificatori</p>	1				1,000	1,00
SUBCAPITOL 15.07 Senyalització de seguretat en l'obra							
HBBA1549	<p>U Placa seguretat laboral; risc exposició a l'amiant</p> <p>Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclou p.p. de subministrament col·locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitjà, senyalitzant: advertència de zona amb risc d'exposició a l'amiant; explicant perill d'inhalació d'amiant - no esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball - prohibit fumar</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1550	<p>U Placa seguretat laboral; caiguda d'objectes</p> <p>Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclou p.p. de subministrament col·locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitjà, senyalitzant: advertència de caiguda d'objectes per carreges suspeses</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1551	<p>U Placa seguretat laboral; perill indeterminat</p> <p>Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclou p.p. de subministrament col·locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitjà, senyalitzant: perill indeterminat</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1552	<p>U Placa seguretat laboral; perill elèctric</p> <p>Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclou p.p. de subministrament col·locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitjà, senyalitzant: perill elèctric</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1564	<p>U Placa seguretat laboral; prohibit el pas</p> <p>Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclou p.p. de subministrament col·locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitjà, senyalitzant: prohibit el pas</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
HBBA1555	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria del cap</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1556	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les mans</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les mans</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1557	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la oida</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la oida</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1558	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria dels peus</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria dels peus</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1559	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la vista</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la vista</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1560	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les vies respi</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies respiratories</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1561	<p>U Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio sos</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio de sos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBBA1562	<p>U Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio equip primers</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio equip primers auxiliis</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
HBBA1563	<p>U Placa seguretat laboral; senyalitacio equip primers auxilis</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip primers auxilis</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HB21641	<p>U Placa reflectora circular, tipus tr-101</p> <p>Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101, amb fons de contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diame. fixada i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	2				2,000	2,00
HBC1EAJ1	<p>U Garlanda lluminosa l=25m,6lampades,bat.12v,desmunt</p> <p>Garlanda lluminosa de 25 m de llargaria, 6 lampades, amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori</p>	10				10,000	10,00
HBC1A081	<p>M Cinta d'abaliment reflectora,suport/5m,desmuntat</p> <p>Cinta d'abaliment reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos</p> <p>Conjunt edificatori; Carrer del Sol</p> <p>Conjunt edificatori; Carrer de la Llum</p>	1	35,000			35,000	70,00
		1	35,000			35,000	
SUBCAPITOL 15.08 Formació i reunions d'obligat compliment							
H1XE0040	<p>H Formacio en seguretat e higiene en el treball</p> <p>Formacio en seguretat e higiene en el treball</p> <p>Conjunt edificatori</p>	6				6,000	6,00
H1XE0030	<p>Mes Reunio mensual del comite de seguretat e higiene e</p> <p>Reunio mensual del comite de seguretat e higiene en el treball</p> <p>Conjunt edificatori</p>	6				6,000	6,00

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT
SUBCAPITOL 15.09 Procediments							
PPA900SS	Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut Partida alçada de cobrament íntegre per dur a terme el control de procediments segons programa establert; gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, acopi de materials etc ...						
	Conjunt edificatori	1				1,000	
							1,00

MP. Pressupost: Separata 1 – Obra Civil+ Instal.lacions.

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 01 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL				
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PRELIMINARS				
XPA10005	<p>pa Cartell d'obra</p> <p>Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions ajuntament de lleida. cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de identificació visual de les obres de la paeria, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent</p>	1,00	875,00	875,00
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+ñ). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	244,52	244,52
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,00	227,20	3.862,40
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fragil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,00	60,94	1.035,98
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fragil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,00	136,07	2.313,19
TOTAL SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PRELIMINARS				8.331,09

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.629,50	0,84	1.368,78
01B	<p>m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent</p> <p>Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	743,57	7,08	5.264,48
TOTAL SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....				6.633,26
SUBCAPITOL 01.03 PINTURA I CELS RASOS				
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	743,57	5,31	3.948,36
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORES I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.641,81	6,63	10.885,20
E89A2BB0	<p>m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	56,32	17,38	978,84

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E844101A	m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
		74,36	21,20	1.576,43
	TOTAL SUBCAPITOL 01.03 PINTURA I CELS RASOS.....			17.388,83
	TOTAL CAPITOL 01 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL			32.353,18

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 02 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A				
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PRELIMINARS				
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	244,52	244,52
K1661310	<p>u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra</p> <p>Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	1,84	46,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,00	3,68	36,80
K168Z004	<p>u Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es</p> <p>Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	9,20	230,00
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	8,68	217,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2.500,00	0,11	275,00
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	227,20	227,20
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	12,62	315,50
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	60,94	60,94
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	136,07	136,07
TOTAL SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PRELIMINARS				1.789,03

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 02.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
K2194721	<p>m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	61,43	7,36	452,12
K2159011	<p>m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	7,68	3,13	24,04
K2164671	<p>m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c</p> <p>Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	7,68	10,21	78,41
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	23,04	7,36	169,57
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	35,05	6,75	236,59
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	701,04	0,84	588,87

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01B	<p>m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent</p> <p>Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	76,79	7,08	543,67
K2R540G0	<p>m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor</p> <p>Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,09	10,53	64,13
K2RA2620	<p>m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3</p> <p>Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,09	8,93	54,38
TOTAL SUBCAPITOL 02.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....				2.211,78
SUBCAPITOL 02.03 RAM DE PALETA				
E612BR1K	<p>m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1</p> <p>Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	15,36	31,66	486,30
E614HSAK	<p>m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN</p> <p>Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	15,36	20,46	314,27

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E614I050	<p>m2 Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	15,36	12,32	189,24
TOTAL SUBCAPITOL 02.03 RAM DE PALETA.....				989,81
SUBCAPITOL 02.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS				
E844I01A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,04	21,20	594,45
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,04	38,79	1.087,67
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,04	7,98	223,76

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPO-SAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. IN-CLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PER-FECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RE-CEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SE-VA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,04	14,74	413,31
TOTAL SUBCAPITOL 02.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....				2.319,19
SUBCAPITOL 02.05 PAVIMENTS				
E9Z2A100	<p>m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.</p> <p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPE-TICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	76,79	8,66	665,00
E93A3120	<p>m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	76,79	6,20	476,10
E9P6U020	<p>m2 Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm. IN-CLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PER-FECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RE-CEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SE-VA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	76,79	33,14	2.544,82
E9UAU001	<p>m Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	35,05	15,29	535,91

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E9U85040	m Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	38,40	67,22	2.581,25
E9Z51654	m Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col.locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,68	136,19	1.045,94
TOTAL SUBCAPITOL 02.05 PAVIMENTS.....				7.849,02
SUBCAPITOL 02.06 PINTURA				
E894BCK0BRRX	m2 Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,68	20,09	154,29
E898K2A0	m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	76,79	5,31	407,75
E898J2A00001	m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE -RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	84,13	6,63	557,78

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E8981CB0000Q	<p>m2 Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,04	9,01	252,64
E89A2BB0	<p>m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,52	17,38	61,18
E89AI015	<p>m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,52	9,48	33,37
TOTAL SUBCAPITOL 02.06 PINTURA.....				1.467,01
TOTAL CAPITOL 02 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A.....				16.625,84

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 04 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30				
SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	244,52	244,52
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,00	3,68	36,80
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	8,68	217,00
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	0,11	2,75
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	227,20	227,20

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	12,62	315,50
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fragil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	60,94	60,94
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fragil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	136,07	136,07
TOTAL SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE				1.240,78
SUBCAPITOL 04.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,09	7,36	44,82
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	31,22	6,75	210,74

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+accés instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	624,31	0,84	524,42
K2R540G0	<p>m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor</p> <p>Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,61	10,53	16,95
K2RA2620	<p>m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3</p> <p>Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,61	8,93	14,38
TOTAL SUBCAPITOL 04.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....				811,31
SUBCAPITOL 04.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS				
E844101A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autonivelladora de barra roscada, inclòs empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclòs la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	99,89	21,20	2.117,67
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envessat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	99,89	38,79	3.874,73

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E866U001	m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	99,89	7,98	797,12
E7C9Z804BVUR	m2 Aïllament plaq.ríg.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	99,89	14,74	1.472,38
TOTAL SUBCAPITOL 04.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....				8.261,90
SUBCAPITOL 04.06 PINTURA				
E898K2A0	m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	60,90	5,31	323,38
E898J2A00001	m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	49,95	6,63	331,17
E8981CB0000Q	m2 Pintat vert.fusta,esmalte poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalte de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
		49,95	9,01	450,05
E89A2BB0	<p>m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,52	17,38	61,18
E89AI015	<p>m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxídan i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,52	9,48	33,37
TOTAL SUBCAPITOL 04.06 PINTURA.....				1.199,15
TOTAL CAPITOL 04 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30.....				11.513,14

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 05 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03				
SUBCAPITOL 05.01 TREBALLS PRELIMINARS				
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	244,52	244,52
K1661310	<p>u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra</p> <p>Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	1,84	46,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,00	3,68	36,80
K168Z004	<p>u Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es</p> <p>Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	9,20	230,00
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	8,68	217,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	0,11	2,75
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	227,20	227,20
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	12,62	315,50
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	60,94	60,94
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	136,07	136,07
TOTAL SUBCAPITOL 05.01 TREBALLS PRELIMINARS				1.516,78

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 05.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
K2194721	<p>m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	7,36	1.094,43
K2159011	<p>m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	3,13	465,43
K2164671	<p>m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c</p> <p>Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	14,87	10,21	151,82
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,88	7,36	35,92
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	48,78	6,75	329,27
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	975,54	0,84	819,45

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01B	m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,00	7,08	7,08
K2R540G0	m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	25,41	10,53	267,57
K2RA2620	m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	25,41	8,93	226,91
TOTAL SUBCAPITOL 05.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....				3.397,88
SUBCAPITOL 05.03 RAM DE PALETA				
E612BR1K	m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	27,12	31,66	858,62
E614HSAK	m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	14,87	20,46	304,24

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E614I050	<p>m2 Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	41,12	12,32	506,60
TOTAL SUBCAPITOL 05.03 RAM DE PALETA.....				1.669,46
SUBCAPITOL 05.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS				
E844I01A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	64,02	21,20	1.357,22
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	78,04	38,79	3.027,17
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	78,04	7,98	622,76

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPO-SAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. IN-CLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PER-FECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RE-CEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SE-VA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	78,04	14,74	1.150,31
E81211P2	<p>M2 Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat</p> <p>Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YFN, inclos part proporcional d'arestes i ra-cons protegits amb cantoneres galvanitzades ocultes. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AU-XILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, COR-RESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETI-CIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,25	9,88	121,03
TOTAL SUBCAPITOL 05.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....				6.278,49
SUBCAPITOL 05.05 PAVIMENTS				
E9Z2A100	<p>m2 Rebaix .polit,abrill. paviment terratzo/pedr.</p> <p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALIT-ZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPE-TICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	8,66	1.287,74
E5Z2FCB4	<p>m2 Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques</p> <p>Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecà-niques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'A-CABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	15,37	2.285,52
E865U120	<p>m2 Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug</p> <p>Revestiment de parament v ertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitja-na, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'A-CABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E93A3120	<p>m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	512,16	20,73	10.617,08
E9P6U020	<p>m2 Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	6,20	921,94
E9UAU001	<p>m Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	33,14	4.927,92
K9U85040	<p>m Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg.</p> <p>Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	48,78	15,29	745,85
E9Z51654	<p>m Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	48,78	67,22	3.278,99
TOTAL SUBCAPITOL 05.05 PAVIMENTS		148,70	136,19	2.025,15
				26.090,19

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 05.06 PINTURA				
E894BCK0BRRX	<p>m2 Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i al·lie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	14,87	20,09	298,74
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	148,70	5,31	789,60
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECEMI de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	90,29	6,63	598,62
E8981CB00000	<p>m2 Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	78,04	9,01	703,14
E89A2BB0	<p>m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,52	17,38	61,18

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E89AI015	m2 Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab. Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
		3,52	9,48	33,37
	TOTAL SUBCAPITOL 05.06 PINTURA.....			2.484,65
	TOTAL CAPITOL 05 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03.....			41.437,45

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 06 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13				
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PRELIMINARS				
7G121111	<p>u Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au</p> <p>Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+I). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	244,52	244,52
K1661310	<p>u Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra</p> <p>Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	1,84	46,00
K168Z001	<p>u Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals</p> <p>Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,00	3,68	36,80
K168Z004	<p>u Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es</p> <p>Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	9,20	230,00
K1213251	<p>m2 Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat</p> <p>Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	8,68	217,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K1215250	<p>m2 Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	0,11	2,75
K12GG000	<p>u Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	227,20	227,20
K15QU160	<p>m2 Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	12,62	315,50
K15QU200	<p>m3 Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	60,94	60,94
K15QU210	<p>m3 Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	136,07	136,07
TOTAL SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PRELIMINARS				1.516,78

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 06.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
K2194721	<p>m2 Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	7,36	1.212,71
K2159011	<p>m2 Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	3,13	515,73
K2164671	<p>m2 Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c</p> <p>Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,48	10,21	168,26
K2182301	<p>m2 Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	15,40	7,36	113,34
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	51,35	6,75	346,61
K21G2011	<p>m Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans</p> <p>Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.026,90	0,84	862,60

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
01B	<p>m2 Desmuntatge i transport de mobiliari existent</p> <p>Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	7,08	1.166,57
K2R540G0	<p>m3 Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor</p> <p>Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,60	10,53	301,16
K2RA2620	<p>m3 Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3</p> <p>Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	28,60	8,93	255,40
TOTAL SUBCAPITOL 06.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....				4.942,38
SUBCAPITOL 06.03 RAM DE PALETA				
E612BR1K	<p>m2 Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1</p> <p>Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,48	31,66	521,76
E614HSAK	<p>m2 Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN</p> <p>Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,48	20,46	337,18

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E614I050	<p>m2 Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,48	12,32	203,03
TOTAL SUBCAPITOL 06.03 RAM DE PALETA.....				1.061,97
SUBCAPITOL 06.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS				
E844I01A	<p>m2 Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	66,08	21,20	1.400,90
1865U120	<p>m2 Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	82,15	38,79	3.186,60
E866U001	<p>m2 Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	82,15	7,98	655,56

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E7C9Z804BVUR	<p>m2 Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPO-SAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. IN-CLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PER-FECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RE-CEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SE-VA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	82,15	14,74	1.210,89
TOTAL SUBCAPITOL 06.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....				6.453,95
SUBCAPITOL 06.05 PAVIMENTS				
E9Z2A100	<p>m2 Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr.</p> <p>Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPE-TICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	8,66	1.426,91
E5Z2FCB4	<p>m2 Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques</p> <p>Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecà-niques.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'A-CABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	15,37	2.532,51
E865U120	<p>m2 Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitja-na, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CON-TRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'A-CABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	539,12	20,73	11.175,96
E93A3120	<p>m2 Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E9P6U020	<p>m2 Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	6,20	1.021,57
E9UAU001	<p>m Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	33,14	5.460,48
K9U85040	<p>m Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg.</p> <p>Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	51,35	15,29	785,14
E9Z51654	<p>m Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	51,35	67,22	3.451,75
	TOTAL SUBCAPITOL 06.05 PAVIMENTS	16,48	136,19	2.244,41
				28.098,73

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 06.06 PINTURA				
E894BCK0BRRX	<p>m2 Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i al·lie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,48	20,09	331,08
E898K2A0	<p>m2 Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	164,77	5,31	874,93
E898J2A00001	<p>m2 Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECEMI de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	82,15	6,63	544,65
E8981CB00000	<p>m2 Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	82,15	9,01	740,17
E89A2BB0	<p>m2 Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,52	17,38	61,18

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E89AI015	<p>m2 Pintat port.ceg.acer,esmalte poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalte de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
		3,52	9,48	33,37
	TOTAL SUBCAPITOL 06.06 PINTURA.....			2.585,38
	TOTAL CAPITOL 06 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13.....			44.659,19

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 07 ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.				
K2142511	<p>m3 Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,26	117,24	499,44
K214AB11	<p>m2 Enderroc,sostre,bigueta perf.lam.,mitjans man.,càrrega manua</p> <p>Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,13	30,64	95,90
K214E041	<p>m2 Enderroc,entrebigat,intereix<=60cm,mà+compress.càrrega manua</p> <p>Enderroc d'entrebigat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,13	9,12	28,55
K21Z2760	<p>m Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	48,00	6,75	324,00
K21Q7011	<p>u Arrencada element metàl.lic,coll.param.,mitjans man.,càrrega</p> <p>Arrencada d'element metàl.lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	68,00	1,29	87,72
K21B1011	<p>m Arrencada barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man.</p> <p>Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,00	6,15	18,45

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
K21B3011	<p>m2 Arrencada reixa metàl.,mitjans man.,càrr.man.</p> <p>Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,00	6,15	18,45
K4435115	<p>kg Acer S275JR,p/bigapa peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+</p> <p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	804,16	1,85	1.487,70
K44Z5A25	<p>kg Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+</p> <p>Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	80,80	3,57	288,46
K9S1U010	<p>m2 Paviment entramat acer galvanitzat,30x30mm,platines20x2,sold</p> <p>Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, format per platines portants de 20x2 mm, amb bastiment de perfils d'acer galvanitzat, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	62,00	75,94	4.708,28
E7CPA533	<p>m2 Panell absorbent 50</p> <p>Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	80,76	50,07	4.043,65

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
E8985BN0	m2 Pintat vert.acer,esmalt sint.,2anticorrosiva +2acab. Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	80,76	9,09	734,11
TOTAL CAPITOL 07 ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.....				12.334,71

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 08 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL				
SUBCAPITOL 08.01 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT				
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	68,00	1,38	93,84
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	510,00	2,58	1.315,80
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	34,00	8,48	288,32
EG2A1902	<p>m Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	340,00	13,72	4.664,80
EG631153	<p>u Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast</p> <p>Presa de corrent de tipus univ. bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	272,00	9,38	2.551,36

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EG31E206	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2.040,00	1,36	2.774,40
EG31E306	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3.570,00	1,41	5.033,70
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prof.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	34,00	16,35	555,90
EG64X173	<p>u Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	34,00	14,44	490,96
PA0000X1	<p>Pa Partida de adaptació de quadres elèctrics.</p> <p>Partida de adaptació de quadres elèctrics existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, protecció diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari.</p> <p>1 línia per planta per a equips wifi. PIA10A + ID40A/30mA 1 línia per a cada aula per a endolls ordinadors. PIA10A + ID40A/30mA</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	4.800,00	4.800,00
TOTAL SUBCAPITOL 08.01 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT				22.569,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				
EHT1Z001	<p>u Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcioanat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,00	327,32	5.564,44
EHT1Z003	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 1/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries. Marca Zuntobel o equivalent, model Tredonic ECO 1/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcioanat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,00	72,04	720,40
EHT1Z004	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tredonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcioanat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	136,00	82,14	11.171,04
EH11A624	<p>u Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb x assis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i lampades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	149,91	3.747,75
PA0000X3	<p>u Recol·locació de llumenera</p> <p>Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablejat i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	22,00	18,00	396,00
TOTAL SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....				21.599,63

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 08.03 INSTAL·LACIONS VEU I DADES				
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	320,00	2,58	825,60
EP41X023	<p>m Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub</p> <p>Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	340,00	1,45	493,00
EP14X123	<p>u Presa senyal video amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	32,00	10,54	337,28
EG611022	<p>u Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	32,00	1,38	44,16
EP434670	<p>m Cable transm.dades, 4par., cat.6 UTP, poliolefina/poliolefina, n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	5.380,00	1,40	7.532,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EP7312D3	<p>u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	54,00	21,01	1.134,54
EP74JH11	<p>u Armari metàl.+bastid.rack 19'',24 U,1200x800x800mm,1 comp.,a/por</p> <p>Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19'', de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	812,19	812,19
EP7Z113B	<p>u Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19'',1 unitat,fixat mecànicame</p> <p>Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	5,00	229,51	1.147,55
EP7ZA131	<p>u Mòdul ventiladors p/rack 19'',a/3 axial,2 U,230V,400m3/h,col.</p> <p>Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	151,37	151,37
EP7ZE091	<p>u Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19'',1 U,horitz.,col.</p> <p>Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	73,86	73,86
TOTAL SUBCAPITOL 08.03 INSTAL·LACIONS VEU I DADES.....				12.551,55
TOTAL CAPITOL 08 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL.....				56.720,26

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 12 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03				
SUBCAPITOL 12.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ				
EE52Z001	<p>m2 Conducte ac.galv. ,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	212,30	30,18	6.407,21
EEK1Z015	<p>u Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alumini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	1.017,52	2.035,04
EEK1Z014	<p>u Reixet.impuls/retorn AH-AG 3000x125</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alumini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 3000</p> <p>Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	381,52	1.526,08

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EEKQZ101	<p>u Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,.Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica autimàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conexas al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclou conexas, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	1.323,04	2.646,08
TOTAL SUBCAPITOL 12.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.....				12.614,41
SUBCAPITOL 12.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT				
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	5,00	1,38	6,90
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	40,00	2,58	103,20
EG2A1902	<p>m Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,00	13,72	411,60
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	8,48	33,92

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EG631153	<p>u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,00	9,38	187,60
EG31E206	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	160,00	1,36	217,60
EG31E306	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	260,00	1,41	366,60
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,00	16,35	98,10
EG64X173	<p>u Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	14,44	57,76
TOTAL SUBCAPITOL 12.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT				1.483,28

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 12.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				
EHT1Z001	<p>u Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	327,32	654,64
EHT1Z004	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tri-donic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,00	82,14	2.464,20
EH11A624	<p>u Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,00	149,91	1.499,10
PA0000X3	<p>u Recol·locació de llumenera</p> <p>Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tipes, neteja i part proporcional de cablejat i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	24,00	18,00	432,00
TOTAL SUBCAPITOL 12.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....				5.049,94

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 12.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES				
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	40,00	2,58	103,20
EP41X023	<p>m Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub</p> <p>Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,00	1,45	29,00
EP14X123	<p>u Presa senyal video amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	10,54	21,08
EG611022	<p>u Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,00	1,38	4,14
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	8,48	33,92

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EP434670	<p>m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	340,00	1,40	476,00
EP7312D3	<p>u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,00	21,01	63,03
TOTAL SUBCAPITOL 12.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES.....				730,37
TOTAL CAPITOL 12 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03.....				19.878,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 13 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13				
SUBCAPITOL 13.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ				
EE52Z001	<p>m2 Conducte ac.galv. .g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	154,00	30,18	4.647,72
EEKEK002	<p>u Tobera de alta inducció. TROX DUE 160</p> <p>Toberes d'alta inducció orientable, d'alumini per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Pintada de fàbrica amb Ral segons D.F. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model DUE-S-Q-LB / 160 / P1</p> <p>Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	24,00	132,26	3.174,24
EEK1Z015	<p>u Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	1.017,52	2.035,04

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EEKQZ101	<p>u Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,.Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica autimàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conexas al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclou connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	1.323,04	2.646,08
TOTAL SUBCAPITOL 13.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.....				12.503,08
SUBCAPITOL 13.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT				
EG611022	<p>u Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	5,00	1,38	6,90
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	40,00	2,58	103,20
EG2A1902	<p>m Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,00	13,72	411,60
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	8,48	33,92

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EG631153	<p>u Presa corrent,tipus univ.,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,00	9,38	187,60
EG31E206	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	160,00	1,36	217,60
EG31E306	<p>m Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	260,00	1,41	366,60
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,00	16,35	98,10
EG64X173	<p>u Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	14,44	57,76
TOTAL SUBCAPITOL 13.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT				1.483,28

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 13.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT				
EHT1Z001	<p>u Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	327,32	654,64
EHT1Z004	<p>u Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tri-donic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,00	82,14	2.464,20
EH11A624	<p>u Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb x assis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,00	149,91	4.497,30
PA0000X4	<p>u Desmuntatge de llumenera</p> <p>Partida de desmuntatge de llumenera de sostre amb part proporcional de cablatge i canalització. Inclou el transport fins a la deixalleria corresponent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	24,00	18,00	432,00
TOTAL SUBCAPITOL 13.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....				8.048,14

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 13.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES				
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	40,00	2,58	103,20
EP41X023	<p>m Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub</p> <p>Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,00	1,45	29,00
EP14X123	<p>u Presa senyal video amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	10,54	21,08
EG611022	<p>u Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,00	1,38	4,14
EG2AX502	<p>m Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	8,48	33,92

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EP434670	<p>m Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	340,00	1,40	476,00
EP7312D3	<p>u Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	3,00	21,01	63,03
TOTAL SUBCAPITOL 13.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES.....				730,37
TOTAL CAPITOL 13 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13.....				22.764,87

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 14 ACTUACIONS D'INSTAL. EN ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.				
SUBCAPITOL 14.01 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS				
XPAXZ001	<p>u Partida alçada de desmuntatge d'intal. electricitat muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació elèctrica de les màquines d'expansió directa del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou rechangejat, tubs i subjeccions addicionals. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	750,00	750,00
XPAXZ002	<p>u Partida alçada de desmuntatge d'intal. exp. directa muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació de canonades d'expansió directa de les màquines del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou buidat i posterior plent de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt les equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	900,00	900,00
XPAXZ003	<p>u Partida alçada de moviment de equip ext. d'expansió directa</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge del equip exterior d'expansió directa a una distància no superior a 10 metres. Inclou buidat i posterior plent de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament, canals, desgüesos i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt les equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	600,00	1.200,00
XPAXZ004	<p>m Partida alçada de moviment conducte d'aire existent</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de conducte existent a una distància no superior a 10 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge deixant el conducte en un estat igual o millor a la situació inicial. inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Queda inclòs de les proves posteriors del conducte per verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,00	31,00	620,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
XPAXZ005	<p>m Partida alçada de moviment safata metàl. o plastica d'instal.</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de safata metàl·lica o plàstica existent de pas d'instal·lacions a una distancia no superior a 3 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge. També queda inclòs el desplaçament dels elements interiors de la safata. Inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Les instal·lacions afectades han de quedar en les mateixes condicions que abans del desplaçament sota verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
		15,00	18,00	270,00
	TOTAL SUBCAPITOL 14.01 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....			3.740,00
SUBCAPITOL 14.02 INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13				
EEJBZ101	<p>u Climatitzador amb recuperador. Cabal 8000 m3/h. Dimatek DT/MC80</p> <p>Subministrament i col·locació de Climatitzador amb doble ventilador amb recuperador de plaques. Amb control de funcionament independent o integrat al sistema de climatització. , amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de 43 mm de poliuretà i prelacades amb aïllament tèrmo-acústic. Incorpora sistema per accionament amb de variadors de freqüència al ventilador d'aportació i extracció. Marca Dimatek o equivalent.</p> <p>Model: DT/MC 80 Tipus de recuperació: Estàtica Cabal (m3/h): 8.000 Pressió disponible climatitzador (Pa): 150 Rendiment màx. (%): 48 Filtres: EU4 + EU8 Bateria d'aigua a 7°C-12°C (kW): 52 Bateria d'aigua a 70°C-60°C (kW): 65</p> <p>Inclòs connexionat elèctric estructura de suportació amb sistema antivibratori, connexions flexibles a totes les entrades i sortides del climatitzador, materials i medis auxiliars, grua per muntatge i mà d'obra. Inclou vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres vies, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de comporta al bypass i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
		1,00	13.371,10	13.371,10

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ENL1Z003	<p>u Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 40/15 3 PN6/10</p> <p>Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 40/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor humit Cabal aprox. (m3/h): 6 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 40</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	1.217,33	1.217,33
ENL1Z001	<p>u Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 50/15 3 PN6/10</p> <p>Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 50/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor sec Cabal aprox. (m3/h): 19 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 50</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	1.471,71	1.471,71

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EFC9Z306	<p>m Tub polipropilè DN=63mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 30 mm</p> <p>Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 63 mm i espessor 4,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres accessoris. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 6,3 o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	270,00	20,68	5.583,60
EFR1Z001	<p>m Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0,6mm,dific.mitjà,super</p> <p>Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	70,00	18,74	1.311,80
EEU11113	<p>u Purgador automàt.aire,llaüt,vert.+vàlvula obt.,D=3/8''</p> <p>Purgador automàtic d'aire, de llaüt, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8'' de diàmetre, roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	13,36	53,44
EEU5U002	<p>u Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2",esfera 65mm,0-120°C</p> <p>Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2' de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col·locat roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	10,98	43,92
EN42A4J7	<p>u Vàlvula papallona entre brides, DN=65mm, PN=16bar, fosa+inox, preu s</p> <p>Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	86,30	172,60

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
ENC1U050	<p>u Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses</p> <p>Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,00	101,33	202,66
EE52Z001	<p>m2 Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobrimet de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	102,96	30,18	3.107,33
EG21271J	<p>m Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	80,00	2,58	206,40
EG151D11	<p>u Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,00	16,35	98,10
EG313306	<p>m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	60,00	1,35	81,00

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EG313506	<p>m Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	50,00	3,22	161,00
PA0000X2	<p>Pa Partida de adaptació de quadres elèctrics.</p> <p>Partida de adaptació de quadres elèctrics de producció de clima existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, proteccions diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari, contactors, maniobres i pilots de senyalització, d'estat i de defecte. Es disposarà de senyals d'estat per a la supervisió pel sistema de control de clima. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	1.560,00	1.560,00
TOTAL SUBCAPITOL 14.02 INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13.....				28.641,99
SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13				
EEV21A00	<p>u Sonda temperatura ambient,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>	4,00	85,03	340,12
EEV21C00	<p>u Sonda temperatura conducte,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>	4,00	75,89	303,56
EEV21D00	<p>u Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>	2,00	74,85	149,70
EEV24100	<p>u Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada</p> <p>Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>	2,00	179,47	358,94
EEV25A00	<p>u Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada</p> <p>Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>	2,00	287,91	575,82
EEV25C00	<p>u Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada</p> <p>Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada</p>	2,00	390,67	781,34
EEV21E00	<p>u Sonda temperatura ext.,munt.+connectada</p> <p>Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	52,93	52,93

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EEV29030	<p>u Interruptor de cabal p/aire</p> <p>Interrupor de cabal per a aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	124,45	497,80
EEV32D01	<p>u Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S</p> <p>Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 25 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	1.026,35	1.026,35
EEKQ2531	<p>u Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm,col.</p> <p>Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,00	179,07	716,28
EEVZ1332	<p>u Armari metàl.300x300x200 mm, endolls p/controladors</p> <p>Armari metàl.lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,00	57,40	57,40
EEVW1000	<p>u Programació i posada en funcionament de punt de control en el co</p> <p>Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	25,00	27,49	687,25
EEV41210	<p>m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall</p> <p>Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	120,00	4,56	547,20

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
EEV42001	u Instal.lació elèctrica p/punt de control Instal.lació elèctrica de punt de control. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
		24,00	84,84	2.036,16
	TOTAL SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13.....			8.130,85
	TOTAL CAPITOL 14 ACTUACIONS D'INSTAL. EN ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.....			40.512,84

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
CAPITOL 15 APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997				
SUBCAPITOL 15.01 Proteccions individuals				
H1411111	U Casc de polietilè, p<=400g, mt-1, cl.n i e-at Casc de seguretat per a us normal, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at	4,00	1,59	6,36
H1422120	U Ulleres antiimpacte pol., munt.mt-16, visor mt-17,d Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons mt-17, classe d	4,00	9,00	36,00
H1441201	U Mascareta autofiltrant, pols/vapors, mt-9 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9	50,00	0,72	36,00
H1432012	U Protector auditiu auricular, antisoroll, mt-2, cl.d Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelles antisoroll, homologat segons mt-2, classe d	4,00	14,67	58,68
H1451110	U Parell guants pell+coto, subj.canell Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de coto, folre interior i subjecció elàstica al canell	4,00	1,84	7,36
H1456821	U Parell guants dielèctrics bt, cautxu, maniguets, mt-4 Parell de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a màxim	1,00	33,40	33,40
H1457520	U Parell guants aïllants fred+vibrac., pvc, maniguets Parell de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç	4,00	8,88	35,52
H1462241	U Parell botes seg. antihumitat, antilliscant, mt-5, i, a Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a	4,00	19,69	78,76
H1463253	U Parell botes dielèct. humitat, antillisc., antiestat. Parell de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferrament metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843	1,00	16,77	16,77
H1487350	U Vestit impermeable, pvc soldat g=0,3mm Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix	4,00	11,62	46,48
H1481131	U Granota treball, polièster i coto Granota de treball, de polièster i de coto, amb butxaques exteriors	4,00	13,70	54,80

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
H1482111	U Camisa treball,coto Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors	4,00	9,10	36,40
H1483132	U Pantalons treball,poliester i coto Pantalons de treball, de poliester i de coto, amb butxaques laterals	4,00	9,71	38,84
H1471101	U Cinturo seguretat subjeccio,cl a,mt-13 Cinturo de seguretat de subjeccio, ajustable, classe a, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosqueto d'acer amb virolla roscada, homologat segons mt-13	2,00	50,40	100,80
TOTAL SUBCAPITOL 15.01 Proteccions individuals.....				415,14
SUBCAPITOL 15.02 Proteccions individuals per a treballs amb amiant				
H141411B	U Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+protect.auditiu+pant.facial, Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditiu i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metal.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons une-en 812, une-en 352 i une-en 1731	4,00	25,64	102,56
H1424340	U Ulleres p/esmerilar,cassoleta,visor circ.d=50mm Ulleres de seguretat hermètiques per a treballs amb presència de fibres d'amiant, de cassoleta de policarbonat amb respidadors i recolçament nasal, adaptables amb cinta elastica, amb visors circulars de 50 mm de diàmetre a la muntura	4,00	5,90	23,60
H1441205	U Mascareta autofiltrant ffp3 ,pols/vapors,mt-9 Mascareta autofiltrant tipus ffp3 contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9	4,00	0,85	3,40
H144D205	U Filtre c/partícules p3 ,banda color blanc,une-en 143/une-en 1208 Filtre contra partícules p3, identificat amb banda de color blanc, homologat segons une-en 143 i une-en 12083	40,00	0,96	38,40
H1451110	U Parell guants,pell+coto,subj.canell Parell de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i manigueta de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell	4,00	1,84	7,36
H1487355	U Vestit impermeable-transpirable, d'un sol ús Vestit impermeable-transpirable tipus granota d'un sol ús amb caputxa sense plecs, butxaques i obertures, per treballs en l'edificació de tièk soldat de 0,6 mm de gruix. s'inclou la p.p. de cinta adhesiva a polaines, guants i mascara per fer estanc la granota.	20,00	11,50	230,00
TOTAL SUBCAPITOL 15.02 Proteccions individuals per a treballs amb amiant.....				405,32

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 15.03 Proteccions col.lectives				
H64Z1111	U Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m d'amplaria i 2 m d'alçaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal.lica i amb el desmuntatge inclos	1,00	62,11	62,11
H6AA2111	M Tanca mobil, h=2m acer,malla+bast.+tub,desm. Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos	25,00	7,86	196,50
H152D801	M Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó, corda poliam.,d=16mm,disp Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclos	25,00	8,82	220,50
H15A7001	U Protector regulable per a serra circular, col.loca Protector regulable per a serra circular, col.locat	1,00	207,47	207,47
HM31161J	U Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pre Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos	2,00	39,53	79,06
HG42241B	U Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nomin Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressió i amb el desmuntatge inclos	1,00	78,47	78,47
HG380702	M Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclos	15,00	4,11	61,65
HGD1222E	U Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment d Piqueta de connexió a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diàmetre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos	1,00	23,10	23,10
TOTAL SUBCAPITOL 15.03 Proteccions col.lectives.....				637,56

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 15.04 Proteccions col.lectives per treballs amb a amiant				
PPA01JJP	<p>Pa Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball</p> <p>Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball un per accés del personal i un altre per al material. el tunel d'accés del personal disposara d'un minin de 3 compartiments per realitzar els procediments d'equipament i descontaminació a les entredes i sortides d'aquesta zona. el primer comportament o zona neta, es la zona d'accés al tunel des de l'exterior de la zona de treball, que dona accés al compartiment 2 de dutxes, el cual es connecta amb el compartiment 3 o zona bruta que connecta amb la zona de treball.</p>	1,00	250,00	250,00
TOTAL SUBCAPITOL 15.04 Proteccions col.lectives per treballs amb a amiant.....				250,00
SUBCAPITOL 15.05 Instal.lacions d'higiene i benestar				
HQU15312	<p>U Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m d</p> <p>Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	1,00	288,19	288,19
HQU1A502	<p>U Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m d</p> <p>Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	1,00	288,19	288,19
HQU22301	<p>U Armari metal.lic individual amb doble compartiment</p> <p>Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	4,00	22,18	88,72
HQU25701	<p>U Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'a</p> <p>Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	1,00	28,64	28,64
HQU2D200	<p>H Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conserva</p> <p>Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conservacio de les instal.lacions de benestar i higiene.</p>	8,00	19,03	152,24
HQU2GF01	<p>U Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l</p> <p>Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	1,00	31,46	31,46
HE732402	<p>U Radiador infraroigs 220mono,1000w,instal+desmuntat</p> <p>Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclos</p>	1,00	42,85	42,85
HQU2AF03	<p>U Sabonera dosificadora antivandalica</p> <p>Sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos</p>	1,00	38,00	38,00
HQU2AF04	<p>L Sabo liquid per sabonera dosificadora antivandalica</p> <p>Sabo liquid per sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos</p>	2,00	1,33	2,66

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
HQU2AF05	U Portarrotlles de paper per mans Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per aixugar les mans, col.locada i amb el desmuntatge inclos	1,00	12,98	12,98
HQU2AF06	U Portarrotlles de paper per wc Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per wc, col.locat i amb el desmuntatge inclos	1,00	12,98	12,98
HJA26321	U Acumulador elect.100 l,ac.esm.,750/1500w,t2,vert. Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos	1,00	187,76	187,76
TOTAL SUBCAPITOL 15.05 Instal.lacions d'higiene i benestar.....				973,59
SUBCAPITOL 15.06 Medicina preventiva i primers auxilis				
H1XD0010	U Farmaciola en l'obra Farmaciola en l'obra	1,00	89,26	89,26
H1XD0030	U Reconeixement medic obligatori Reconeixement medic obligatori	4,00	14,12	56,48
H1XD0050	U Aigua oxigenada, 500 cc Aigua oxigenada amb ampolla de 500 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	0,90	0,90
H1XD0052	U Coto hidrofílic esterilitzat, amb paquet gran Coto hidrofílic esterilitzat en paquet gran, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	2,00	1,20	2,40
H1XD0053	U Amoniac, 250 cc Amoniac amb ampolla de 250 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	0,90	0,90
H1XD0055	U Analgesic de paracetamol, 50 unitats Analgesic de paracetamol de 50 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	2,07	2,07
H1XD0056	U Aposits autoadhesius varies mides, 100 unitats Aposits autoadhesius de varies mides amb caixes de 100 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	1,38	1,38
H1XD0057	U Aposits esterils varies mides, 25 unitats Aposits esterils de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	1,92	1,92
H1XD0058	U Boses per aigua o gel Bosa per aigua o gel de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	25,00	0,03	0,75

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
H1XD0059	U Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm, sobre suport de teixit de poliester i viscosa amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	2,00	2,88	5,76
H1XD0060	U Guants esterelitzats a 120°C, d'un sol us Guants esterelitzats a 120°C (248°F) i com a minim 20 minuts amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	10,00	0,36	3,60
H1XD0061	U Pincres-tisores esterelitzades Pincres-tisores esterelitzades amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	11,42	11,42
H1XD0065	U Desinfectant, d'us extern (betadine) , 500 cc Desinfectant a base d'una solucio dermica poliviodona yodada (betadine) d'us extern amb ampolla de 500 cc, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,00	0,90	0,90
TOTAL SUBCAPITOL 15.06 Medicina preventiva i primers auxilis.....				177,74
SUBCAPITOL 15.07 Senyalització de seguretat en l'obra				
HBBA1549	U Placa seguretat laboral; risc exposicio a l'amiant Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de zona amb risc d'exposicio a l'amiant; expresant perill d'inhalacio d'amiant - no esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball - prohibit fumar	2,00	14,26	28,52
HBBA1550	U Placa seguretat laboral; caiguda d'objectes Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de caiguda d'objectes per carreges suspeses	2,00	14,26	28,52
HBBA1551	U Placa seguretat laboral; perill indeterminat Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat	2,00	14,26	28,52
HBBA1552	U Placa seguretat laboral; perill electric Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill electric	2,00	14,26	28,52
HBBA1564	U Placa seguretat laboral; prohibit el pas Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: prohibit el pas	2,00	14,26	28,52
HBBA1555	U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria del cap Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap	2,00	14,26	28,52

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
HBBA1556	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les mans</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les mans</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1557	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la oida</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la oida</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1558	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria dels peus</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria dels peus</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1559	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la vista</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la vista</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1560	<p>U Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les vies respi</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies respiratories</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1561	<p>U Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio sos</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio de sos</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1562	<p>U Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio equip primers</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio equip primers auxiliis</p>	2,00	14,26	28,52
HBBA1563	<p>U Placa seguretat laboral; senyalitacio equip primers auxiliis</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip primers auxiliis</p>	2,00	14,26	28,52
HBB21641	<p>U Placa reflectora circular, tipus tr-101</p> <p>Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101, amb fons de contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diame. fixada i amb el desmuntatge inclos</p>	2,00	16,56	33,12
HBC1EAJ1	<p>U Garlanda lluminosa l=25m,6lampades,bat.12v,desmunt</p> <p>Garlanda lluminosa de 25 m de llargaria, 6 lampades, amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclos</p>	10,00	67,67	676,70

CODI	DESCRIPCIÓ	QUANTITAT	PREU	IMPORT
HBC1A081	M Cinta d'abalisament reflectora,suport/5m,desmuntat Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos	70,00	6,00	420,00
TOTAL SUBCAPITOL 15.07 Senyalització de seguretat en l'obra.....				1.085,41
SUBCAPITOL 15.08 Formació i reunions d'obligat compliment				
H1XE0040	H Formacio en seguretat e higiene en el treball Formacio en seguretat e higiene en el treball	6,00	7,58	45,48
H1XE0030	Mes Reunio mensual del comite de seguretat e higiene e Reunio mensual del comite de seguretat e higiene en el treball	6,00	57,10	342,60
TOTAL SUBCAPITOL 15.08 Formació i reunions d'obligat compliment.....				388,08
SUBCAPITOL 15.09 Procediments				
PPA900SS	Pa Partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut Partida alçada de cobrament íntegre per dur a terme el control de procediments segons programa es- tablert; gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, acopi de materials etc ...	1,00	171,29	171,29
TOTAL SUBCAPITOL 15.09 Procediments.....				171,29
TOTAL CAPITOL 15 APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997.....				4.504,13
TOTAL.....				303.303,61

MQP1. Quadre de Preus 1: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL			
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PRELIMINARS			
XPA10005	pa	Cartell d'obra Subministrament i col.locació de cartell d'obra segons recomanacions ajuntament de lleida. cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de identificació visual de les obres de la paeria, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent	875,00
			VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	244,52
			DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS
K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	227,20
			DOS-CENTS VINTI-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	60,94
			SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS
K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	136,07
			CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	0,84
			ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,08
			SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS
SUBCAPITOL 01.03 PINTURA I CELS RASOS			
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	5,31
			CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECEMI de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,63
			SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmal sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	17,38
			DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastrats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	21,20

VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A			
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PRELIMINARS			
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	244,52
		DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
K1661310	u	Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,84
		UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,68
		TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
K168Z004	u	Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,20
		NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS	
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,68
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	0,11
		ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	227,20
		DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS	
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,62
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	60,94
		SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	136,07
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 02.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K2159011	m2	Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,13
		TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,21
		DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,75
		SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	0,84
		ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,08
		SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,53
		DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,93
		VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 02.03 RAM DE PALETA			
E612BR1K	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	31,66
		TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E614HSAK	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	20,46
		VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E614I050	m2	<p>Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,32
DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 02.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844I01A	m2	<p>Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	21,20
VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS			
1865U120	m2	<p>Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidrofug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	38,79
TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS			
E866U001	m2	<p>Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	7,98
SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS			

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.ríg.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COM- POSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEP- CIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE OR- DRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	14,74
			CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 02.05 PAVIMENTS			
E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	8,66
			VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS
E93A3120	m2	Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEI- NES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POS- SIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTI- DA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,20
			SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS
E9P6U020	m2	Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEP- CIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE OR- DRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	33,14
			TRENTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS
E9UAU001	m	Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPO- NENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PRO- PIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	15,29
			QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS
K9U85040	m	Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEI- NES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POS- SIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTI- DA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	67,22
			SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E9Z51654	m	Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	136,19
CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 02.06 PINTURA			
E894BCK0BRRX	m2	Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i al·le al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	20,09
VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS			
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	5,31
CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS			
E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECMI de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,63
SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS			
E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat: colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,01
NOU EUROS amb UN CÈNTIMS			

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,38
			DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,48
			NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30			
SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	244,52
		DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,68
		TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,68
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
K1215250	m2	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	0,11
		ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	227,20
		DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,62
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	60,94
		SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	136,07
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 04.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2182301	m2	<p>Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual</p> <p>Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K21Z2760	m	<p>Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.</p> <p>Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,75
		SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	0,84
		ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,53
		DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,93
		VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 04.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclòs la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	21,20
		VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS	
1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	38,79
		TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,98
			SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.rígida de llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecànic Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	14,74
			CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 04.06 PINTURA			
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	5,31
			CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,63
			SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmal poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmal de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,01
			NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,38
			DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,48
			NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03			
SUBCAPITOL 05.01 TREBALLS PRELIMINARS			
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	244,52
		DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
K1661310	u	Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,84
		UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,68
		TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
K168Z004	u	Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,20
		NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS	
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,68
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	0,11
		ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	227,20
		DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS	
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,62
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	60,94
		SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	136,07
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 05.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K2159011	m2	Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,13
		TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,21
		DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,75
		SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	0,84
		ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,08
		SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,53
		DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,93
		VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 05.03 RAM DE PALETA			
E612BR1K	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	31,66
		TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E614HSAK	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisorí de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	20,46
		VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E614I050	m2	<p>Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix , de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,32
DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 05.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844I01A	m2	<p>Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix , sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclòs la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	21,20
VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS			
1865U120	m2	<p>Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidrofug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	38,79
TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS			
E866U001	m2	<p>Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix , col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	7,98
SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS			

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.rígida de llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecànic Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COM- POSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEP- CIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE OR- DRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	14,74
		CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E81211P2	M2	Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a mà- xim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YFN, inclòs part proporcional d'aes- tes i racons protegits amb cantoneres galvanitzades ocultes. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	9,88
		NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 05.05 PAVIMENTS			
E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	8,66
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	15,37
		QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
E865U120	m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	20,73
		VINT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E93A3120	m2	<p>Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,20
		SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS	
E9P6U020	m2	<p>Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	33,14
		TRENTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
E9UAU001	m	<p>Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	15,29
		QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
K9U85040	m	<p>Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg.</p> <p>Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	67,22
		SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E9Z51654	m	<p>Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	136,19
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 05.06 PINTURA			
E894BCK0BRRX	m2	<p>Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i al·lie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,09
			VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS
E898K2A0	m2	<p>Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	5,31
			CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E898J2A00001	m2	<p>Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,63
			SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
E8981CB0000Q	m2	<p>Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,01
			NOU EUROS amb UN CÈNTIMS
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,38
			DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,48

NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13			
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PRELIMINARS			
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	244,52
		DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
K1661310	u	Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,84
		UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,68
		TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
K168Z004	u	Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,20
		NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS	
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,68
		VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata</p> <p>Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	0,11
		ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS	
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	227,20
		DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS	
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,62
		DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS	
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	60,94
		SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fràgil ni obra art,polietile+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	136,07
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 06.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo, mitjans man., càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K2159011	m2	Enderroc, solera encad. ceràm. mitjans man., càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,13
		TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS	
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana, g=15cm, a mà+mart. trenc. man., c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,21
		DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS	
K2182301	m2	Repicat enguix., mitjans man., càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,36
		SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
K21Z2760	m	Tall en paret, obra ceràm., 6-8cm, disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,75
		SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
K21G2011	m	Arrencada punt. tubs+acces. instal. elèctrica superf., mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	0,84
		ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	7,08
		SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS	
K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,53
		DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS	
K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,93
		VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 06.03 RAM DE PALETA			
E612BR1K	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	31,66
		TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS	
E614HSAK	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	20,46
		VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E614I050	m2	<p>Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col.locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	12,32
DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 06.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844I01A	m2	<p>Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclòs la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	21,20
VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS			
1865U120	m2	<p>Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidrofug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	38,79
TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS			
E866U001	m2	<p>Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	7,98
SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS			

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.ríg.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COM- POSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEP- CIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE OR- DRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	14,74
CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS			
SUBCAPITOL 06.05 PAVIMENTS			
E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	8,66
VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS			
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	15,37
QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS			
E865U120	m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	20,73
VINT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS			
E93A3120	m2	Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEI- NES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POS- SIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTI- DA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,20
SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS			

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E9P6U020	m2	Paviment rotlle linòleum, classe 34, g=3,2mm, col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó el·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	33,14
		TRENTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
E9UAU001	m	Sòcol alumini ' L', 10cm, extrem sup. aixamfranat, fix. mecànica Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	15,29
		QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
K9U85040	m	Sòcol metàl·lic acer inoxidable AISI 304, h=150mm, col.+tacs+carg. Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	67,22
		SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
E9Z51654	m	Tapajunts pavim. 35mm, perf. neoprè+alum., fix. mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	136,19
		CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 06.06 PINTURA			
E894BCK0BRRX	m2	<p>Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i al·lie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,09
			VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS
E898K2A0	m2	<p>Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	5,31
			CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS
E898J2A00001	m2	<p>Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	6,63
			SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS
E8981CB0000Q	m2	<p>Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,01
			NOU EUROS amb UN CÈNTIMS
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	17,38
			DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,48

NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAYS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.			
K2142511	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	117,24
		CENT DISSET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS	
K214AB11	m2	Enderroc,sostre,bigueta perf.lam.,mitjans man.,càrrega manua Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	30,64
		TRENTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS	
K214E041	m2	Enderroc,entrebogat,intereix<=60cm,mà+compress.càrrega manua Enderroc d'entrebogat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,12
		NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,75
		SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS	
K21Q7011	u	Arrencada element metàl.lic,coll.param.,mitjans man.,càrrega Arrencada d'element metàl.lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,29
		UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS	
K21B1011	m	Arrencada barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man. Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,15
		SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K21B3011	m2	Arrencada reixa metàl.,mitjans man.,càrr.man. Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	6,15
		SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS	
K4435115	kg	Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,85
		UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
K44Z5A25	kg	Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,57
		TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS	
K9S1U010	m2	Paviment entramat acer galvanitzat,30x30mm,platines20x2,sold Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, format per platines portants de 20x2 mm, amb bastiment de perfils d'acer galvanitzat, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	75,94
		SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS	
E7CPA533	m2	Panell absorbent 50 Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	50,07
		CINQUANTA EUROS amb SET CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E8985BN0	m2	Pintat vert.acer,esmalt sint.,2anticorrosiva +2acab. Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,09

NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL			
SUBCAPITOL 08.01 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT			
EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,38
		UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N,unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
EG2AX502	m	Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,48
		VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	
EG2A1902	m	Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	13,72
		TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS	
EG631153	u	Preses corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	9,38
		NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG31E206	m	<p>Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,36
		UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
EG31E306	m	<p>Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,41
		UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
EG151D11	u	<p>Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,35
		SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
EG64X173	u	<p>Pol. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	14,44
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	
PA0000X1	Pa	<p>Partida de adaptació de quadres elèctrics.</p> <p>Partida de adaptació de quadres elèctrics existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, protecció diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari.</p> <p>1 línia per planta per a equips wifi. PIA10A + ID40A/30mA</p> <p>1 línia per a cada aula per a endolls ordinadors. PIA10A + ID40A/30mA</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4.800,00
		QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EHT1Z001	u	Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	327,32
		TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
EHT1Z003	u	Balastre electrònic regulable ECO 1/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries. Marca Zuntobel o equivalent, model Tredonic ECO 1/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	72,04
		SETANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS	
EHT1Z004	u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	82,14
		VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
EH11A624	u	Llum.òpt.lacat bl. +lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	149,91
		CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
PA0000X3	u	Recol·locació de llumenera Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablejat i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	18,00
		DIVUIT EUROS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 08.03 INSTAL·LACIONS VEU I DADES			
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,45
		UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
EP14X123	u	Presa senyal video amb connector VGA Preses de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,54
		DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG611022	u	Caixa mecanismes, p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,38
		UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EP434670	m	Cable transm.dades, 4par., cat.6 UTP, poliolefina/poliolefina, n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,40
		UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EP7312D3	u	<p>Presa senyal, tipus univ., RJ45 doble, cat.6 UTP, despl. aïlla., a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	21,01
		VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS	
EP74JH11	u	<p>Armari metàl.+bastid.rack 19'',24 U,1200x800x800mm,1 comp.,a/por</p> <p>Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19'', de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	812,19
		VUIT-CENTS DOTZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS	
EP7Z113B	u	<p>Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19'',1 unitat,fixat mecànicame</p> <p>Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	229,51
		DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS	
EP7ZA131	u	<p>Mòdul ventiladors p/rack 19'',a/3 axial,2 U,230V,400m3/h,col.</p> <p>Mòdul de ventiladors per a armaris de comunicacions rack 19'', amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	151,37
		CENT CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS	
EP7ZE091	u	<p>Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19'',1 U,horitz.,col.</p> <p>Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19'', d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	73,86
		SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 12 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03			
SUBCAPITOL 12.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ			
EE5Z001	m2	<p>Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,18
		TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
EEK1Z015	u	<p>Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.017,52
		MIL DISSET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	
EEK1Z014	u	<p>Reixet.impuls/retorn AH-AG 3000x125</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 3000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	381,52
		TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEKQZ101	u	<p>Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conxionat al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclosos connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.323,04
			MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 12.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT			
EG611022	u	<p>Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,38
			UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
EG21271J	m	<p>Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,58
			DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
EG2A1902	m	<p>Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	13,72
			TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
EG2AX502	m	<p>Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	8,48
			VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG631153	u	<p>Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,38
		NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EG31E206	m	<p>Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,36
		UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
EG31E306	m	<p>Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,41
		UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
EG151D11	u	<p>Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot. normal, encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,35
		SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
EG64X173	u	<p>Pol. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt, encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	14,44
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 12.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EHT1Z001	u	Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	327,32
		TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
EHT1Z004	u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminàries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	82,14
		VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
EH11A624	u	Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	149,91
		CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
PA0000X3	u	Recol·locació de llumenera Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablejat i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	18,00
		DIVUIT EUROS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 12.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES			
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist. compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,45
		UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
EP14X123	u	Presa senyal video amb connector VGA Preses de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,54
		DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG611022	u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,38
		UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EG2AX502	m	Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,48
		VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EP434670	m	Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,40
			UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EP7312D3	u	Presena senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap Presena de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	21,01
			VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 13 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13			
SUBCAPITOL 13.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ			
EE5Z001	m2	<p>Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	30,18
			TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
EEKEK002	u	<p>Tobera de alta inducció. TROX DUE 160</p> <p>Toberes d'alta inducció orientable, d'alumini per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Pintada de fàbrica amb Ral segons D.F. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model DUE-S-Q-LB / 160 / P1</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	132,26
			CENT TRENTA-DOS EUROS amb VINTI-I-SIS CÈNTIMS
EEK1Z015	u	<p>Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225</p> <p>Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.017,52
			MIL DISSET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEKQZ101	u	<p>Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conexió al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclou connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.323,04
			MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS
SUBCAPITOL 13.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT			
EG611022	u	<p>Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,38
			UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS
EG21271J	m	<p>Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	2,58
			DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
EG2A1902	m	<p>Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	13,72
			TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
EG2AX502	m	<p>Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	8,48
			VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG631153	u	<p>Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast</p> <p>Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	9,38
		NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EG31E206	m	<p>Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,36
		UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
EG31E306	m	<p>Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5</p> <p>Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm², col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1,41
		UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS	
EG151D11	u	<p>Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot.normal, encastada</p> <p>Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	16,35
		SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
EG64X173	u	<p>Pol. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt, encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	14,44
		CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 13.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EHT1Z001	u	Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	327,32
		TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS	
EHT1Z004	u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminàries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	82,14
		VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS	
EH11A624	u	Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	149,91
		CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
PA0000X4	u	Desmuntatge de llumenera Partida de desmuntatge de llumenera de sostre amb part proporcional de cableatge i canalització. Inclou el transport fins a la deixalleria corresponent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	18,00
		DIVUIT EUROS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 13.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES			
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist. compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,45
		UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
EP14X123	u	Presa senyal video amb connector VGA Preses de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	10,54
		DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EG611022	u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,38
		UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
EG2AX502	m	Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	8,48
		VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EP434670	m	Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,40
			UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
EP7312D3	u	Preses senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap Preses de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	21,01
			VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 ACTUACIONS D'INSTAL. EN ESPAIS COMUNS E INFRASTRUCTURALS INST.			
SUBCAPITOL 14.01 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
XPAXZ001	u	<p>Partida alçada de desmuntatge d'intal. electricitat muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació elèctrica de les màquines d'expansió directa del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou reblablejat, tubs i subjeccions addicionals. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	750,00
		SET-CENTS CINQUANTA EUROS	
XPAXZ002	u	<p>Partida alçada de desmuntatge d'intal. exp. directa muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació de canonades d'expansió directa de les màquines del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt dels equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	900,00
		NOU-CENTS EUROS	
XPAXZ003	u	<p>Partida alçada de moviment de equip ext. d'expansió directa</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge del equip exterior d'expansió directa a una distància no superior a 10 metres. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament, canals, desgüesos i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt dels equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	600,00
		SIS-CENTS EUROS	
XPAXZ004	m	<p>Partida alçada de moviment conducte d'aire existent</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de conducte existent a una distància no superior a 10 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge deixant el conducte en un estat igual o millor a la situació inicial. inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Queda inclòs de les proves posteriors del conducte per verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	31,00
		TRENTA-UN EUROS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
XPAXZ005	m	Partida alçada de moviment safata metàl. o plastica d'instal. Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de safata metàl·lica o plàstica existent de pas d'instal·lacions a una distancia no superior a 3 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge. També queda inclòs el desplaçament dels elements interiors de la safata. Inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Les instal·lacions afectades han de quedar en les mateixes condicions que abans del desplaçament sota verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	18,00

DIVUIT EUROS

SUBCAPITOL 14.02 INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13

EEJBZ101	u	Climatitzador amb recuperador. Cabal 8000 m3/h. Dimatek DT/MC80 Subministrament i col·locació de Climatitzador amb doble ventilador amb recuperador de plaques. Amb control de funcionament independent o integrat al sistema de climatització. , amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de 43 mm de poliuretà i prelacades amb aïllament tèrmo-acústic. Incorpora sistema per accionament amb de variadors de freqüència al ventilador d'aportació i extracció. Marca Dimatek o equivalent. Model: DT/MC 80 Tipus de recuperació: Estàtica Cabal (m3/h): 8.000 Pressió disponible climatitzador (Pa): 150 Rendiment màx. (%): 48 Filtres: EU4 + EU8 Bateria d'aigua a 7°C-12°C (kW): 52 Bateria d'aigua a 70°C-60°C (kW): 65 Inclusos connexionat elèctric estructura de suportació amb sistema antivibratori, connexions flexibles a totes les entrades i sortides del climatitzador, materials i medis auxiliars, grua per muntatge i mà d'obra. Inclou vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres vies, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de comporta al bypass i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Totalment instal·lat segons especificacions de materials. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	13.371,10
----------	---	---	-----------

TRETZE MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
ENL1Z003	u	Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 40/15 3 PN6/10 Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent. Model: TOP-S 40/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor humit Cabal aprox. (m3/h): 6 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 40 Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. MIL DOS-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	1.217,33
ENL1Z001	u	Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 50/15 3 PN6/10 Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent. Model: TOP-S 50/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor sec Cabal aprox. (m3/h): 19 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 50 Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ. MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS	1.471,71

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EFC9Z306	m	<p>Tub polipropilè DN=63mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 30 mm</p> <p>Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 63 mm i espessor 4,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres accessoris. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 6,3 o equivalent. Inclos Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	20,68
		VINT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS	
EFR1Z001	m	<p>Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0,6mm,dific.mitjà,super</p> <p>Recobriments d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	18,74
		DIVUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS	
EEU11113	u	<p>Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"</p> <p>Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	13,36
		TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
EEU5U002	u	<p>Termòmetre bimetal.lic beina roscada,D=1/2",esfera 65mm,0-120°C</p> <p>Termòmetre bimetal.lic amb beina roscada de 1/2" de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col·locat roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	10,98
		DEU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
EN42A4J7	u	<p>Vàlvula papallona entre brides, DN=65mm, PN=16bar, fosa+inox,preu s</p> <p>Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	86,30
		VUITANTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
ENC1U050	u	Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	101,33
		CENT UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS	
EE52Z001	m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	30,18
		TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS	
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	2,58
		DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS	
EG151D11	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	16,35
		SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
EG313306	m	Conductor Cu, UNE RV-K 0,6/1 kV, 3x2,5mm2, col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1,35
		UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG313506	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm ² ,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	3,22
		TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS	
PA0000X2	Pa	Partida de adaptació de quadres elèctrics. Partida de adaptació de quadres elèctrics de producció de clima existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, proteccions diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari, contactors, maniobres i pilots de senyalització, d'estat i de defecte. Es disposarà de senyals d'estat per a la supervisió pel sistema de control de clima. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	1.560,00
		MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS	
SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13			
EEV21A00	u	Sonda temperatura ambient,munt.+connectada Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	85,03
		VUITANTA-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS	
EEV21C00	u	Sonda temperatura conducte,munt.+connectada Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	75,89
		SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS	
EEV21D00	u	Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	74,85
		SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS	
EEV24100	u	Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	179,47
		CENT SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS	
EEV25A00	u	Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	287,91
		DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS	
EEV25C00	u	Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	390,67
		TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
EEV21E00	u	Sonda temperatura ext.,munt.+connectada Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	52,93
		CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEV29030	u	<p>Interruptor de cabal p/aire</p> <p>l'Interruptor de cabal per a aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	124,45
		CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS	
EEV32D01	u	<p>Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S</p> <p>Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 25 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	1.026,35
		MIL VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS	
EEKQ2531	u	<p>Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm,col.</p> <p>Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	179,07
		CENT SETANTA-NOU EUROS amb SET CÈNTIMS	
EEVZ1332	u	<p>Armari metàl.300x300x200 mm, endolls p/controladors</p> <p>Armari metàl.lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	57,40
		CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS	
EEVW1000	u	<p>Programació i posada en funcionament de punt de control en el co</p> <p>Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	27,49
		VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS	
EEV41210	m	<p>Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall</p> <p>Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	4,56
		QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEV42001	u	Instal.lació elèctrica p/punt de control Instal.lació elèctrica de punt de control. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPE-TICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	84,84
		VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 15 APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997			
SUBCAPITOL 15.01 Proteccions individuals			
H1411111	U	Casc de polietilè, p<=400g, mt-1, cl.n i e-at Casc de seguretat per a us normal, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at	1,59
			UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
H1422120	U	Ulleres antiimpacte pol., munt.mt-16, visor mt-17, d Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons mt-17, classe d	9,00
			NOU EUROS
H1441201	U	Mascareta autofiltrant, pols/vapors, mt-9 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9	0,72
			ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS
H1432012	U	Protector auditiu auricular, antisoroll, mt-2, cl.d Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelles antisoroll, homologat segons mt-2, classe d	14,67
			CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS
H1451110	U	Parell guants, pell+coto, subj.canell Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de coto, folre interior i subjecció elàstica al canell	1,84
			UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
H1456821	U	Parell guants dielectrics bt, cautxu, maniguets, mt-4 Parell de guants dielectrics per a baixa tensió, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a màxim	33,40
			TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
H1457520	U	Parell guants aïllants fred+vibrac., pvc, maniguets Parell de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç	8,88
			VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS
H1462241	U	Parell botes seg.antihumitat, antilliscant, mt-5, i, a Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a	19,69
			DINOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
H1463253	U	Parell botes dielect.humitat, antillisc., antiestat. Parell de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843	16,77
			SETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS
H1487350	U	Vestit impermeable, pvc soldat g=0,3mm Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificació, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix	11,62
			ONZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS
H1481131	U	Granota treball, polièster i coto Granota de treball, de polièster i de coto, amb butxaques exteriors	13,70
			TRETZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS
H1482111	U	Camisa treball, coto Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors	9,10
			NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
H1483132	U	Pantalons treball, poliester i coto Pantalons de treball, de poliester i de coto, amb butxaques laterals	9,71
			NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS
H1471101	U	Cinturo seguretat subjeccio, cl a, mt-13 Cinturo de seguretat de subjeccio, ajustable, classe a, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosqueto d'acer amb virolla roscada, homologat segons mt-13	50,40
			CINQUANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 15.02 Proteccions individuals per a treballs amb amiant			
H141411B	U	Casc seguretat, polietilè, p<=400g, +protect.auditius+pant.facial, Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons une-en 812, une-en 352 i une-en 1731	25,64
			VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
H1424340	U	Ulleres p/esmerilar, cassoleta, visor circ.d=50mm Ulleres de seguretat hermètiques per a treballs amb presència de fibres d'amiant, de cassoleta de policarbonat amb respidadors i recolçament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de diàmetre a la muntura	5,90
			CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
H1441205	U	Mascareta autofiltrant ffp3, pols/vapors, mt-9 Mascareta autofiltrant tipus ffp3 contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9	0,85
			ZERO EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
H144D205	U	Filtre c/partícules p3, banda color blanc, une-en 143/une-en 1208 Filtre contra partícules p3, identificat amb banda de color blanc, homologat segons une-en 143 i une-en 12083	0,96
			ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS
H1451110	U	Parell guants, pell+coto, subj.canell Parell de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elàstica al canell	1,84
			UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS
H1487355	U	Vestit impermeable-transpirable, d'un sol ús Vestit impermeable-transpirable tipus granota d'un sol ús amb caputxa sense plecs, butxaques i obertures, per treballs en l'edificació de títol soldat de 0,6 mm de gruix. s'inclou la p.p. de cinta adhesiva a polaines, guants i mascara per fer estanc la granota.	11,50
			ONZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 15.03 Proteccions col.lectives			
H64Z1111	U	Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m d'amplaria i 2 m d'alçaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal·lica i amb el desmuntatge inclòs	62,11
			SEIXANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS
H6AA2111	M	Tanca mobil, h=2m acer, malla+bast.+tub, desm. Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclòs	7,86
			SET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS
H152D801	M	Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó, corda poliam., d=16mm, disp Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs	8,82
			VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS
H15A7001	U	Protector regulable per a serra circular, col.loca Protector regulable per a serra circular, col.locat	207,47
			DOS-CENTS SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pre Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs	39,53
			TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
HG42241B	U	Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nomin Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressió i amb el desmuntatge inclòs	78,47
			SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS
HG380702	M	Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs	4,11
			QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS
HGD1222E	U	Piqueta de connexio a terra d'acer i recobrimen d Piqueta de connexio a terra d'acer i recobrimen de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diàmetre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs	23,10
			VINT-I-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 15.04 Proteccions col.lectives per treballs amb a amiant			
PPA01JJP	Pa	Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball un per accés del personal i un altre per al material. el tunel d'accés del personal disposara d'un mínim de 3 compartiments per realitzar els procediments d'equipament i descontaminació a les entreses i sortides d'aquesta zona. el primer comportament o zona neta, es la zona d'accés al tunel des de l'exterior de la zona de treball, que dona accés al compartiment 2 de dutxes, el qual es connecta amb el compartiment 3 o zona bruta que connecta amb la zona de treball.	250,00
			DOS-CENTS CINQUANTA EUROS
SUBCAPITOL 15.05 Instal.lacions d'higiene i benestar			
HQU15312	U	Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m d Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos	288,19
			DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS
HQU1A502	U	Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m d Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos	288,19
			DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb DINOU CÈNTIMS
HQU22301	U	Armari metal.lic individual amb doble compartiment Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos	22,18
			VINT-I-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS
HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'a Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos	28,64
			VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS
HQU2D200	H	Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conserva Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conservacio de les instal.lacions de benestar i higiene.	19,03
			DINOU EUROS amb TRES CÈNTIMS
HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos	31,46
			TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS
HE732402	U	Radiador infraroigs 220mono,1000w,instal+desmuntat Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclos	42,85
			QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS
HQU2AF03	U	Sabonera dosificadora antivandalica Sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos	38,00
			TRENTA-VUIT EUROS
HQU2AF04	L	Sabo liquid per sabonera dosificadora antivandalica Sabo liquid per sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos	1,33
			UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
HQU2AF05	U	Portarrotlles de paper per mans Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per aixugar les mans, col.locada i amb el desmuntatge inclos	12,98
			DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
HQU2AF06	U	Portarrotlles de paper per wc Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per wc, col.locat i amb el desmuntatge inclòs	12,98
		DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS	
HJA26321	U	Acumulador elect.100 l,ac.esm.,750/1500w,t2,vert. Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclòs	187,76
		CENT VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS	
SUBCAPITOL 15.06 Medicina preventiva i primers auxilis			
H1XD0010	U	Farmaciola en l'obra Farmaciola en l'obra	89,26
		VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
H1XD0030	U	Reconeixement medic obligatori Reconeixement medic obligatori	14,12
		CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS	
H1XD0050	U	Aigua oxigenada, 500 cc Aigua oxigenada amb ampolla de 500 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	0,90
		ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
H1XD0052	U	Coto hidrofílic esterilitzat, amb paquet gran Coto hidrofílic esterilitzat en paquet gran, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,20
		UN EUROS amb VINT CÈNTIMS	
H1XD0053	U	Amoniac, 250 cc Amoniac amb ampolla de 250 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	0,90
		ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS	
H1XD0055	U	Analgesic de paracetamol, 50 unitats Analgesic de paracetamol de 50 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	2,07
		DOS EUROS amb SET CÈNTIMS	
H1XD0056	U	Aposits autoadhesius varies mides, 100 unitats Aposits autoadhesius de varies mides amb caixes de 100 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,38
		UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS	
H1XD0057	U	Aposits esterils varies mides, 25 unitats Aposits esterils de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	1,92
		UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS	
H1XD0058	U	Boses per aigua o gel Bosa per aigua o gel de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	0,03
		ZERO EUROS amb TRES CÈNTIMS	
H1XD0059	U	Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm, sobre suport de teixit de poliester i viscosa amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	2,88
		DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS	
H1XD0060	U	Guants esterilitzats a 120°C, d'un sol us Guants esterilitzats a 120°C (248°F) i com a mínim 20 minuts amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	0,36
		ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS	
H1XD0061	U	Pinces-tisores esterilitzades Pinces-tisores esterilitzades amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	11,42
		ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
H1XD0065	U	Desinfectant, d'us extern (betadine) , 500 cc Desinfectant a base d'una solucio dermica polividona yodada (betadine) d'us extern amb ampol·la de 500 cc, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	0,90
			ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
SUBCAPITOL 15.07 Senyalització de seguretat en l'obra			
HBBA1549	U	Placa seguretat laboral; risc exposicio a l'amiant Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de zona amb risc d'exposicio a l'amiant; expresant perill d'inhalacio d'amiant - no esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball - prohibit fumar	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1550	U	Placa seguretat laboral; caiguda d'objectes Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de caiguda d'objectes per carreges suspeses	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1551	U	Placa seguretat laboral; perill indeterminat Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1552	U	Placa seguretat laboral; perill electric Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill electric	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1564	U	Placa seguretat laboral; prohibit el pas Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: prohibit el pas	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1555	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria del cap Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1556	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les mans Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les mans	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1557	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la oida Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la oida	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS
HBBA1558	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria dels peus Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria dels peus	14,26
			CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
HBBA1559	U	<p>Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la vista</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la vista</p>	14,26
		CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
HBBA1560	U	<p>Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les vies respi</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies respiratories</p>	14,26
		CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
HBBA1561	U	<p>Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio sos</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio de sos</p>	14,26
		CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
HBBA1562	U	<p>Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio equip primers</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio equip primers auxiliis</p>	14,26
		CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
HBBA1563	U	<p>Placa seguretat laboral; senyalitacio equip primers auxiliis</p> <p>Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip primers auxiliis</p>	14,26
		CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS	
HBB21641	U	<p>Placa reflectora circular, tipus tr-101</p> <p>Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101, amb fons de contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diàmetre. fixada i amb el desmuntatge inclos</p>	16,56
		SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS	
HBC1EAJ1	U	<p>Garlanda lluminosa l=25m,6lampades,bat.12v,desmunt</p> <p>Garlanda lluminosa de 25 m de llargaria, 6 lampades, amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclos</p>	67,67
		SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS	
HBC1A081	M	<p>Cinta d'abalisament reflectora,suport/5m,desmuntat</p> <p>Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos</p>	6,00
		SIS EUROS	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 15.08 Formació i reunions d'obligat compliment			
H1XE0040	H	Formacio en seguretat e higiene en el treball Formacio en seguretat e higiene en el treball	7,58
			SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS
H1XE0030	Mes	Reunio mensual del comite de seguretat e higiene e Reunio mensual del comite de seguretat e higiene en el treball	57,10
			CINQUANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS
SUBCAPITOL 15.09 Procediments			
PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut Partida alçada de cobrament íntegre per dur a terme el control de procediments segons programa establert: gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, acopi de materials etc ...	171,29
			CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

MQP2. Quadre de Preus 2: Separata 1 – Obra Civil+Instal.lacions.

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 01 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL			
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PRELIMINARS			
XPA10005	pa	Cartell d'obra Subministrament i col.locació de cartell d'obra segons recomanacions ajuntament de lleida. cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de identificació visual de les obres de la paeria, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent	
			TOTAL PARTIDA
			875,00
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+ñ). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra.....
			62,87
			Materials.....
			181,65
			TOTAL PARTIDA
			244,52
K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra.....
			227,20
			TOTAL PARTIDA
			227,20
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra.....
			21,02
			Materials.....
			39,92
			TOTAL PARTIDA
			60,94
K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra.....
			84,08
			Materials.....
			51,99
			TOTAL PARTIDA
			136,07

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 0,84
			TOTAL PARTIDA..... 0,84
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 7,08
			TOTAL PARTIDA..... 7,08
SUBCAPITOL 01.03 PINTURA I CELS RASOS			
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 3,04
			Materials..... 2,27
			TOTAL PARTIDA..... 5,31
E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARIS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARIS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 2,40
			Materials..... 4,23
			TOTAL PARTIDA..... 6,63

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 12,41
			Materials..... 4,97
			TOTAL PARTIDA..... 17,38
E844101A	m2	<p>Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclòs empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclòs la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 9,63
			Materials..... 11,57
			TOTAL PARTIDA..... 21,20

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 02 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A			
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PRELIMINARS			
7G121111	u	<p>Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 62,87
			Materials..... 181,65
			TOTAL PARTIDA..... 244,52
K1661310	u	<p>Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 1,84
			TOTAL PARTIDA..... 1,84
K168Z001	u	<p>Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 3,68
			TOTAL PARTIDA..... 3,68
K168Z004	u	<p>Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 9,20
			TOTAL PARTIDA..... 9,20

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K1213251	m2	<p>Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 7,42 Maquinaria..... 1,26 TOTAL PARTIDA..... 8,68</p>
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Materials..... 0,11 TOTAL PARTIDA..... 0,11</p>
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 227,20 TOTAL PARTIDA..... 227,20</p>
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,08 Materials..... 4,54 TOTAL PARTIDA..... 12,62</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fragil ni obra art, polietilè+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	21,02
		Materials.....	39,92
		TOTAL PARTIDA.....	60,94
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietilè+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	84,08
		Materials.....	51,99
		TOTAL PARTIDA.....	136,07
SUBCAPITOL 02.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2194721	m2	<p>Arrencada pavim. terratzo, mitjans man., càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	7,36
		TOTAL PARTIDA.....	7,36
K2159011	m2	<p>Enderroc, solera encad. ceràm. mitjans man., càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	3,13
		TOTAL PARTIDA.....	3,13

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	9,36
		Maquinaria.....	0,85
		TOTAL PARTIDA.....	10,21
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,36
		TOTAL PARTIDA.....	7,36
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	5,71
		Maquinaria.....	1,04
		TOTAL PARTIDA.....	6,75
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	0,84
		TOTAL PARTIDA.....	0,84
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,08
		TOTAL PARTIDA.....	7,08

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K2R540G0	m3	<p>Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Maquinaria..... 10,53</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 10,53</p>
K2RA2620	m3	<p>Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Materials..... 8,93</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,93</p>
SUBCAPITOL 02.03 RAM DE PALETA			
E612BR1K	m2	<p>Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 22,27</p> <p>Maquinaria..... 0,03</p> <p>Materials..... 9,36</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 31,66</p>
E614HSAK	m2	<p>Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 14,61</p> <p>Maquinaria..... 0,02</p> <p>Materials..... 5,84</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,46</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E614I050	m2	<p>Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola</p> <p>Paredó de 6/7 cm de gruix , de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,09</p> <p>Materials..... 8,23</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 12,32</p>
SUBCAPITOL 02.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844I01A	m2	<p>Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix , sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 9,63</p> <p>Materials..... 11,57</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 21,20</p>
1865U120	m2	<p>Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 21,84</p> <p>Materials..... 16,95</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 38,79</p>
E866U001	m2	<p>Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix , col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,57</p> <p>Materials..... 3,41</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 7,98</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C9Z804BVUR	m2	<p>Aïllament plaq.ríg.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COM-POSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 2,50 Materials..... 12,24 TOTAL PARTIDA..... 14,74</p>
SUBCAPITOL 02.05 PAVIMENTS			
E9Z2A100	m2	<p>Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 7,96 Maquinaria..... 0,70 TOTAL PARTIDA..... 8,66</p>
E93A3120	m2	<p>Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,20 Materials..... 6,00 TOTAL PARTIDA..... 6,20</p>
E9P6U020	m2	<p>Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,31 Materials..... 28,83 TOTAL PARTIDA..... 33,14</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E9UAU001	m	Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 4,22
			Materials..... 11,07
			TOTAL PARTIDA..... 15,29
K9U85040	m	Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 2,14
			Materials..... 65,08
			TOTAL PARTIDA..... 67,22
E9Z51654	m	Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col.locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 4,37
			Materials..... 131,82
			TOTAL PARTIDA..... 136,19
SUBCAPITOL 02.06 PINTURA			
E894BCK0BRRX	m2	Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignifuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 16,76
			Materials..... 3,33
			TOTAL PARTIDA..... 20,09

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E898K2A0	m2	<p>Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 3,04 Materials..... 2,27 TOTAL PARTIDA..... 5,31</p>
E898J2A00001	m2	<p>Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 2,40 Materials..... 4,23 TOTAL PARTIDA..... 6,63</p>
E8981CB0000Q	m2	<p>Pintat vert.fusta,esmal poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmal de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat: colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 3,69 Materials..... 5,32 TOTAL PARTIDA..... 9,01</p>
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmal sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmal sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 12,41 Materials..... 4,97 TOTAL PARTIDA..... 17,38</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra	6,49
		Materials.....	2,99
		TOTAL PARTIDA.....	9,48

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 04 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30			
SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
7G121111	u	<p>Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 62,87
			Materials..... 181,65
			TOTAL PARTIDA..... 244,52
K168Z001	u	<p>Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 3,68
			TOTAL PARTIDA..... 3,68
K1213251	m2	<p>Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 7,42
			Maquinaria..... 1,26
			TOTAL PARTIDA..... 8,68
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Materials..... 0,11
			TOTAL PARTIDA..... 0,11

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA</p> <p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 227,20
			TOTAL PARTIDA..... 227,20
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida</p> <p>Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 8,08
			Materials..... 4,54
			TOTAL PARTIDA..... 12,62
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fragil ni obra art, polietilè+bombolle</p> <p>Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 21,02
			Materials..... 39,92
			TOTAL PARTIDA..... 60,94
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietilè+bombolle</p> <p>Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 84,08
			Materials..... 51,99
			TOTAL PARTIDA..... 136,07

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 04.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 7,36
			TOTAL PARTIDA..... 7,36
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 5,71
			Maquinaria..... 1,04
			TOTAL PARTIDA..... 6,75
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 0,84
			TOTAL PARTIDA..... 0,84
K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Maquinaria..... 10,53
			TOTAL PARTIDA..... 10,53
K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Materials..... 8,93
			TOTAL PARTIDA..... 8,93

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 04.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844101A	m2	<p>Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada</p> <p>Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix , sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra 9,63
			Materials..... 11,57
			TOTAL PARTIDA..... 21,20
1865U120	m2	<p>Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidrófug,fix.mec</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidrófug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra 21,84
			Materials..... 16,95
			TOTAL PARTIDA..... 38,79
E866U001	m2	<p>Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit</p> <p>Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra 4,57
			Materials..... 3,41
			TOTAL PARTIDA..... 7,98
E7C9Z804BVUR	m2	<p>Aïllament plaq.ríg.Illana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni</p> <p>Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra 2,50
			Materials..... 12,24
			TOTAL PARTIDA..... 14,74

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

SUBCAPITOL 04.06 PINTURA

E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
----------	----	--	--

Ma d'obra.....	3,04
Materials.....	2,27
TOTAL PARTIDA.....	5,31

E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
--------------	----	--	--

Ma d'obra.....	2,40
Materials.....	4,23
TOTAL PARTIDA.....	6,63

E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmal poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmal de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
--------------	----	---	--

Ma d'obra.....	3,69
Materials.....	5,32
TOTAL PARTIDA.....	9,01

E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmal sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmal sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
----------	----	---	--

Ma d'obra.....	12,41
Materials.....	4,97
TOTAL PARTIDA.....	17,38

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra 6,49
			Materials..... 2,99
			TOTAL PARTIDA..... 9,48

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 05 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03			
SUBCAPITOL 05.01 TREBALLS PRELIMINARS			
7G121111	u	<p>Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 62,87
			Materials..... 181,65
			TOTAL PARTIDA..... 244,52
K1661310	u	<p>Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 1,84
			TOTAL PARTIDA..... 1,84
K168Z001	u	<p>Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 3,68
			TOTAL PARTIDA..... 3,68
K168Z004	u	<p>Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 9,20
			TOTAL PARTIDA..... 9,20

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K1213251	m2	<p>Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 7,42 Maquinaria..... 1,26 TOTAL PARTIDA..... 8,68</p>
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Materials..... 0,11 TOTAL PARTIDA..... 0,11</p>
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 227,20 TOTAL PARTIDA..... 227,20</p>
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici tauló+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,08 Materials..... 4,54 TOTAL PARTIDA..... 12,62</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K15QU200	m3	<p>Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	21,02
		Materials.....	39,92
		TOTAL PARTIDA.....	60,94
K15QU210	m3	<p>Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	84,08
		Materials.....	51,99
		TOTAL PARTIDA.....	136,07
SUBCAPITOL 05.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2194721	m2	<p>Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	7,36
		TOTAL PARTIDA.....	7,36
K2159011	m2	<p>Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	3,13
		TOTAL PARTIDA.....	3,13

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	9,36
		Maquinaria.....	0,85
		TOTAL PARTIDA.....	10,21
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,36
		TOTAL PARTIDA.....	7,36
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	5,71
		Maquinaria.....	1,04
		TOTAL PARTIDA.....	6,75
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	0,84
		TOTAL PARTIDA.....	0,84
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,08
		TOTAL PARTIDA.....	7,08

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K2R540G0	m3	<p>Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Maquinaria..... 10,53</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 10,53</p>
K2RA2620	m3	<p>Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Materials..... 8,93</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,93</p>
SUBCAPITOL 05.03 RAM DE PALETA			
E612BR1K	m2	<p>Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 22,27</p> <p>Maquinaria..... 0,03</p> <p>Materials..... 9,36</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 31,66</p>
E614HSAK	m2	<p>Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 14,61</p> <p>Maquinaria..... 0,02</p> <p>Materials..... 5,84</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,46</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E614I050	m2	Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	4,09
		Materials.....	8,23
		TOTAL PARTIDA.....	12,32
SUBCAPITOL 05.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844I01A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	9,63
		Materials.....	11,57
		TOTAL PARTIDA.....	21,20
1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	21,84
		Materials.....	16,95
		TOTAL PARTIDA.....	38,79
E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	4,57
		Materials.....	3,41
		TOTAL PARTIDA.....	7,98

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.ríg. llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COM- POSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	2,50
		Materials.....	12,24
		TOTAL PARTIDA.....	14,74
E81211P2	M2	Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a mà- xim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YFN, inclos part proporcional d'aes- tes i racons protegits amb cantoneres galvanitzades ocultes. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,95
		Maquinària.....	0,49
		Materials.....	1,43
		TOTAL PARTIDA.....	9,88
SUBCAPITOL 05.05 PAVIMENTS			
E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abrill. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,96
		Maquinària.....	0,70
		TOTAL PARTIDA.....	8,66
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	5,15
		Materials.....	10,22
		TOTAL PARTIDA.....	15,37

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E865U120	m2	<p>Revestiment vertical, fibra fusta, res. sint. DM, g=19mm, hidròfug</p> <p>Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,41</p> <p>Materials..... 12,32</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,73</p>
E93A3120	m2	<p>Capa mill. sup. pav., g<=1cm, pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,20</p> <p>Materials..... 6,00</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 6,20</p>
E9P6U020	m2	<p>Paviment rotlle linòleum, classe 34, g=3,2mm, col. adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,31</p> <p>Materials..... 28,83</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 33,14</p>
E9UAU001	m	<p>Sòcol alumini ' L', 10cm, extrem sup. aixamfranat, fix. mecànica</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,22</p> <p>Materials..... 11,07</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 15,29</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K9U85040	m	Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 2,14</p> <p>Materials..... 65,08</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 67,22</p>
E9Z51654	m	Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col.locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 4,37</p> <p>Materials..... 131,82</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 136,19</p>
SUBCAPITOL 05.06 PINTURA			
E894BCK0BRRX	m2	Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignifuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 16,76</p> <p>Materials..... 3,33</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,09</p>
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 3,04</p> <p>Materials..... 2,27</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 5,31</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E898J2A00001	m2	<p>Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 2,40</p> <p>Materials..... 4,23</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 6,63</p>
E8981CB00000	m2	<p>Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 3,69</p> <p>Materials..... 5,32</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 9,01</p>
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 12,41</p> <p>Materials..... 4,97</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 17,38</p>
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 6,49</p> <p>Materials..... 2,99</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 9,48</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 06 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13			
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PRELIMINARS			
7G121111	u	<p>Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aiïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+t). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 62,87
			Materials..... 181,65
			TOTAL PARTIDA..... 244,52
K1661310	u	<p>Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 1,84
			TOTAL PARTIDA..... 1,84
K168Z001	u	<p>Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 3,68
			TOTAL PARTIDA..... 3,68
K168Z004	u	<p>Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 9,20
			TOTAL PARTIDA..... 9,20

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K1213251	m2	<p>Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 7,42 Maquinaria..... 1,26 TOTAL PARTIDA..... 8,68</p>
K1215250	m2	<p>Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Materials..... 0,11 TOTAL PARTIDA..... 0,11</p>
K12GG000	u	<p>Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 227,20 TOTAL PARTIDA..... 227,20</p>
K15QU160	m2	<p>Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,08 Materials..... 4,54 TOTAL PARTIDA..... 12,62</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	21,02
		Materials.....	39,92
		TOTAL PARTIDA.....	60,94
K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art,polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	84,08
		Materials.....	51,99
		TOTAL PARTIDA.....	136,07
SUBCAPITOL 06.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,36
		TOTAL PARTIDA.....	7,36
K2159011	m2	Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	3,13
		TOTAL PARTIDA.....	3,13

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	9,36
		Maquinaria.....	0,85
		TOTAL PARTIDA.....	10,21
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,36
		TOTAL PARTIDA.....	7,36
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	5,71
		Maquinaria.....	1,04
		TOTAL PARTIDA.....	6,75
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	0,84
		TOTAL PARTIDA.....	0,84
01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	7,08
		TOTAL PARTIDA.....	7,08

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K2R540G0	m3	<p>Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Maquinaria..... 10,53</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 10,53</p>
K2RA2620	m3	<p>Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Materials..... 8,93</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,93</p>
SUBCAPITOL 06.03 RAM DE PALETA			
E612BR1K	m2	<p>Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 22,27</p> <p>Maquinaria..... 0,03</p> <p>Materials..... 9,36</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 31,66</p>
E614HSAK	m2	<p>Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 14,61</p> <p>Maquinaria..... 0,02</p> <p>Materials..... 5,84</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,46</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E614I050	m2	Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	4,09
		Materials.....	8,23
		TOTAL PARTIDA.....	12,32
SUBCAPITOL 06.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS			
E844I01A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col·locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	9,63
		Materials.....	11,57
		TOTAL PARTIDA.....	21,20
1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	21,84
		Materials.....	16,95
		TOTAL PARTIDA.....	38,79
E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	4,57
		Materials.....	3,41
		TOTAL PARTIDA.....	7,98

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.ríg.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COM- POSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix , col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEP- CIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE OR- DRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 2,50</p> <p>Materials..... 12,24</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 14,74</p>
SUBCAPITOL 06.05 PAVIMENTS			
E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abril. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MIT- JANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESER- VANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORREC- TA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 7,96</p> <p>Maquinaria..... 0,70</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,66</p>
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 5,15</p> <p>Materials..... 10,22</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 15,37</p>
E865U120	m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 8,41</p> <p>Materials..... 12,32</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,73</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E93A3120	m2	<p>Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora</p> <p>Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,20</p> <p>Materials..... 6,00</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 6,20</p>
E9P6U020	m2	<p>Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold.</p> <p>Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,31</p> <p>Materials..... 28,83</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 33,14</p>
E9UAU001	m	<p>Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique</p> <p>Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,22</p> <p>Materials..... 11,07</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 15,29</p>
K9U85040	m	<p>Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg.</p> <p>Sòcol metàl·lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 2,14</p> <p>Materials..... 65,08</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 67,22</p>
E9Z51654	m	<p>Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques</p> <p>Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 4,37</p> <p>Materials..... 131,82</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 136,19</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 06.06 PINTURA			
E894BCK0BRRX	m2	<p>Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES</p> <p>Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignifug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignifuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	16,76
		Materials.....	3,33
		TOTAL PARTIDA.....	20,09
E898K2A0	m2	<p>Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix</p> <p>Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	3,04
		Materials.....	2,27
		TOTAL PARTIDA.....	5,31
E898J2A00001	m2	<p>Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE</p> <p>Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	2,40
		Materials.....	4,23
		TOTAL PARTIDA.....	6,63
E8981CB00000	m2	<p>Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac</p> <p>Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat: colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	3,69
		Materials.....	5,32
		TOTAL PARTIDA.....	9,01

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
E89A2BB0	m2	<p>Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a</p> <p>Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENTA LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 12,41</p> <p>Materials..... 4,97</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 17,38</p>
E89AI015	m2	<p>Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab.</p> <p>Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 6,49</p> <p>Materials..... 2,99</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 9,48</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 07 ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.			
K2142511	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 117,24
			TOTAL PARTIDA..... 117,24
K214AB11	m2	Enderroc,sostre,bigueta perf.lam.,mitjans man.,càrrega manua Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 28,06
			Maquinaria..... 2,58
			TOTAL PARTIDA..... 30,64
K214E041	m2	Enderroc,entrebogat,interex<=60cm,mà+compress.càrrega manua Enderroc d'entrebogat de 60 cm d'interex com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 7,49
			Maquinaria..... 1,63
			TOTAL PARTIDA..... 9,12
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 5,71
			Maquinaria..... 1,04
			TOTAL PARTIDA..... 6,75
K21Q7011	u	Arrencada element metàl.lic,coll.param.,mitjans man.,càrrega Arrencada d'element metàl.lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
			Ma d'obra..... 1,29
			TOTAL PARTIDA..... 1,29

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K21B1011	m	Arrencada barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man. Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 5,78</p> <p>Maquinària..... 0,37</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 6,15</p>
K21B3011	m2	Arrencada reixa metàl.,mitjans man.,càrr.man. Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 5,78</p> <p>Maquinària..... 0,37</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 6,15</p>
K4435115	kg	Acer S275JR,p/biga peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,76</p> <p>Maquinària..... 0,07</p> <p>Materials..... 1,02</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,85</p>
K44Z5A25	kg	Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 2,10</p> <p>Maquinària..... 0,16</p> <p>Materials..... 1,31</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 3,57</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
K9S1U010	m2	<p>Paviment entramat acer galvanitzat,30x30mm,platines20x2,sold</p> <p>Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, format per platines portants de 20x2 mm, amb bastiment de perfils d'acer galvanitzat, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 19,28
			Materials..... 56,66
			TOTAL PARTIDA..... 75,94
E7CPA533	m2	<p>Panell absorbent 50</p> <p>Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 7,18
			Materials..... 42,89
			TOTAL PARTIDA..... 50,07
E8985BN0	m2	<p>Pintat vert.acer,esmalt sint.,2anticorrosiva +2acab.</p> <p>Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 4,79
			Materials..... 4,30
			TOTAL PARTIDA..... 9,09

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 08 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL			
SUBCAPITOL 08.01 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT			
EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	0,84
		Materials.....	0,54
		TOTAL PARTIDA.....	1,38
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N,unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	1,82
		Materials.....	0,76
		TOTAL PARTIDA.....	2,58
EG2AX502	m	Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	2,79
		Materials.....	5,69
		TOTAL PARTIDA.....	8,48
EG2A1902	m	Canal PVC rígid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	2,79
		Materials.....	10,93
		TOTAL PARTIDA.....	13,72

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG631153	u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 6,00</p> <p>Materials..... 3,38</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 9,38</p>
EG31E206	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,73</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,36</p>
EG31E306	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,78</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,41</p>
EG151D11	u	Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot.normal, encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 12,34</p> <p>Materials..... 4,01</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 16,35</p>
EG64X173	u	Pol. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt, encastat Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 6,00</p> <p>Materials..... 8,44</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 14,44</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
PA0000X1	Pa	<p>Partida de adaptació de quadres elèctrics.</p> <p>Partida de adaptació de quadres elèctrics existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, protecció diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari.</p> <p>1 línia per planta per a equips wifi. PIA10A + ID40A/30mA</p> <p>1 línia per a cada aula per a endolls ordinadors. PIA10A + ID40A/30mA</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
TOTAL PARTIDA			4.800,00
SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EHT1Z001	u	<p>Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres elèctrics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
Ma d'obra			253,32
Materials.....			74,00
TOTAL PARTIDA			327,32
EHT1Z003	u	<p>Balastre electrònic regulable ECO 1/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries. Marca Zuntobel o equivalent, model Tredonic ECO 1/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
Ma d'obra			8,44
Materials.....			63,60
TOTAL PARTIDA			72,04
EHT1Z004	u	<p>Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
Ma d'obra			8,44
Materials.....			73,70
TOTAL PARTIDA			82,14

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EH11A624	u	<p>Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 13,94</p> <p>Materials..... 135,97</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 149,91</p>
PA0000X3	u	<p>Recol·locació de llumenera</p> <p>Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablatge i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>TOTAL PARTIDA..... 18,00</p>
SUBCAPITOL 08.03 INSTAL·LACIONS VEU I DADES			
EG21271J	m	<p>Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 1,82</p> <p>Materials..... 0,76</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 2,58</p>
EP41X023	m	<p>Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub</p> <p>Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,82</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,45</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EP14X123	u	<p>Presa senyal video amb connector VGA</p> <p>Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	6,46
		Materials.....	4,08
		TOTAL PARTIDA.....	10,54
EG611022	u	<p>Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	0,84
		Materials.....	0,54
		TOTAL PARTIDA.....	1,38
EP434670	m	<p>Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliiolefina/poliiolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliiolefina i coberta de poliiolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	0,63
		Materials.....	0,77
		TOTAL PARTIDA.....	1,40
EP7312D3	u	<p>Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cap.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap</p> <p>Presa de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		Ma d'obra.....	5,00
		Materials.....	16,01
		TOTAL PARTIDA.....	21,01

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EP74JH11	u	<p>Armari metàl.+bastid.rack 19",24 U,1200x800x800mm,1 comp.,a/por</p> <p>Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19", de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 42,25
			Materials..... 769,94
			TOTAL PARTIDA..... 812,19
EP7Z113B	u	<p>Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19",1 unitat,fixat mecànicame</p> <p>Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19", d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 82,78
			Materials..... 146,73
			TOTAL PARTIDA..... 229,51
EP7ZA131	u	<p>Mòdul ventiladors p/rack 19",a/3 axial,2 U,230V,400m3/h,col.</p> <p>Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 7,57
			Materials..... 143,80
			TOTAL PARTIDA..... 151,37
EP7ZE091	u	<p>Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19",1 U,horitz.,col.</p> <p>Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
			Ma d'obra..... 7,57
			Materials..... 66,29
			TOTAL PARTIDA..... 73,86

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

CAPITOL 12 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03

SUBCAPITOL 12.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

EE52Z001	m2	<p>Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 14,61 Materials..... 15,57 TOTAL PARTIDA..... 30,18</p>
----------	----	--	--

EEK1Z015	u	<p>Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 36,52 Materials..... 981,00 TOTAL PARTIDA..... 1.017,52</p>
----------	---	---	--

EEK1Z014	u	<p>Reixet.impuls/retorn AH-AG 3000x125 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 3000</p> <p>Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 36,52 Materials..... 345,00 TOTAL PARTIDA..... 381,52</p>
----------	---	---	--

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEKQZ101	u	<p>Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conxionat al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclou connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 73,04</p> <p>Materials..... 1.250,00</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 1.323,04</p>
SUBCAPITOL 12.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT			
EG611022	u	<p>Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 0,84</p> <p>Materials..... 0,54</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 1,38</p>
EG21271J	m	<p>Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N,unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 1,82</p> <p>Materials..... 0,76</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 2,58</p>
EG2A1902	m	<p>Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 2,79</p> <p>Materials..... 10,93</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 13,72</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG2AX502	m	Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt. superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 2,79</p> <p>Materials..... 5,69</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,48</p>
EG631153	u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast Preses de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 6,00</p> <p>Materials..... 3,38</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 9,38</p>
EG31E206	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,73</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,36</p>
EG31E306	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,78</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,41</p>
EG151D11	u	Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot. normal, encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 12,34</p> <p>Materials..... 4,01</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 16,35</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG64X173	u	<p>Pol.s. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat</p> <p>Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 6,00</p> <p>Materials..... 8,44</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 14,44</p>
SUBCAPITOL 12.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EHT1Z001	u	<p>Mòdul de control per fins a 24 balastres</p> <p>Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 253,32</p> <p>Materials..... 74,00</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 327,32</p>
EHT1Z004	u	<p>Balastre electrònic regulable ECO 2/58</p> <p>Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminàries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,44</p> <p>Materials..... 73,70</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 82,14</p>
EH11A624	u	<p>Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl</p> <p>Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 13,94</p> <p>Materials..... 135,97</p> <p>TOTAL PARTIDA..... 149,91</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
PA0000X3	u	Recol·locació de llumenera Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablatge i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
TOTAL PARTIDA.....			18,00
SUBCAPITOL 12.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES			
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra.....			1,82
Materials.....			0,76
TOTAL PARTIDA.....			2,58
EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col·locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra.....			0,63
Materials.....			0,82
TOTAL PARTIDA.....			1,45
EP14X123	u	Preses senyal vídeo amb connector VGA Preses de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra.....			6,46
Materials.....			4,08
TOTAL PARTIDA.....			10,54
EG611022	u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra.....			0,84
Materials.....			0,54
TOTAL PARTIDA.....			1,38

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG2AX502	m	<p>Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 2,79</p> <p>Materials..... 5,69</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,48</p>
EP434670	m	<p>Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,77</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,40</p>
EP7312D3	u	<p>Presena senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap</p> <p>Presena de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 5,00</p> <p>Materials..... 16,01</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 21,01</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
------	----	------------	------

CAPITOL 13 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13

SUBCAPITOL 13.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ

EE5Z001	m2	<p>Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 14,61 Materials..... 15,57 TOTAL PARTIDA..... 30,18</p>
EEKE002	u	<p>Tobera de alta inducció. TROX DUE 160 Toberes d'alta inducció orientable, d'alumini per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Pintada de fàbrica amb Ral segons D.F. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model DUE-S-Q-LB / 160 / P1</p> <p>Inclòs connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 18,26 Materials..... 114,00 TOTAL PARTIDA..... 132,26</p>
EEK1Z015	u	<p>Reixet impuls/retorn AH-AG 5000x225 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000</p> <p>Inclòs connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 36,52 Materials..... 981,00 TOTAL PARTIDA..... 1.017,52</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEKQZ101	u	<p>Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm.,Trox TVJ</p> <p>Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conxionat al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclou connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 73,04</p> <p>Materials..... 1.250,00</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 1.323,04</p>
SUBCAPITOL 13.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT			
EG611022	u	<p>Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.</p> <p>Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 0,84</p> <p>Materials..... 0,54</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 1,38</p>
EG21271J	m	<p>Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N,unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 1,82</p> <p>Materials..... 0,76</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 2,58</p>
EG2A1902	m	<p>Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra 2,79</p> <p>Materials..... 10,93</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA 13,72</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG2AX502	m	Canal PVC rígid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt. superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 2,79</p> <p>Materials..... 5,69</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,48</p>
EG631153	u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 6,00</p> <p>Materials..... 3,38</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 9,38</p>
EG31E206	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,73</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,36</p>
EG31E306	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,78</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,41</p>
EG151D11	u	Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot. normal, encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	<p>Ma d'obra..... 12,34</p> <p>Materials..... 4,01</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 16,35</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG64X173	u	<p>Pol.s. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 6,00 Materials..... 8,44 TOTAL PARTIDA..... 14,44</p>
SUBCAPITOL 13.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT			
EHT1Z001	u	<p>Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 253,32 Materials..... 74,00 TOTAL PARTIDA..... 327,32</p>
EHT1Z004	u	<p>Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,44 Materials..... 73,70 TOTAL PARTIDA..... 82,14</p>
EH11A624	u	<p>Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 o 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 13,94 Materials..... 135,97 TOTAL PARTIDA..... 149,91</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
PA0000X4	u	Desmuntatge de llumenera Partida de desmuntatge de llumenera de sostre amb part proporcional de cablatge i canalització. Inclou el transport fins a la deixalleria corresponent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
TOTAL PARTIDA			18,00
SUBCAPITOL 13.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES			
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra			1,82
Materials.....			0,76
TOTAL PARTIDA			2,58
EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra			0,63
Materials.....			0,82
TOTAL PARTIDA			1,45
EP14X123	u	Presa senyal video amb connector VGA Preses de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra			6,46
Materials.....			4,08
TOTAL PARTIDA			10,54
EG611022	u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
Ma d'obra			0,84
Materials.....			0,54
TOTAL PARTIDA			1,38

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG2AX502	m	<p>Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf.</p> <p>Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 2,79</p> <p>Materials..... 5,69</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 8,48</p>
EP434670	m	<p>Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro</p> <p>Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,63</p> <p>Materials..... 0,77</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1,40</p>
EP7312D3	u	<p>Presena senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.aïlla.,a/tap</p> <p>Presena de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 5,00</p> <p>Materials..... 16,01</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 21,01</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 14 ACTUACIONS D'INSTAL. EN ESPAIS COMUNS E INFRASTRUCTURALS INST.			
SUBCAPITOL 14.01 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS			
XPAX001	u	<p>Partida alçada de desmuntatge d'intal. electricitat muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació elèctrica de les màquines d'expansió directa del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou reblablejat, tubs i subjeccions addicionals. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		TOTAL PARTIDA	750,00
XPAX002	u	<p>Partida alçada de desmuntatge d'intal. exp. directa muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació de canonades d'expansió directa de les màquines del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt dels equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		TOTAL PARTIDA	900,00
XPAX003	u	<p>Partida alçada de moviment de equip ext. d'expansió directa</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge del equip exterior d'expansió directa a una distància no superior a 10 metres. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, desviament i trams addicionals de tubs amb aïllament, canals, desgüesos i subjeccions. Queda inclòs de les proves posteriors de posta a punt dels equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intervenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		TOTAL PARTIDA	600,00
XPAX004	m	<p>Partida alçada de moviment conducte d'aire existent</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de conducte existent a una distància no superior a 10 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge deixant el conducte en un estat igual o millor a la situació inicial. Inclou també part proporcional de materials i medis auxiliars. Queda inclòs de les proves posteriors del conducte per verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
		TOTAL PARTIDA	31,00

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
XPAXZ005	m	<p>Partida alçada de moviment safata metàl. o plastica d'instal.</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de safata metàl·lica o plàstica existent de pas d'instal·lacions a una distancia no superior a 3 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge. També queda inclòs el desplaçament dels elements interiors de la safata. Inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Les instal·lacions afectades han de quedar en les mateixes condicions que abans del desplaçament sota verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
TOTAL PARTIDA.....			18,00

SUBCAPITOL 14.02 INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13

EEJBZ101	u	<p>Climatitzador amb recuperador. Cabal 8000 m3/h. Dimatek DT/MC80</p> <p>Subministrament i col·locació de Climatitzador amb doble ventilador amb recuperador de plaques. Amb control de funcionament independent o integrat al sistema de climatització. , amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de 43 mm de poliuretà i prelacades amb aïllament tèrmo-acústic. Incorpora sistema per accionament amb de variadors de freqüència al ventilador d'aportació i extracció. Marca Dimatek o equivalent.</p> <p>Model: DT/MC 80 Tipus de recuperació: Estàtica Cabal (m3/h): 8.000 Pressió disponible climatitzador (Pa): 150 Rendiment màx. (%): 48 Filtres: EU4 + EU8 Bateria d'aigua a 7°C-12°C (kW): 52 Bateria d'aigua a 70°C-60°C (kW): 65</p> <p>Inclous connexionat elèctric estructura de suportació amb sistema antivibratori, connexions flexibles a totes les entrades i sortides del climatitzador, materials i medis auxiliars, grua per muntatge i mà d'obra. Inclou vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres vies, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de comporta al bypass i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	
Ma d'obra.....			547,80
Materials.....			12.823,30
TOTAL PARTIDA.....			13.371,10

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
ENL1Z003	u	<p>Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 40/15 3 PN6/10</p> <p>Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 40/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor humit Cabal aprox. (m3/h): 6 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 40</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 72,98 Materials..... 1.144,35</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1.217,33</p>
ENL1Z001	u	<p>Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 50/15 3 PN6/10</p> <p>Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 50/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor sec Cabal aprox. (m3/h): 19 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 50</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 182,45 Materials..... 1.289,26</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 1.471,71</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EFC9Z306	m	<p>Tub polipropilè DN=63mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 30 mm</p> <p>Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 63 mm i espessor 4,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres assessories. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 6,3 o equivalent. Inclos Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 2,32</p> <p>Materials..... 18,36</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 20,68</p>
EFR1Z001	m	<p>Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0,6mm,dific.mitjà,super</p> <p>Recobrimnt d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col·locat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 8,03</p> <p>Materials..... 10,71</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 18,74</p>
EEU11113	u	<p>Purgador automàt.aire,llautó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8"</p> <p>Purgador automàtic d'aire, de llautó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 7,16</p> <p>Materials..... 6,20</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 13,36</p>
EEU5U002	u	<p>Termòmetre bimetal.lic beina roscada,D=1/2",esfera 65mm,0-120°C</p> <p>Termòmetre bimetal.lic amb beina roscada de 1/2" de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col·locat roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 5,68</p> <p>Materials..... 5,30</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 10,98</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EN42A4J7	u	<p>Vàlvula papallona entre brides, DN=65mm, PN=16bar, fosa+inox, preu s</p> <p>Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 5,28</p> <p>Materials..... 81,02</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 86,30</p>
ENC1U050	u	<p>Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal, preses</p> <p>Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 16,90</p> <p>Materials..... 84,43</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 101,33</p>
EE52Z001	m2	<p>Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament</p> <p>Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriment de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 14,61</p> <p>Materials..... 15,57</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 30,18</p>
EG21271J	m	<p>Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end</p> <p>Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 1,82</p> <p>Materials..... 0,76</p> <hr/> <p>TOTAL PARTIDA..... 2,58</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EG151D11	u	<p>Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 12,34 Materials..... 4,01 TOTAL PARTIDA..... 16,35</p>
EG313306	m	<p>Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 0,63 Materials..... 0,72 TOTAL PARTIDA..... 1,35</p>
EG313506	m	<p>Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>Ma d'obra..... 1,69 Materials..... 1,53 TOTAL PARTIDA..... 3,22</p>
PA0000X2	Pa	<p>Partida de adaptació de quadres elèctrics. Partida de adaptació de quadres elèctrics de producció de clima existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, proteccions diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari, contactors, maniobres i pilots de senyalització, d'estat i de defecte. Es disposarà de senyals d'estat per a la supervisió pel sistema de control de clima. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>	<p>TOTAL PARTIDA..... 1.560,00</p>

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13			
EEV21A00	u	Sonda temperatura ambient,munt.+connectada Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	59,68
		TOTAL PARTIDA.....	85,03
EEV21C00	u	Sonda temperatura conducte,munt.+connectada Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	50,54
		TOTAL PARTIDA.....	75,89
EEV21D00	u	Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	49,50
		TOTAL PARTIDA.....	74,85
EEV24100	u	Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	154,12
		TOTAL PARTIDA.....	179,47
EEV25A00	u	Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	262,56
		TOTAL PARTIDA.....	287,91
EEV25C00	u	Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	365,32
		TOTAL PARTIDA.....	390,67
EEV21E00	u	Sonda temperatura ext.,munt.+connectada Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	27,58
		TOTAL PARTIDA.....	52,93
EEV29030	u	Interruptor de cabal p/aire l'interruptor de cabal per a aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	25,35
		Materials.....	99,10
		TOTAL PARTIDA.....	124,45

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEV32D01	u	Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 25 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	146,18
		Materials.....	880,17
		TOTAL PARTIDA.....	1.026,35
EEKQ2531	u	Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm,col. Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	14,61
		Materials.....	164,46
		TOTAL PARTIDA.....	179,07
EEVZ1332	u	Armari metàl.300x300x200 mm, endolls p/controladors Armari metàl.lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	10,56
		Materials.....	46,84
		TOTAL PARTIDA.....	57,40
EEVW1000	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en el co Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Materials.....	27,49
		TOTAL PARTIDA.....	27,49
EEV41210	m	Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra.....	0,43
		Materials.....	4,13
		TOTAL PARTIDA.....	4,56

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
EEV42001	u	Instal.lació elèctrica p/punt de control Instal.lació elèctrica de punt de control. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPE-TICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.	
		Ma d'obra	8,45
		Materials.....	76,39
		TOTAL PARTIDA	84,84

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
CAPITOL 15 APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997			
SUBCAPITOL 15.01 Proteccions individuals			
H1411111	U	Casc de polietilè, p<=400g, mt-1, cl.n i e-at Casc de seguretat per a us normal, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at	
		Materials.....	1,59
		TOTAL PARTIDA.....	1,59
H1422120	U	Ulleres antiimpacte pol., munt.mt-16, visor mt-17,d Ulleres de seguretat antiimpactes polivalentes utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons mt-17, classe d	
		Materials.....	9,00
		TOTAL PARTIDA.....	9,00
H1441201	U	Mascareta autofiltrant, pols/vapors, mt-9 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9	
		Materials.....	0,72
		TOTAL PARTIDA.....	0,72
H1432012	U	Protector auditiu auricular, antisoroll, mt-2, cl.d Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelles antisoroll, homologat segons mt-2, classe d	
		Materials.....	14,67
		TOTAL PARTIDA.....	14,67
H1451110	U	Parell guants, pell+coto, subj.canell Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de coto, folre interior i subjecció elàstica al canell	
		Materials.....	1,84
		TOTAL PARTIDA.....	1,84
H1456821	U	Parell guants dielectrics bt, cautxu, maniguets, mt-4 Parell de guants dielectrics per a baixa tensió, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a màxim	
		Materials.....	33,40
		TOTAL PARTIDA.....	33,40
H1457520	U	Parell guants aïllants fred+vibrac., pvc, maniguets Parell de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç	
		Materials.....	8,88
		TOTAL PARTIDA.....	8,88
H1462241	U	Parell botes seg. antihumitat, antilliscant, mt-5, i, a Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a	
		Materials.....	19,69
		TOTAL PARTIDA.....	19,69
H1463253	U	Parell botes dielect. humitat, antillisc., antiestat. Parell de botes dielectriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de desprendiment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843	
		Materials.....	16,77
		TOTAL PARTIDA.....	16,77

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
H1487350	U	Vestit impermeable,pvc soldat g=0,3mm Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix	
		Materials.....	11,62
		TOTAL PARTIDA	11,62
H1481131	U	Granota treball,poliester i coto Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors	
		Materials.....	13,70
		TOTAL PARTIDA	13,70
H1482111	U	Camisa treball,coto Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors	
		Materials.....	9,10
		TOTAL PARTIDA	9,10
H1483132	U	Pantalons treball,poliester i coto Pantalons de treball, de poliester i de coto, amb butxaques laterals	
		Materials.....	9,71
		TOTAL PARTIDA	9,71
H1471101	U	Cinturo seguretat subjeccio,cl a,mt-13 Cinturo de seguretat de subjeccio, ajustable, classe a, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metal.lics i mosqueto d'acer amb virolla roscada, homologat segons mt-13	
		Materials.....	50,40
		TOTAL PARTIDA	50,40
SUBCAPITOL 15.02 Proteccions individuals per a treballs amb amiant			
H141411B	U	Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+protect.auditius+pant.facial, Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible, homologat segons une-en 812, une-en 352 i une-en 1731	
		Materials.....	25,64
		TOTAL PARTIDA	25,64
H1424340	U	Ulleres p/esmerilar,cassoleta,visor circ.d=50mm Ulleres de seguretat hermètiques per a treballs amb presència de fibres d'amiant, de cassoleta de policarbonat amb respidadors i recolçament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la muntura	
		Materials.....	5,90
		TOTAL PARTIDA	5,90
H1441205	U	Mascareta autofiltrant ffp3 ,pols/vapors,mt-9 Mascareta autofiltrant tipus ffp3 contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9	
		Materials.....	0,85
		TOTAL PARTIDA	0,85
H144D205	U	Filtre c/partícules p3 ,banda color blanc,une-en 143/une-en 1208 Filtre contra partícules p3, identificat amb banda de color blanc, homologat segons une-en 143 i une-en 12083	
		Materials.....	0,96
		TOTAL PARTIDA	0,96
H1451110	U	Parell guants,pell+coto,subj.canell Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elàstica al canell	
		Materials.....	1,84
		TOTAL PARTIDA	1,84
H1487355	U	Vestit impermeable-transpirable, d'un sol us Vestit impermeable-transpirable tipus granota d'un sol us amb caputxa sense plecs, butxaques i obertures, per treballs en l'edificacio de tìvek soldat de 0,6 mm de gruix. s'inclou la p.p. de cinta adhesiva a polaines, guants i mascara per fer estanc la granota.	

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
		Materials.....	11,50
		TOTAL PARTIDA.....	11,50
SUBCAPITOL 15.03 Proteccions col.lectives			
H64Z1111	U	Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m d'amplaria i 2 m d'alçaria, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal·lica i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	16,16
		Materials.....	45,95
		TOTAL PARTIDA.....	62,11
H6AA2111	M	Tanca mobil, h=2m acer,malla+bast.+tub,desm. Tanca mobil, de 2 m d'alçaria, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	1,62
		Materials.....	6,24
		TOTAL PARTIDA.....	7,86
H152D801	M	Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda poliam.,d=16mm,disp Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliàmid de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	4,04
		Materials.....	4,78
		TOTAL PARTIDA.....	8,82
H15A7001	U	Protector regulable per a serra circular, col.loca Protector regulable per a serra circular, col.locat	
		Ma d'obra.....	11,00
		Materials.....	196,47
		TOTAL PARTIDA.....	207,47
HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pre Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	8,45
		Materials.....	31,08
		TOTAL PARTIDA.....	39,53
HG42241B	U	Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nomin Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressió i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	16,79
		Materials.....	61,68
		TOTAL PARTIDA.....	78,47
HG380702	M	Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	3,31
		Materials.....	0,80
		TOTAL PARTIDA.....	4,11
HGD1222E	U	Piqueta de connexio a terra d'acer i recobrimet d Piqueta de connexio a terra d'acer i recobrimet de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diàmetre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	9,83
		Materials.....	13,27
		TOTAL PARTIDA.....	23,10

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 15.04 Proteccions col.lectives per treballs amb a amiant			
PPA01JJP	Pa	<p>Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball</p> <p>Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball un per accés del personal i un altre per al material. el tunel d'accés del personal disposara d'un minin de 3 compartiments per realitzar els procediments d'equipament i descontaminacio a les entredes i sortides d'aquesta zona. el primer comportament o zona neta, es la zona d'accés al tunel des de l'exterior de la zona de treball, que dona accés al compartiment 2 de dutxes, el cual es connecta amb el compartiment 3 o zona bruta que conecta amb la zona de treball.</p>	
			TOTAL PARTIDA
			250,00
SUBCAPITOL 15.05 Instal.lacions d'higiene i benestar			
HQU15312	U	<p>Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m d</p> <p>Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	
			Ma d'obra
			5,52
			Maquinaria
			12,02
			Materials
			270,65
			TOTAL PARTIDA
			288,19
HQU1A502	U	<p>Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m d</p> <p>Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	
			Ma d'obra
			5,52
			Maquinaria
			12,02
			Materials
			270,65
			TOTAL PARTIDA
			288,19
HQU22301	U	<p>Armari metal.lic individual amb doble compartiment</p> <p>Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	
			Ma d'obra
			4,60
			Materials
			17,58
			TOTAL PARTIDA
			22,18
HQU25701	U	<p>Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'a</p> <p>Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	
			Ma d'obra
			2,76
			Materials
			25,88
			TOTAL PARTIDA
			28,64
HQU2D200	H	<p>Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conserva</p> <p>Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conservacio de les instal.lacions de benestar i higiene.</p>	
			Ma d'obra
			18,39
			Materials
			0,64
			TOTAL PARTIDA
			19,03
HQU2GF01	U	<p>Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l</p> <p>Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos</p>	
			Ma d'obra
			1,84
			Materials
			29,62
			TOTAL PARTIDA
			31,46

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
HE732402	U	Radiador infraroigs 220mono,1000w,instal+desmuntat Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	3,65
		Materials.....	39,20
		TOTAL PARTIDA.....	42,85
HQU2AF03	U	Sabonera dosificadora antivandalica Sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	9,20
		Materials.....	28,80
		TOTAL PARTIDA.....	38,00
HQU2AF04	L	Sabo liquid per sabonera dosificadora antivandalica Sabo liquid per sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	0,92
		Materials.....	0,41
		TOTAL PARTIDA.....	1,33
HQU2AF05	U	Portarrotilles de paper per mans Portarrotilles de paper tipus industrial antivandalic per aixugar les mans, col.locada i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	1,20
		Materials.....	11,78
		TOTAL PARTIDA.....	12,98
HQU2AF06	U	Portarrotilles de paper per wc Portarrotilles de paper tipus industrial antivandalic per wc, col.locat i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	1,20
		Materials.....	11,78
		TOTAL PARTIDA.....	12,98
HJA26321	U	Acumulador elect.100 l,ac.esm.,750/1500w,t2,vert. Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos	
		Ma d'obra.....	33,23
		Materials.....	154,53
		TOTAL PARTIDA.....	187,76

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 15.06 Medicina preventiva i primers auxilis			
H1XD0010	U	Farmaciola en l' obra Farmaciola en l' obra	
		Materials.....	89,26
		TOTAL PARTIDA.....	89,26
H1XD0030	U	Reconeixement medic obligatori Reconeixement medic obligatori	
		Materials.....	14,12
		TOTAL PARTIDA.....	14,12
H1XD0050	U	Aigua oxigenada, 500 cc Aigua oxigenada amb ampolla de 500 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	0,90
		TOTAL PARTIDA.....	0,90
H1XD0052	U	Coto hidrofílic esterilitzat, amb paquet gran Coto hidrofílic esterilitzat en paquet gran, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	1,20
		TOTAL PARTIDA.....	1,20
H1XD0053	U	Amoniaco, 250 cc Amoniaco amb ampolla de 250 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	0,90
		TOTAL PARTIDA.....	0,90
H1XD0055	U	Analgesic de paracetamol, 50 unitats Analgesic de paracetamol de 50 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	2,07
		TOTAL PARTIDA.....	2,07
H1XD0056	U	Aposits autoadhesius varies mides, 100 unitats Aposits autoadhesius de varies mides amb caixes de 100 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	1,38
		TOTAL PARTIDA.....	1,38
H1XD0057	U	Aposits esterils varies mides, 25 unitats Aposits esterils de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	1,92
		TOTAL PARTIDA.....	1,92
H1XD0058	U	Boses per aigua o gel Bosa per aigua o gel de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	0,03
		TOTAL PARTIDA.....	0,03
H1XD0059	U	Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm, sobre suport de teixit de poliester i viscosa amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	2,88
		TOTAL PARTIDA.....	2,88
H1XD0060	U	Guants esterilitzats a 120°C, d'un sol us Guants esterilitzats a 120°C (248°F) i com a mínim 20 minuts amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	0,36
		TOTAL PARTIDA.....	0,36

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
H1XD0061	U	Pinces-tisores esterelitzades Pinces-tisores esterilitzades amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	11,42
		TOTAL PARTIDA.....	11,42
H1XD0065	U	Desinfectant, d'us extern (betadine) , 500 cc Desinfectant a base d'una solucio dermica polividona yodada (betadine) d'us extern amb ampolla de 500 cc, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra	
		Materials.....	0,90
		TOTAL PARTIDA.....	0,90
SUBCAPITOL 15.07 Senyalització de seguretat en l'obra			
HBBA1549	U	Placa seguretat laboral; risc exposicio a l'amiant Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de zona amb risc d'exposicio a l'amiant; expresant perill d'inhalacio d'amiant - no esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball - prohibit fumar	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1550	U	Placa seguretat laboral; caiguda d'objectes Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de caiguda d'objectes per carreges suspeses	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1551	U	Placa seguretat laboral; perill indeterminat Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1552	U	Placa seguretat laboral; perill electric Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill electric	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1564	U	Placa seguretat laboral; prohibit el pas Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: prohibit el pas	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1555	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria del cap Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
HBBA1556	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les mans Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les mans	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1557	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la oida Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la oida	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1558	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria dels peus Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria dels peus	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1559	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la vista Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la vista	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1560	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les vies respi Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies respiratories	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1561	U	Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio sos Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio de sos	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBBA1562	U	Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio equip primers Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio equip primers auxiliis	
		Ma d'obra.....	1,47
		Materials.....	12,79
		TOTAL PARTIDA.....	14,26

CODI	UD	DESCRIPCIÓ		PREU
HBBA1563	U	Placa seguretat laboral; senyalitacio equip primers auxilis Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicacio i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip primers auxilis		
			Ma d'obra.....	1,47
			Materials.....	12,79
			TOTAL PARTIDA.....	14,26
HBB21641	U	Placa reflectora circular, tipus tr-101 Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alle a l'obra, tipus tr-101, amb fons de contrats vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diametre. fixada i amb el desmuntatge inclos		
			Ma d'obra.....	6,07
			Materials.....	10,49
			TOTAL PARTIDA.....	16,56
HBC1EAJ1	U	Garlanda lluminosa l=25m,6lampades,bat.12v,desmunt Garlanda lluminosa de 25 m de llargaria, 6 lampades, amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclos		
			Ma d'obra.....	28,26
			Materials.....	39,41
			TOTAL PARTIDA.....	67,67
HBC1A081	M	Cinta d'abalisament reflectora,suport/5m,desmuntat Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos		
			Ma d'obra.....	1,20
			Materials.....	4,80
			TOTAL PARTIDA.....	6,00
SUBCAPITOL 15.08 Formació i reunions d'obligat compliment				
H1XE0040	H	Formacio en seguretat e higiene en el treball Formacio en seguretat e higiene en el treball		
			Materials.....	7,58
			TOTAL PARTIDA.....	7,58
H1XE0030	Mes	Reunio mensual del comite de seguretat e higiene e Reunio mensual del comite de seguretat e higiene en el treball		
			Materials.....	57,10
			TOTAL PARTIDA.....	57,10

CODI	UD	DESCRIPCIÓ	PREU
SUBCAPITOL 15.09 Procediments			
PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut Partida alçada de cobrament íntegre per dur a terme el control de procediments segons programa establert; gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, acopi de materials etc ...	
		TOTAL PARTIDA	171,29

MQPD.

**Quadre de Preus Descomposats: Separata 1 – Obra
Civil+ Instal.lacions.**

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 01 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL					
SUBCAPITOL 01.01 TREBALLS PRELIMINARS					
XPA10005	pa	Cartell d'obra Subministrament i col.locacio de cartell d'obra segons recomanacions ajuntament de lleida. cartell de retol de 3x3,5 m, amb planxes d'alumini pintades i retolades segons el programa de identificació visual de les obres de la paeria, inclos els perfils de ferro galvanitzat i suporteria corresponent			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					875,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS SETANTA-CINC EUROS					
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aillament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
EG63D15S	4,000 u	Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2p+ñ),16a250v ,a/tapa+caixa	12,66	50,64	
EG121302	1,000 u	Caixa 2aill.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.	39,56	39,56	
EG415DJD	1,000 u	Interruptor auto.magnet.,i=25a,pia corbac,tetrapol.(4p),tall=600	50,87	50,87	
EG4243JD	1,000 u	Interruptor dif.cl.ac.gam.terc.,i=25a,tetrapol.(4p),0,3a,fix.ins	103,45	103,45	
TOTAL PARTIDA.....					244,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	10,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	227,20	
TOTAL PARTIDA.....					227,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS					
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fragil ni obra art,polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclos. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	22,36	11,18	
A013A000	0,500 h	Ajudant fuster	19,68	9,84	
BOA31000	0,750 kg	Clau acer	1,15	0,86	
B0D31000	0,025 m3	Llata fusta pi	203,19	5,08	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi,3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm,240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	2,000 m	Cinta adhesiva p/lam.polietilè	0,10	0,20	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles,rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					60,94
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	2,000 h	Oficial 1a fuster	22,36	44,72	
A013A000	2,000 h	Ajudant fuster	19,68	39,36	
B03K1310	2,000 kg	Grànuls EPS,2-3 mm,10 kg/m3	5,46	10,92	
B0A31000	0,900 kg	Clau acer	1,15	1,04	
B0D31000	0,030 m3	Llata fusta pi	203,19	6,10	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi,3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm,240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	1,500 m	Cinta adhesiv a p/lam.polietilè	0,10	0,15	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles,rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					136,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,54	
A013M000	0,130 h	Ajudant muntador	19,53	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					7,08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 01.03 PINTURA I CELS RASOS					
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013D000	0,015 h	Ajudant pintor	19,53	0,29	
B89ZPD00	0,398 kg	Pintura plàstica,p/int.	3,33	1,33	
A012D000	0,125 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,75	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					5,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPD00BRT5	0,398 kg	Pintura plàstica mate per decoració d'interiors, PINTURAS de VAL	8,06	3,21	
B8ZA1000BVRB	0,153 kg	Pintura epoxi bicomponent vermella, COMPODUR SE de COMPOSAN	6,40	0,98	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,520 h	Oficial 1a pintor	21,99	11,43	
A013D000	0,050 h	Ajudant pintor	19,53	0,98	
B89ZB000	0,347 kg	Esmalt sint.	8,92	3,10	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
B8ZA3000	0,150 kg	Insecticida	6,23	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					17,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E89A1015	m2	Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab. Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B8ZAA000	0,200 kg	Imprimació antioxidant	7,56	1,51	
A012D000	0,272 h	Oficial 1a pintor	21,99	5,98	
A013D000	0,026 h	Ajudant pintor	19,53	0,51	
B89ZC100	0,250 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	5,63	1,41	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	6,50	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 9,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,350 h	Oficial 1a col.locador	16,35	5,72	
A0137000	0,200 h	Ajudant col.locador	19,53	3,91	
B0527030	0,500 kg	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	0,51	0,26	
B0A44000	0,180 cu	Visos,p/guix lam.	9,02	1,62	
B0CC5000	1,060 m2	Placa de guix laminat g=15mm	5,58	5,91	
B7J500ZZ	0,450 kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,11	0,50	
B7JZ00E1	1,800 m	Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat	0,07	0,13	
B84ZB0E0	1,000 m2	Entramat metal.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,	3,05	3,05	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 21,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 02 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A					
SUBCAPITOL 02.01 TREBALLS PRELIMINARS					
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
EG63D15S	4,000 u	Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2p+1),16a250v ,a/tapa+caixa	12,66	50,64	
EG121302	1,000 u	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.	39,56	39,56	
EG415DJD	1,000 u	Interruptor auto.magnet.,i=25a,plata corbac,tetrapol.(4p),tall=600	50,87	50,87	
EG4243JD	1,000 u	Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=25a,tetrapol.(4p),0,3a,fix.ins	103,45	103,45	
TOTAL PARTIDA.....					244,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
K1661310	u	Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,100 h	Manobre	18,39	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					1,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
TOTAL PARTIDA.....					3,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS					
K168Z004	u	Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,500 h	Manobre	18,39	9,20	
TOTAL PARTIDA.....					9,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,120 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,73	
A013M000	0,240 h	Ajudant muntador	19,53	4,69	
C1501700	0,040 h	Camió transp.7 t	31,42	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					8,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

K1215250	m2	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BOY15250	1,000 m2	Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<= 200cm,base+pla	0,11	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	10,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	227,20	
TOTAL PARTIDA.....					227,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS

K15QU160	m2	Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0121000	0,200 h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
B151K050	1,200 m2	Lona polietilè, malla reforç	3,70	4,44	
B15Z1500	0,250 m	Corda poliam.,D=12mm	0,41	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fragil ni obra art, polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	22,36	11,18	
A013A000	0,500 h	Ajudant fuster	19,68	9,84	
B0A31000	0,750 kg	Clau acer	1,15	0,86	
B0D31000	0,025 m3	Llata fusta pi	203,19	5,08	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	2,000 m	Cinta adhesiva p/làm. polietilè	0,10	0,20	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles, rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					60,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietile+bombolle Embalatge complert per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	2,000 h	Oficial 1a fuster	22,36	44,72	
A013A000	2,000 h	Ajudant fuster	19,68	39,36	
B03K1310	2,000 kg	Grànuls EPS, 2-3 mm, 10 kg/m3	5,46	10,92	
B0A31000	0,900 kg	Clau acer	1,15	1,04	
B0D31000	0,030 m3	Llata fusta pi	203,19	6,10	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	1,500 m	Cinta adhesiva p/làm. polietilè	0,10	0,15	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles, rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					136,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 02.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS					
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual			
		Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS					
K2159011	m2	Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual			
		Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,170 h	Manobre	18,39	3,13	
TOTAL PARTIDA.....					3,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS					
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c			
		Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,250 h	Manobre	18,39	4,60	
A0150000	0,250 h	Manobre especialista	19,03	4,76	
C2001000	0,250 h	Martell trenc.man.	3,40	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					10,21
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS					
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual			
		Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS					
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.			
		Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0150000	0,300 h	Manobre especialista	19,03	5,71	
C200B000	0,300 h	Talladora,disc de carborún.	3,47	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,54	
A013M000	0,130 h	Ajudant muntador	19,53	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					7,08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
C150AE00	1,000 m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					10,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B2RA2620	1,000 m3	Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=1,10-1,45t/m3	8,93	8,93	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 02.03 RAM DE PALETA					
E612BR1K	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,700 h	Oficial 1a paleta	21,99	15,39	
A0140000	0,350 h	Manobre	18,39	6,44	
B0F1D2A1	31,200 u	Maó calat,290x140x100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771	0,24	7,49	
D070A4D1	0,022 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L,calc, sorra	106,40	2,34	

TOTAL PARTIDA..... 31,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E614HSAK	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,460 h	Oficial 1a paleta	21,99	10,12	
A0140000	0,230 h	Manobre	18,39	4,23	
B0FA12A0	22,501 u	Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,21	4,73	
D070A4D1	0,013 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L,calc, sorra	106,40	1,38	

TOTAL PARTIDA..... 20,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E614I050	m2	Paredó 6/7 ceràm.encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,250 h	Oficial 1a col.locador	16,35	4,09	
B0CTI003	0,400 m	Tira aglomerat de suro,secció=67x10mm	0,38	0,15	
B0F8I002	3,073 u	Peça esp.ceràm.,p/enc.,pla,66.6x50x6.7cm,p/rev est.	2,38	7,31	
B071I001	2,500 kg	Cola esp.p/col.ceràm.gran format,base guix	0,29	0,73	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	4,10	0,04	

TOTAL PARTIDA..... 12,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 02.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS					
E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de guix , sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,350 h	Oficial 1a col.locador	16,35	5,72	
A0137000	0,200 h	Ajudant col.locador	19,53	3,91	
B0527030	0,500 kg	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	0,51	0,26	
B0A44000	0,180 cu	Visos,p/guix lam.	9,02	1,62	
B0CC5000	1,060 m2	Placa de guix laminat g=15mm	5,58	5,91	
B7J500ZZ	0,450 kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,11	0,50	
B7JZ00E1	1,800 m	Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat	0,07	0,13	
B84ZB0E0	1,000 m2	Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,	3,05	3,05	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de guix , col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
E865U120	1,000 m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug	20,73	20,73	
E8A81CC1	1,000 m2	Envernissat param.vert.fusta,vernís poliuretà,1insecticida+2	10,85	10,85	
E8Z21161	1,000 m2	Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/60cm,fix.mec.	7,21	7,21	
TOTAL PARTIDA.....					38,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de guix , col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,160 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,62	
A0137000	0,100 h	Ajudant col.locador	19,53	1,95	
B0911000	0,200 kg	Adh.apl.2cares,cautxú	4,10	0,82	
B0CTU001	1,040 m2	Planxes aglomerat de suro,g=3mm	2,49	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					7,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.rig.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix , col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,080 h	Oficial 1a paleta	21,99	1,76	
A0140000	0,040 h	Manobre	18,39	0,74	
B7C9Z800BVUR	1,050 m2	Plafó llana roca,d=150kg/m3,g=6cm i perímetre cantell recte, LAN	10,99	11,54	
B7CZ1600	3,000 u	Tac+suport niló p/fix.mat.aill.,g<=60mm	0,22	0,66	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					14,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.05 PAVIMENTS

E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abril. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i brillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0128000	0,320 h	Oficial 1a polidor	21,99	7,04	
A0140000	0,050 h	Manobre	18,39	0,92	
C2007000	0,200 h	Polidora	2,42	0,48	
C2009000	0,120 h	Abrillantadora	1,85	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E93A3120	m2	Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix , amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,012 h	Oficial 1a col.locador	16,35	0,20	
B93A0020	1,000 kg	Pasta anivelladora	6,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

E9P6U020	m2	Paviment rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm,col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix , col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,168 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,75	
A0137000	0,080 h	Ajudant col.locador	19,53	1,56	
B0901000	0,400 kg	Adhesiu dispers.aquosa	2,59	1,04	
B9P6U020	1,050 m2	Làmina rotlle linòleum,classe 34,g=3,2mm	26,36	27,68	
B9PZ1400	0,600 m	Cordó PVC D=4mm	0,18	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					33,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E9UAU001	m	Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,100 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,27	
A013M000	0,100 h	Ajudant muntador	19,53	1,95	
B0A4A400	0,040 cu	Visos,galvanitzats	1,95	0,08	
B9UAU001	1,000 m	Sòcol alum.forma L,h=10cm,extrem sup.aix amfranat	10,99	10,99	
TOTAL PARTIDA.....					15,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K9U85040	m	Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,120 h	Oficial 1a col.locador	16,35	1,96	
A0140000	0,010 h	Manobre	18,39	0,18	
B0A61500	4,000 u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,09	0,36	
B9U85040	1,000 m	Sòcol metàl.lic acer inox .AISI 304,a=150mm	64,72	64,72	
TOTAL PARTIDA.....					67,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E9Z51654	m	Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col.locant amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,140 h	Oficial 1a paleta	21,99	3,08	
A0140000	0,070 h	Manobre	18,39	1,29	
B0A61600	4,000 u	Tac niló D=6-8mm,+vis	0,15	0,60	
B9Z51654	1,050 m	Perfil neoprè,alum.,p/junts pavim. ampl.=35mm,fix.mecàniques	124,97	131,22	
TOTAL PARTIDA.....					136,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 02.06 PINTURA					
E894BCK0BRRX	m2	Pintat biga 1perfil acer esmalt ignífug,2imprim.igníf.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat ex ecutat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,700 h	Oficial 1a pintor	21,99	15,39	
A013D000	0,070 h	Ajudant pintor	19,53	1,37	
B89ZH000	0,255 kg	Esmalt ignífug	7,38	1,88	
B8ZAZ000BRRX	0,204 kg	Imprimació ignífuga mate d'ús general, ESMALTES de VALENTINE	5,86	1,20	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	16,80	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					20,09

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS

E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013D000	0,015 h	Ajudant pintor	19,53	0,29	
B89ZPD00	0,398 kg	Pintura plàstica,p/int.	3,33	1,33	
A012D000	0,125 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,75	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					5,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINCO EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPD00BRT5	0,398 kg	Pintura plàstica mate per decoració d'interiors, PINTURAS de VAL	8,06	3,21	
B8ZA1000BVRB	0,153 kg	Pintura epoxi bicomponent vermella, COMPODUR SE de COMPOSAN	6,40	0,98	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,150 h	Oficial 1a pintor	21,99	3,30	
A013D000	0,020 h	Ajudant pintor	19,53	0,39	
B89ZC100BRS1	0,307 kg	Recobriments antipols brillant de poliuretà aromàtic p/pav., ESMA	9,46	2,90	
B8ZA1000BX3L	0,153 kg	Pintura polímers acrílics en base aquosa, ORFASEALER d'ORFA	4,02	0,62	
B8ZA3000BRU9	0,150 kg	Protector per fusta contra fongs, taca blava i insectes, PROTECT	11,74	1,76	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,70	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,520 h	Oficial 1a pintor	21,99	11,43	
A013D000	0,050 h	Ajudant pintor	19,53	0,98	
B89ZB000	0,347 kg	Esmalt sint.	8,92	3,10	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
B8ZA3000	0,150 kg	Insecticida	6,23	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					17,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E89AI015	m2	Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab. Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B8ZAA000	0,200 kg	Imprimació antioxidant	7,56	1,51	
A012D000	0,272 h	Oficial 1a pintor	21,99	5,98	
A013D000	0,026 h	Ajudant pintor	19,53	0,51	
B89ZC100	0,250 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	5,63	1,41	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	6,50	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 04 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30					
SUBCAPITOL 04.01 TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS					
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
EG63D15S	4,000 u	Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2p+1),16a250v ,a/tapa+caixa	12,66	50,64	
EG121302	1,000 u	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.	39,56	39,56	
EG415DJD	1,000 u	Interruptor auto.magnet.,i=25a,pia corbac,tetrapol.(4p),tall=600	50,87	50,87	
EG4243JD	1,000 u	Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=25a,tetrapol.(4p),0,3a,fix.ins	103,45	103,45	
TOTAL PARTIDA.....					244,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspeccio d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
TOTAL PARTIDA.....					3,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS					
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,120 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,73	
A013M000	0,240 h	Ajudant muntador	19,53	4,69	
C1501700	0,040 h	Camió transp.7 t	31,42	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					8,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS					
K1215250	m2	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B0Y15250	1,000 m2	Amort.dia bast.tub. metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+pla	0,11	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,11
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	10,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	227,20	
TOTAL PARTIDA.....					227,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS

K15QU160	m2	Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0121000	0,200 h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
B151K050	1,200 m2	Lona polietilè, malla reforç	3,70	4,44	
B15Z1500	0,250 m	Corda poliam., D=12mm	0,41	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

K15QU200	m3	Protecció equip fix no fràgil ni obra art,polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	22,36	11,18	
A013A000	0,500 h	Ajudant fuster	19,68	9,84	
B0A31000	0,750 kg	Clau acer	1,15	0,86	
B0D31000	0,025 m3	Llata fusta pi	203,19	5,08	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	2,000 m	Cinta adhesiva p/làm.polietilè	0,10	0,20	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles,rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					60,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	2,000 h	Oficial 1a fuster	22,36	44,72	
A013A000	2,000 h	Ajudant fuster	19,68	39,36	
B03K1310	2,000 kg	Grànuls EPS,2-3 mm,10 kg/m3	5,46	10,92	
B0A31000	0,900 kg	Clau acer	1,15	1,04	
B0D31000	0,030 m3	Llata fusta pi	203,19	6,10	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi,3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm,240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	1,500 m	Cinta adhesiv a p/lam.polietilè	0,10	0,15	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles,rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					136,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS

K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0150000	0,300 h	Manobre especialista	19,03	5,71	
C200B000	0,300 h	Talladora,disc de carborún.	3,47	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,75

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS

K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenedor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
C150AE00	1,000 m3	Transp.contenedor 4-6m3	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					10,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B2RA2620	1,000 m3	Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=1,10-1,45t/m3	8,93	8,93	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS

E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de guix, sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,350 h	Oficial 1a col.locador	16,35	5,72	
A0137000	0,200 h	Ajudant col.locador	19,53	3,91	
B0527030	0,500 kg	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	0,51	0,26	
B0A44000	0,180 cu	Visos,p/guix lam.	9,02	1,62	
B0CC5000	1,060 m2	Placa de guix laminat g=15mm	5,58	5,91	
B7J500ZZ	0,450 kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,11	0,50	
B7JZ00E1	1,800 m	Cinta pap.resist.p/junts plaques guix laminat	0,07	0,13	
B84ZB0E0	1,000 m2	Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,	3,05	3,05	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de guix, col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
E865U120	1,000 m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug	20,73	20,73	
E8A81CC1	1,000 m2	Envernissat param.vert.fusta,vernis poliuretà,1insecticida+2	10,85	10,85	
E8Z21161	1,000 m2	Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/60cm,fix.mec.	7,21	7,21	
TOTAL PARTIDA.....					38,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix, col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,160 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,62	
A0137000	0,100 h	Ajudant col.locador	19,53	1,95	
B0911000	0,200 kg	Adh.apl.2cares,cautxú	4,10	0,82	
B0CTU001	1,040 m2	Planxes aglomerat de suro,g=3mm	2,49	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					7,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.rig.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,080 h	Oficial 1a paleta	21,99	1,76	
A0140000	0,040 h	Manobre	18,39	0,74	
B7C9Z800BVUR	1,050 m2	Plafó llana roca,d=150kg/m3,g=6cm i perimetre cantell recte, LAN	10,99	11,54	
B7CZ1600	3,000 u	Tac+suport niló p/fix.mat.aill.,g<=60mm	0,22	0,66	
A%AU00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					14,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 04.06 PINTURA

E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013D000	0,015 h	Ajudant pintor	19,53	0,29	
B89ZPD00	0,398 kg	Pintura plàstica,p/int.	3,33	1,33	
A012D000	0,125 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,75	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					5,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQ EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECEMI de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPD00BRT5	0,398 kg	Pintura plàstica mate per decoració d'interiors, PINTURAS de VAL	8,06	3,21	
B8ZA1000BVRB	0,153 kg	Pintura epoxi bicomponent vermella, COMPODUR SE de COMPOSAN	6,40	0,98	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat; colors a escollir per la DF i/o segons consta en plans ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,150 h	Oficial 1a pintor	21,99	3,30	
A013D000	0,020 h	Ajudant pintor	19,53	0,39	
B89ZC100BRS1	0,307 kg	Recobriments antipols brillant de poliuretà aromàtic p/pav., ESMA	9,46	2,90	
B8ZA1000BX3L	0,153 kg	Pintura polímers acrílics en base aquosa, ORFASEALER d'ORFA	4,02	0,62	
B8ZA3000BRU9	0,150 kg	Protector per fusta contra fongs, taca blava i insectes, PROTECT	11,74	1,76	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,70	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,520 h	Oficial 1a pintor	21,99	11,43	
A013D000	0,050 h	Ajudant pintor	19,53	0,98	
B89ZB000	0,347 kg	Esmalt sint.	8,92	3,10	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
B8ZA3000	0,150 kg	Insecticida	6,23	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					17,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E89AI015	m2	Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab. Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B8ZAA000	0,200 kg	Imprimació antioxidant	7,56	1,51	
A012D000	0,272 h	Oficial 1a pintor	21,99	5,98	
A013D000	0,026 h	Ajudant pintor	19,53	0,51	
B89ZC100	0,250 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	5,63	1,41	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	6,50	0,07	

TOTAL PARTIDA..... 9,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 05 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03					
SUBCAPITOL 05.01 TREBALLS PRELIMINARS					
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
EG63D15S	4,000 u	Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2p+1),16a250v ,a/tapa+caixa	12,66	50,64	
EG121302	1,000 u	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.	39,56	39,56	
EG415DJD	1,000 u	Interruptor auto.magnet.,i=25a,pia corbac,tetrapol.(4p),tall=600	50,87	50,87	
EG4243JD	1,000 u	Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=25a,tetrapol.(4p),0,3a,fix.ins	103,45	103,45	
TOTAL PARTIDA.....					244,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
K1661310	u	Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,100 h	Manobre	18,39	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					1,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
TOTAL PARTIDA.....					3,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS					
K168Z004	u	Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,500 h	Manobre	18,39	9,20	
TOTAL PARTIDA.....					9,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,120 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,73	
A013M000	0,240 h	Ajudant muntador	19,53	4,69	
C1501700	0,040 h	Camió transp.7 t	31,42	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					8,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

K1215250	m2	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BOY15250	1,000 m2	Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<= 200cm,base+pla	0,11	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	10,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	227,20	
TOTAL PARTIDA.....					227,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS

K15QU160	m2	Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0121000	0,200 h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
B151K050	1,200 m2	Lona polietilè, malla reforç	3,70	4,44	
B15Z1500	0,250 m	Corda poliam.,D=12mm	0,41	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fragil ni obra art, polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	22,36	11,18	
A013A000	0,500 h	Ajudant fuster	19,68	9,84	
B0A31000	0,750 kg	Clau acer	1,15	0,86	
B0D31000	0,025 m3	Llata fusta pi	203,19	5,08	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	2,000 m	Cinta adhesiva p/làm. polietilè	0,10	0,20	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles, rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					60,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietile+bombolle Embalatge complet per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	2,000 h	Oficial 1a fuster	22,36	44,72	
A013A000	2,000 h	Ajudant fuster	19,68	39,36	
B03K1310	2,000 kg	Grànuls EPS, 2-3 mm, 10 kg/m3	5,46	10,92	
B0A31000	0,900 kg	Clau acer	1,15	1,04	
B0D31000	0,030 m3	Llata fusta pi	203,19	6,10	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	1,500 m	Cinta adhesiva p/làm. polietilè	0,10	0,15	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles, rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					136,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 05.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS					
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual			
		Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS					
K2159011	m2	Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual			
		Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,170 h	Manobre	18,39	3,13	
TOTAL PARTIDA.....					3,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS					
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c			
		Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,250 h	Manobre	18,39	4,60	
A0150000	0,250 h	Manobre especialista	19,03	4,76	
C2001000	0,250 h	Martell trenc.man.	3,40	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					10,21
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS					
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual			
		Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS					
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún.			
		Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0150000	0,300 h	Manobre especialista	19,03	5,71	
C200B000	0,300 h	Talladora,disc de carborún.	3,47	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+accés instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,54	
A013M000	0,130 h	Ajudant muntador	19,53	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					7,08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
C150AE00	1,000 m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					10,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B2RA2620	1,000 m3	Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=1,10-1,45t/m3	8,93	8,93	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 05.03 RAM DE PALETA					
E612BR1K	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,700 h	Oficial 1a paleta	21,99	15,39	
A0140000	0,350 h	Manobre	18,39	6,44	
B0F1D2A1	31,200 u	Maó calat,290x140x100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771	0,24	7,49	
D070A4D1	0,022 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L,calc, sorra	106,40	2,34	

TOTAL PARTIDA..... 31,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E614HSAK	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,460 h	Oficial 1a paleta	21,99	10,12	
A0140000	0,230 h	Manobre	18,39	4,23	
B0FA12A0	22,501 u	Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,21	4,73	
D070A4D1	0,013 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L,calc, sorra	106,40	1,38	

TOTAL PARTIDA..... 20,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E614I050	m2	Paredó 6/7 ceràm. encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,250 h	Oficial 1a col.locador	16,35	4,09	
B0CTI003	0,400 m	Tira aglomerat de suro,secció=67x10mm	0,38	0,15	
B0F8I002	3,073 u	Peça esp.ceràm.,p/enc.,pla,66.6x50x6.7cm,p/rev est.	2,38	7,31	
B071I001	2,500 kg	Cola esp.p/col.ceràm.gran format,base guix	0,29	0,73	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	4,10	0,04	

TOTAL PARTIDA..... 12,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 05.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS					
E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix , sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,350 h	Oficial 1a col.locador	16,35	5,72	
A0137000	0,200 h	Ajudant col.locador	19,53	3,91	
B0527030	0,500 kg	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	0,51	0,26	
B0A44000	0,180 cu	Visos,p/guix lam.	9,02	1,62	
B0CC5000	1,060 m2	Placa de guix laminat g=15mm	5,58	5,91	
B7J500ZZ	0,450 kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,11	0,50	
B7JZ00E1	1,800 m	Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat	0,07	0,13	
B84ZB0E0	1,000 m2	Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,	3,05	3,05	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
E865U120	1,000 m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug	20,73	20,73	
E8A81CC1	1,000 m2	Envernissat param.vert.fusta,vernis poliuretà,1insecticida+2	10,85	10,85	
E8Z21161	1,000 m2	Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/60cm,fix.mec.	7,21	7,21	
TOTAL PARTIDA.....					38,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix , col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,160 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,62	
A0137000	0,100 h	Ajudant col.locador	19,53	1,95	
B0911000	0,200 kg	Adh.apl.2cares,cautxú	4,10	0,82	
BOCTU001	1,040 m2	Planxes aglomerat de suro,g=3mm	2,49	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					7,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.rig.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,080 h	Oficial 1a paleta	21,99	1,76	
A0140000	0,040 h	Manobre	18,39	0,74	
B7C9Z800BVUR	1,050 m2	Plafó llana roca,d=150kg/m3,g=6cm i perímetre cantell recte, LAN	10,99	11,54	
B7CZ1600	3,000 u	Tac+suport niló p/fix.mat.aïll.,g<=60mm	0,22	0,66	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					14,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

E81211P2	M2	Enguixat project.bona vista,vert.int.h<3m,YG p/proj.,lliscat Enguixat projectat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix YG per a projectar, acabat lliscat amb guix YFN, inclos part proporcional d'arestes i racons protegits amb cantoneres galvanitzades ocultes. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0129000	0,140 H	Oficial 1a guix aire	19,07	2,67	
A0149000	0,070 h	Manobre guix aire	18,39	1,29	
B0111000	0,007 m3	Aigua	1,01	0,01	
B0521150	9,600 KG	Guix YG,+addit.retard.adormiment,p/proj.	0,10	0,96	
B0521200	0,800 KG	Guix YF	0,11	0,09	
C200X000	0,140 H	Barrej.-bombejadora,p/morters+guixos project.	3,48	0,49	
E812B012	0,500 M	Formació racó angle recte,YG,lliscat YF	4,84	2,42	
E812A012	0,500 M	Formació aresta,YG,lliscat YF	3,69	1,85	
A%AUX00250	2,500 %	Medios auxiliars	4,00	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					9,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 05.05 PAVIMENTS

E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abril. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i abrillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0128000	0,320 h	Oficial 1a polidor	21,99	7,04	
A0140000	0,050 h	Manobre	18,39	0,92	
C2007000	0,200 h	Polidora	2,42	0,48	
C2009000	0,120 h	Abrillantadora	1,85	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E5Z2FCB4	m2	Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,160 h	Oficial 1a fuster	22,36	3,58	
A013A000	0,080 h	Ajudant fuster	19,68	1,57	
B0A32000	0,150 kg	Clau acer galv .	1,42	0,21	
B5Z2DJN0	1,030 m2	Tauler hidrofugat conglomerat fusta g=22mm	9,72	10,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,37

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

E865U120	m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,200 h	Oficial 1a fuster	22,36	4,47	
A013A000	0,200 h	Ajudant fuster	19,68	3,94	
B0A32000	0,150 kg	Clau acer galv .	1,42	0,21	
B0CUU120	1,350 m2	Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm,hidròfug	8,97	12,11	
TOTAL PARTIDA.....					20,73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

E93A3120	m2	Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix , amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,012 h	Oficial 1a col.locador	16,35	0,20	
B93A0020	1,000 kg	Pasta anivelladora	6,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E9P6U020	m2	Paviment rotlle linòleum, classe 34, g=3,2mm, col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col·locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel·lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,168 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,75	
A0137000	0,080 h	Ajudant col.locador	19,53	1,56	
B0901000	0,400 kg	Adhesiu dispers.aquosa	2,59	1,04	
B9P6U020	1,050 m2	Làmina rotlle linòleum, classe 34, g=3,2mm	26,36	27,68	
B9PZ1400	0,600 m	Cordó PVC D=4mm	0,18	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					33,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

E9UAU001	m	Sòcol alumini ' L',10cm,extrem sup.aixamfranat,fix.mecànique Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,100 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,27	
A013M000	0,100 h	Ajudant muntador	19,53	1,95	
B0A4A400	0,040 cu	Visos,galvanitzats	1,95	0,08	
B9UAU001	1,000 m	Sòcol alum.forma L,h=10cm,extrem sup.aixamfranat	10,99	10,99	
TOTAL PARTIDA.....					15,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

K9U85040	m	Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col·locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,120 h	Oficial 1a col.locador	16,35	1,96	
A0140000	0,010 h	Manobre	18,39	0,18	
B0A61500	4,000 u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,09	0,36	
B9U85040	1,000 m	Sòcol metàl.lic acer inox .AISI 304,a=150mm	64,72	64,72	
TOTAL PARTIDA.....					67,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E9Z51654	m	Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col·locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,140 h	Oficial 1a paleta	21,99	3,08	
A0140000	0,070 h	Manobre	18,39	1,29	
B0A61600	4,000 u	Tac niló D=6-8mm,+vis	0,15	0,60	
B9Z51654	1,050 m	Perfil neoprè,alum.,p/junts pavim. ampl.=35mm,fix.mecàniques	124,97	131,22	
TOTAL PARTIDA.....					136,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 05.06 PINTURA					
E894BCK0BRRX	m2	Pintat biga 1perfil acer esmalt ignífug,2imprim.igníf.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat excutat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,700 h	Oficial 1a pintor	21,99	15,39	
A013D000	0,070 h	Ajudant pintor	19,53	1,37	
B89ZH000	0,255 kg	Esmalt ignífug	7,38	1,88	
B8ZAZ000BRRX	0,204 kg	Imprimació ignífuga mate d'ús general, ESMALTES de VALENTINE	5,86	1,20	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	16,80	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					20,09

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS

E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat,colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013D000	0,015 h	Ajudant pintor	19,53	0,29	
B89ZPD00	0,398 kg	Pintura plàstica,p/int.	3,33	1,33	
A012D000	0,125 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,75	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					5,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPD00BRT5	0,398 kg	Pintura plàstica mate per decoració d'interiors, PINTURAS de VAL	8,06	3,21	
B8ZA1000BVRB	0,153 kg	Pintura epoxi bicomponent vermella, COMPODUR SE de COMPOSAN	6,40	0,98	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,150 h	Oficial 1a pintor	21,99	3,30	
A013D000	0,020 h	Ajudant pintor	19,53	0,39	
B89ZC100BRS1	0,307 kg	Recobriments antipols brillant de poliuretà aromàtic p/pav., ESMA	9,46	2,90	
B8ZA1000BX3L	0,153 kg	Pintura polímers acrílics en base aquosa, ORFASEALER d'ORFA	4,02	0,62	
B8ZA3000BRU9	0,150 kg	Protector per fusta contra fongs, taca blava i insectes, PROTECT	11,74	1,76	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,70	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,520 h	Oficial 1a pintor	21,99	11,43	
A013D000	0,050 h	Ajudant pintor	19,53	0,98	
B89ZB000	0,347 kg	Esmalt sint.	8,92	3,10	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
B8ZA3000	0,150 kg	Insecticida	6,23	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					17,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E89AI015	m2	Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab. Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B8ZAA000	0,200 kg	Imprimació antioxidant	7,56	1,51	
A012D000	0,272 h	Oficial 1a pintor	21,99	5,98	
A013D000	0,026 h	Ajudant pintor	19,53	0,51	
B89ZC100	0,250 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	5,63	1,41	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	6,50	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 06 ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13					
SUBCAPITOL 06.01 TREBALLS PRELIMINARS					
7G121111	u	Quadre sec.inst.ob,amb 1caix.dobl.aïllament 270x180x170mm,int.au Quadre secundari per a instal.lació elèctrica d'obra format per 1 caixa de doble aïllament de 270x180x170 mm, interruptor automàtic magnetotèrmic, interruptor diferencial i 4 endolls bipolars (ii+). INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
EG63D15S	4,000 u	Presa corrent,bipolar+terra lateral,(2p+1),16a250v ,a/tapa+caixa	12,66	50,64	
EG121302	1,000 u	Caixa 2aïll.polièst.reforç.,270x180x170mm,superf.	39,56	39,56	
EG415DJD	1,000 u	Interruptor auto.magnet.,i=25a,pia corbac,tetrapol.(4p),tall=600	50,87	50,87	
EG4243JD	1,000 u	Interruptor dif.cl.ac,gam.terc.,i=25a,tetrapol.(4p),0,3a,fix.ins	103,45	103,45	
TOTAL PARTIDA.....					244,52
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS					
K1661310	u	Cala inspecció paret pedra nat.,mitjans man.,recoll.mostra Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a recollida de mostra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,100 h	Manobre	18,39	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					1,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
K168Z001	u	Cala cel ras p/inspec.estructura,mitj.manuals Cala en cel ras per a inspecció d'estructura, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
TOTAL PARTIDA.....					3,68
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS					
K168Z004	u	Cala pavim.rajoles <=50x50 cm,+retirada subbase fins desc.es Cala en paviment de rajoles de fins a 50x50 cm, i retirada de la subbase fins a descobrir l'estructura inferior, amb mitjans manuals. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,500 h	Manobre	18,39	9,20	
TOTAL PARTIDA.....					9,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K1213251	m2	Munt/desm.bast.tub metàl fixa, bast.70cm,h<= 200cm,base+plat Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl.lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20 km. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,120 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,73	
A013M000	0,240 h	Ajudant muntador	19,53	4,69	
C1501700	0,040 h	Camió transp.7 t	31,42	1,26	
TOTAL PARTIDA.....					8,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

K1215250	m2	Amort.dia bast.tub.metàl fixa,bast.70cm,h<= 200cm,base+plata Amortització diària de bastida tubular metàl.lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col.locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BOY15250	1,000 m2	Amort.dia bast.tub. metàl fix a, bast.70cm,h<= 200cm,base+pla	0,11	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					0,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb ONZE CÈNTIMS

K12GG000	u	Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica BT<200 kVA Anul.lació d'instal.lació interior elèctrica, a la sortida dels quadres elèctrics o de l'escomesa, per a subministrament a baixa tensió 200 kVA, com a màxim. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	10,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	227,20	
TOTAL PARTIDA.....					227,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-SET EUROS amb VINT CÈNTIMS

K15QU160	m2	Protecció provisional edifici taulò+tendal,s/bastida Protecció provisional d'edificació amb taulons i tendals de lona i plàstic, sobre cavallets o bastides encavalcades, amb recollida provisional d'aigües. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0121000	0,200 h	Oficial 1a	21,99	4,40	
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
B151K050	1,200 m2	Lona polietilè, malla reforç	3,70	4,44	
B15Z1500	0,250 m	Corda poliam.,D=12mm	0,41	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					12,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K15QU200	m3	Protecció equip fix no fragil ni obra art, polietile+bombolle Protecció d'equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,500 h	Oficial 1a fuster	22,36	11,18	
A013A000	0,500 h	Ajudant fuster	19,68	9,84	
B0A31000	0,750 kg	Clau acer	1,15	0,86	
B0D31000	0,025 m3	Llata fusta pi	203,19	5,08	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	2,000 m	Cinta adhesiva p/làm. polietilè	0,10	0,20	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles, rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					60,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

K15QU210	m3	Embalatge mobiliari no fragil ni obra art, polietile+bombolle Embalatge complert per a transport a taller o aplec de mobiliari o equipament fix, no fràgil ni obra d'art, amb làmina de polietilè de 0.5 mm de gruix, paper de bombolles, adherida amb cinta adhesiva, protecció de post de fusta i amb desmuntatge inclòs. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	2,000 h	Oficial 1a fuster	22,36	44,72	
A013A000	2,000 h	Ajudant fuster	19,68	39,36	
B03K1310	2,000 kg	Grànuls EPS, 2-3 mm, 10 kg/m3	5,46	10,92	
B0A31000	0,900 kg	Clau acer	1,15	1,04	
B0D31000	0,030 m3	Llata fusta pi	203,19	6,10	
B0D41010	5,200 m2	Post fusta pi, 3usos	3,38	17,58	
B7711M00	6,000 m2	Vel poliet.g=250µm, 240g/m2	0,44	2,64	
B7ZZ1100	1,500 m	Cinta adhesiva p/làm. polietilè	0,10	0,15	
B8ZZU200	6,000 m2	Paper bombolles, rotlle	2,26	13,56	
TOTAL PARTIDA.....					136,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 06.02 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS					
K2194721	m2	Arrencada pavim. terratzo,mitjans man.,càrrega manual Arrencada de paviment de terratzo, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS					
K2159011	m2	Enderroc,solera encad.ceràm.mitjans man.,càrrega manual Enderroc de solera d'encadellat ceràmic amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,170 h	Manobre	18,39	3,13	
TOTAL PARTIDA.....					3,13
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS					
K2164671	m2	Enderroc paret tancam. totxana,g=15cm,a mà+mart.trenc.man.,c Enderroc de paret de tancament de totxana de 15 cm de gruix, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,250 h	Manobre	18,39	4,60	
A0150000	0,250 h	Manobre especialista	19,03	4,76	
C2001000	0,250 h	Martell trenc.man.	3,40	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					10,21
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS					
K2182301	m2	Repicat enguix.,mitjans man.,càrrega manual Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
TOTAL PARTIDA.....					7,36
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS					
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0150000	0,300 h	Manobre especialista	19,03	5,71	
C200B000	0,300 h	Talladora,disc de carborún.	3,47	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K21G2011	m	Arrencada punt.tubs+acces.instal. elèctrica superf.,mitjans Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal.lació elèctrica superficial, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					0,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01B	m2	Desmuntatge i transport de mobiliari existent Desmuntatge i transport de mobiliari existent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,54	
A013M000	0,130 h	Ajudant muntador	19,53	2,54	
TOTAL PARTIDA.....					7,08

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS

K2R540G0	m3	Transport residus cent.recic./monod./aboc.esp.,contenidor Transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
C150AE00	1,000 m3	Transp.contenidor 4-6m3	10,53	10,53	
TOTAL PARTIDA.....					10,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

K2RA2620	m3	Disposic.monodipòsit amb bàscula runa dens.=1,10-1,45t/m3 Disposició controlada a monodipòsit amb bàscula, de runa amb una densitat des de 1,10 fins a 1,45 t/m3. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B2RA2620	1,000 m3	Disposic.monodipòsit,amb bàscula runa,dens.=1,10-1,45t/m3	8,93	8,93	
TOTAL PARTIDA.....					8,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 06.03 RAM DE PALETA					
E612BR1K	m2	Paret divis.recolzada,14cm,maó calat,HD,I,UNE-EN 771-1,290x1 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, HD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, de 290x140x100 mm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10 amb ciment CEM II. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,700 h	Oficial 1a paleta	21,99	15,39	
A0140000	0,350 h	Manobre	18,39	6,44	
B0F1D2A1	31,200 u	Maó calat,290x140x100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771	0,24	7,49	
D070A4D1	0,022 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L,calc, sorra	106,40	2,34	

TOTAL PARTIDA..... 31,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E614HSAK	m2	Paredó recolzat divis.10cm,totxana 290x140x100mm,LD,I UNE-EN Paredó recolzat divisor de 10 cm de gruix, de totxana de 290x140x100 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,460 h	Oficial 1a paleta	21,99	10,12	
A0140000	0,230 h	Manobre	18,39	4,23	
B0FA12A0	22,501 u	Totxana 290x140x100mm,categoria I,LD,UNE-EN 771-1	0,21	4,73	
D070A4D1	0,013 m3	Morter mixt ciment pòrtland+fill. calc. CEM II/B-L,calc, sorra	106,40	1,38	

TOTAL PARTIDA..... 20,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

E614I050	m2	Paredó 6/7 ceràm. encad.66.6x50x7,p/rev.,col.cola Paredó de 6/7 cm de gruix, de peces de ceràmica de gran format de doble forat encadellades, de 66.6x50x7 cm, per a revestir amb un aïllament acústic mínim de 35 dBA, col.locat, per mà d'obra autoritzada pel fabricant, amb cola especial amb base de guix i clavetes de PVC als junts per alineació de les peces, sobre una tira d'aglomerat de suro entre el terra i l'envà, segons Plec de condicions tècniques particulars de la col·locació de les divisòries de gran format ceràmic i recomanacions del fabricant. Acompliran la normativa acústica NBE-CA-88 amb 30 dBA en estances del mateix ús i de 35 dBA en estances de diferent ús. C.Amid.: m2 de paret descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,250 h	Oficial 1a col.locador	16,35	4,09	
B0CTI003	0,400 m	Tira aglomerat de suro,secció=67x10mm	0,38	0,15	
B0F8I002	3,073 u	Peça esp.ceràm.,p/enc.,pla,66.6x50x6.7cm,p/rev est.	2,38	7,31	
B071I001	2,500 kg	Cola esp.p/col.ceràm.gran format,base guix	0,29	0,73	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	4,10	0,04	

TOTAL PARTIDA..... 12,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 06.04 REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS					
E844101A	m2	Cel ras guix laminat,g=15mm,fix,ocult,barra roscada Cel ras amb plaques de guix laminat per a revestir de 15 mm de gruix , sistema fix amb entramat ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, inclos empastat i polit de juntes i cargols, deixat tot llest per a rebre pintura, inclos la part proporcional de formació de faldons per salvar possibles desnivells així com obertures per col.locar llums encastades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,350 h	Oficial 1a col.locador	16,35	5,72	
A0137000	0,200 h	Ajudant col.locador	19,53	3,91	
B0527030	0,500 kg	Guix amb addit.p/agaf.perfil+plac.,UNE-EN 14496	0,51	0,26	
B0A44000	0,180 cu	Visos,p/guix lam.	9,02	1,62	
B0CC5000	1,060 m2	Placa de guix laminat g=15mm	5,58	5,91	
B7J500ZZ	0,450 kg	Massilla p/junt cartró-guix	1,11	0,50	
B7JZ00E1	1,800 m	Cinta pap.resist.,p/junts plaques guix laminat	0,07	0,13	
B84ZB0E0	1,000 m2	Entramat metàl.lic ocult,susp.barra roscada,p/cel ras,	3,05	3,05	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	9,60	0,10	
TOTAL PARTIDA.....					21,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb VINT CÈNTIMS

1865U120	m2	Revest.vert.,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug,fix.mec Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix , col.locat amb fixacions mecàniques, sobre enllatat de fusta de pi clavat sobre el parament i envernissat, sense sòcol ni remats superior o inferior. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
E865U120	1,000 m2	Revestiment vertical,fibra fusta,res.sint.DM,g=19mm,hidròfug	20,73	20,73	
E8A81CC1	1,000 m2	Envernissat param.vert.fusta,vernís poliuretà,1insecticida+2	10,85	10,85	
E8Z21161	1,000 m2	Enllatat pi param.vert.,llata 25x50mm/60cm,fix.mec.	7,21	7,21	
TOTAL PARTIDA.....					38,79

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS amb SETANTA-NOU CÈNTIMS

E866U001	m2	Revestiment vertical planxes suro,g=3mm,adherit Revestiment vertical amb planxes de suro de 3 mm de gruix , col.locades amb adhesiu. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,160 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,62	
A0137000	0,100 h	Ajudant col.locador	19,53	1,95	
B0911000	0,200 kg	Adh.apl.2cares,cautxú	4,10	0,82	
BOCTU001	1,040 m2	Planxes aglomerat de suro,g=3mm	2,49	2,59	
TOTAL PARTIDA.....					7,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E7C9Z804BVUR	m2	Aïllament plaq.rig.llana roca 126-160kg/m3,g=60mm,col.fix.mecàni Aïllament amb placa rígida de llana de roca ref. 92007 de la sèrie LANA DE ROCA de COMPOSAN de densitat 126 a 160 kg/m3 de 60 mm de gruix, col.locada amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,080 h	Oficial 1a paleta	21,99	1,76	
A0140000	0,040 h	Manobre	18,39	0,74	
B7C9Z800BVUR	1,050 m2	Plafó llana roca,d=150kg/m3,g=6cm i perímetre cantell recte, LAN	10,99	11,54	
B7CZ1600	3,000 u	Tac+suport niló p/fix.mat.aill.,g<=60mm	0,22	0,66	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,50	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					14,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 06.05 PAVIMENTS

E9Z2A100	m2	Rebaix.,polit,abril. paviment terratzo/pedr. Rebaixat, polit i brillantat del paviment de terratzo o pedra. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0128000	0,320 h	Oficial 1a polidor	21,99	7,04	
A0140000	0,050 h	Manobre	18,39	0,92	
C2007000	0,200 h	Polidora	2,42	0,48	
C2009000	0,120 h	Abrillantadora	1,85	0,22	
TOTAL PARTIDA.....					8,66

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SEIXANTA-SIS CÈNTIMS

E5Z2FCB4	m2	Solera tauler hidrofugat g=22mm,fix.mecàniques Solera de tauler hidrofugat de conglomerat de fusta de 22 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,160 h	Oficial 1a fuster	22,36	3,58	
A013A000	0,080 h	Ajudant fuster	19,68	1,57	
BOA32000	0,150 kg	Clau acer galv.	1,42	0,21	
B5Z2DJN0	1,030 m2	Tauler hidrofugat conglomerat fusta g=22mm	9,72	10,01	
TOTAL PARTIDA.....					15,37

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E865U120	m2	Revestiment vertical, fibra fusta, res. sint. DM, g=19mm, hidròfug Revestiment de parament vertical amb tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, hidròfug, de 19 mm de gruix, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012A000	0,200 h	Oficial 1a fuster	22,36	4,47	
A013A000	0,200 h	Ajudant fuster	19,68	3,94	
BOA32000	0,150 kg	Clau acer galv.	1,42	0,21	
BOCUU120	1,350 m2	Tauler fib.fust.+res.sint.,dens.mitjana,g=19mm,hydròfug	8,97	12,11	
TOTAL PARTIDA.....					20,73

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SETANTA-TRES CÈNTIMS

E93A3120	m2	Capa mill.sup.pav.,g<=1cm,pasta allisadora Capa de millora del suport anivellat de paviments laminars, de fins a 1 cm de gruix, amb pasta allisadora. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,012 h	Oficial 1a col.locador	16,35	0,20	
B93A0020	1,000 kg	Pasta anivelladora	6,00	6,00	
TOTAL PARTIDA.....					6,20

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb VINT CÈNTIMS

E9P6U020	m2	Paviment rotlle linòleum, classe 34, g=3,2mm, col.adhesiu/sold. Paviment de linòleum en rotlle, classe 34 segons UNE-EN 685 i de 3,2 mm de gruix, col.locat amb adhesiu acrílic de dispersió aquosa i soldat en calent amb cordó cel.lular de diàmetre 4 mm. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,168 h	Oficial 1a col.locador	16,35	2,75	
A0137000	0,080 h	Ajudant col.locador	19,53	1,56	
B0901000	0,400 kg	Adhesiu dispers.aquosa	2,59	1,04	
B9P6U020	1,050 m2	Làmina rotlle linòleum, classe 34, g=3,2mm	26,36	27,68	
B9PZ1400	0,600 m	Cordó PVC D=4mm	0,18	0,11	
TOTAL PARTIDA.....					33,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

E9UAU001	m	Sòcol alumini ' L', 10cm, extrem sup.aixamfranat, fix.mecànique Sòcol d'alumini en forma de L, de 10 cm d'alçària, amb l'extrem superior aixamfranat, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,100 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,27	
A013M000	0,100 h	Ajudant muntador	19,53	1,95	
B0A4A400	0,040 cu	Visos, galvanitzats	1,95	0,08	
B9UAU001	1,000 m	Sòcol alum.forma L,h=10cm,extrem sup.aixamfranat	10,99	10,99	
TOTAL PARTIDA.....					15,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUINZE EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K9U85040	m	Sòcol metàl.lic acer inox.AISI 304,h=150mm,col.+tacs+carg. Sòcol metàl.lic d'acer inoxidable AISI 304, de 150 mm d'alçària, col.locat amb tacs d'expansió i cargols. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,120 h	Oficial 1a col.locador	16,35	1,96	
A0140000	0,010 h	Manobre	18,39	0,18	
B0A61500	4,000 u	Tac niló D<=5mm,+vis	0,09	0,36	
B9U85040	1,000 m	Sòcol metàl.lic acer inox .AISI 304,a=150mm	64,72	64,72	
TOTAL PARTIDA.....					67,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E9Z51654	m	Tapajunts pavim.35mm,perf.neoprè+alum.,fix.mecàniques Tapajunts de paviment, per a junt de 35 mm d'amplària mitjana, amb perfil de neoprè i suport d'alumini, col.locat amb fixacions mecàniques. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0122000	0,140 h	Oficial 1a paleta	21,99	3,08	
A0140000	0,070 h	Manobre	18,39	1,29	
B0A61600	4,000 u	Tac niló D=6-8mm,+vis	0,15	0,60	
B9Z51654	1,050 m	Perfil neoprè,alum.,p/junts pavim. ampl.=35mm,fix.mecàniques	124,97	131,22	
TOTAL PARTIDA.....					136,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 06.06 PINTURA

E894BCK0BRRX	m2	Pintat biga 1perfil acer esmalt ignifug,2imprim.ignif.+acab., ES Pintat de biga d'un sol perfil d'acer a l'esmalt ignífug, per assolir un EF-30 amb dues capes d'imprimació ignífuga ref. EGENMI de la sèrie ESMALTES de VALENTINE i dues d'acabat. S'inclou el cost del preceptiu control de qualitat executat per laboratori homologat i alie al aplicador i/o fabricant del producte. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,700 h	Oficial 1a pintor	21,99	15,39	
A013D000	0,070 h	Ajudant pintor	19,53	1,37	
B89ZH000	0,255 kg	Esmalt ignífug	7,38	1,88	
B8ZAZ000BRRX	0,204 kg	Imprimació ignífuga mate d'ús general, ESMALTES de VALENTINE	5,86	1,20	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	16,80	0,25	
TOTAL PARTIDA.....					20,09

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E898K2A0	m2	Pintat de cel rasos i sostre (elements horitzontals) de guix Pintat de cel ras (elements verticals i horitzontals) de plaques de fibres-virutes d'aglomerat de cara vista color blanc, fonoabsorbents tipus eraklit o celenit, de 120x60 cm, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat, colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013D000	0,015 h	Ajudant pintor	19,53	0,29	
B89ZPD00	0,398 kg	Pintura plàstica,p/int.	3,33	1,33	
A012D000	0,125 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,75	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
TOTAL PARTIDA.....					5,31

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

E898J2A00001	m2	Pintat vert.guix,plàstica llis,1segelladora+2acabat, COMPODUR SE Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM, amb una capa segelladora i dues d'acabat. Articles: ref. 34112 de la sèrie COMPODUR SE de COMPOSAN, ref. PDECM1 de la sèrie PINTURAS de VALENTINE - RAL ASEGONS COLORS I TONALITATS EXISTENTS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT, SEGONS INDICACIONS DE L'OTI. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,100 h	Oficial 1a pintor	21,99	2,20	
A013D000	0,010 h	Ajudant pintor	19,53	0,20	
B89ZPD00BRT5	0,398 kg	Pintura plàstica mate per decoració d'interiors, PINTURAS de VAL	8,06	3,21	
B8ZA1000BVRB	0,153 kg	Pintura epoxi bicomponent vermella, COMPODUR SE de COMPOSAN	6,40	0,98	
A%AUX00150	1,500 %	Medios auxiliars	2,40	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,63

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

E8981CB0000Q	m2	Pintat vert.fusta,esmalt poliuretà,1insecticida+1segelladora+2ac Pintat de parament vertical de fusta, a l'esmalt de poliuretà ref. EPAVBE de la sèrie ESMALTES de VALENTINE, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat colors a escollir per la DF i/o segons consta en planos ref AM. Altres articles: ref. TFUSSV de la sèrie PROTECTORES de VALENTINE, ref. A637 de la sèrie ORFASEALER d'ORFA. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,150 h	Oficial 1a pintor	21,99	3,30	
A013D000	0,020 h	Ajudant pintor	19,53	0,39	
B89ZC100BRS1	0,307 kg	Recobriments antipols brillant de poliuretà aromàtic p/pav., ESMA	9,46	2,90	
B8ZA1000BX3L	0,153 kg	Pintura polímers acrílics en base aquosa, ORFASEALER d'ORFA	4,02	0,62	
B8ZA3000BRU9	0,150 kg	Protector per fusta contra fongs, taca blava i insectes, PROTECT	11,74	1,76	
A%AUX001	1,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	3,70	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					9,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
E89A2BB0	m2	Pintat porta fusta,esmalt sint.,1insecticida+1segelladora+2a Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,520 h	Oficial 1a pintor	21,99	11,43	
A013D000	0,050 h	Ajudant pintor	19,53	0,98	
B89ZB000	0,347 kg	Esmalt sint.	8,92	3,10	
B8ZA1000	0,153 kg	Segelladora	6,15	0,94	
B8ZA3000	0,150 kg	Insecticida	6,23	0,93	
TOTAL PARTIDA.....					17,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DISSET EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

E89AI015	m2	Pintat port.ceg.acer,esmalt poli.,2antiox.+2acab. Pintat de portes cegues d'acer, llises o de planxa grecada, a l'esmalt de poliuretà, amb dues capes d'emprimació antioxidant i dues d'acabat, previa preparació de superfícies, segons especificacions de projecte i recomanacions de fabricant. C.amid.: m2 de superfície a tractar mesurada 'buit per ple'. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
B8ZAA000	0,200 kg	Imprimació antioxidant	7,56	1,51	
A012D000	0,272 h	Oficial 1a pintor	21,99	5,98	
A013D000	0,026 h	Ajudant pintor	19,53	0,51	
B89ZC100	0,250 kg	Esmalt poliuretà,un compon.	5,63	1,41	
A%NAAA	1,000 u	Despeses auxiliars	6,50	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					9,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 07 ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.					
K2142511	m3	Enderroc,mur,obra ceràm.,mitjans man.,càrrega manual Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	6,375 h	Manobre	18,39	117,24	
TOTAL PARTIDA.....					117,24
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS					
K214AB11	m2	Enderroc,sostre,bigueta perf.lam.,mitjans man.,càrrega manua Enderroc de sostre de bigueta de perfil laminat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0125000	0,350 h	Oficial 1a soldador	22,36	7,83	
A0140000	1,100 h	Manobre	18,39	20,23	
C200S000	0,350 h	Equip tall oxiacetilènic	7,37	2,58	
TOTAL PARTIDA.....					30,64
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS					
K214E041	m2	Enderroc,entrebogat,intereix<=60cm,mà+compress.càrrega manua Enderroc d'entrebogat de 60 cm d'intereix com a màxim, a mà i amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
A0150000	0,200 h	Manobre especialista	19,03	3,81	
C1101200	0,100 h	Compressor+dos martells pneumàtics	16,28	1,63	
TOTAL PARTIDA.....					9,12
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb DOTZE CÈNTIMS					
K21Z2760	m	Tall en paret,obra ceràm.,6-8cm,disc carborún. Tall en paret d'obra ceràmica, de 6 a 8 cm de fondària, amb disc de carborúndum. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0150000	0,300 h	Manobre especialista	19,03	5,71	
C200B000	0,300 h	Talladora,disc de carborún.	3,47	1,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,75
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS					
K21Q7011	u	Arrencada element metàl.lic.coll.param.,mitjans man.,càrrega Arrencada d'element metàl.lic collat en parament, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0140000	0,070 h	Manobre	18,39	1,29	
TOTAL PARTIDA.....					1,29
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINTI-NOU CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K21B1011	m	Arrencada barana metàl.,90-110cm,mitjans man.,càrr.man. Arrencada de barana metàl.lica de 90 a 110 cm d'alçària, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0125000	0,050 h	Oficial 1a soldador	22,36	1,12	
A0135000	0,050 h	Ajudant soldador	19,60	0,98	
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
C200S000	0,050 h	Equip tall oxiacetilènic	7,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					6,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

K21B3011	m2	Arrencada reixa metàl.,mitjans man.,càrr.man. Arrencada de reixa metàl.lica amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0125000	0,050 h	Oficial 1a soldador	22,36	1,12	
A0135000	0,050 h	Ajudant soldador	19,60	0,98	
A0140000	0,200 h	Manobre	18,39	3,68	
C200S000	0,050 h	Equip tall oxiacetilènic	7,37	0,37	
TOTAL PARTIDA.....					6,15

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

K4435115	kg	Acer S275JR,p/bigà peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller+ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues formades per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0125000	0,023 h	Oficial 1a soldador	22,36	0,51	
A0135000	0,013 h	Ajudant soldador	19,60	0,25	
B44Z501A	1,000 kg	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.IP,HE,UP,treb.taller p/col.s	1,02	1,02	
C200P000	0,023 h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	3,10	0,07	
TOTAL PARTIDA.....					1,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

K44Z5A25	kg	Acer S275JR,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb.taller+ Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, col.locat a l'obra amb soldadura. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0125000	0,050 h	Oficial 1a soldador	22,36	1,12	
A0135000	0,050 h	Ajudant soldador	19,60	0,98	
B44Z5A2A	1,000 kg	Acer S275JR,peça simp.,p/ref.elem.encast.recolz.rig.,perf.la	1,31	1,31	
C200P000	0,050 h	Equip+elem.aux.p/soldadura elèctrica	3,10	0,16	
TOTAL PARTIDA.....					3,57

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb CINQUANTA-SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
K9S1U010	m2	Paviment entramat acer galvanitzat,30x30mm,platines20x2,sold Paviment d'entramat d'acer galvanitzat, de 30x30 mm de pas de malla, format per platines portants de 20x2 mm, amb bastiment de perfils d'acer galvanitzat, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012F000	0,600 h	Oficial 1a manyà	22,34	13,40	
A013F000	0,300 h	Ajudant manyà	19,60	5,88	
B0B5U010	1,030 m2	Entramat acer galv.,30x30mm,platines20x2mm,1000x500mm	45,35	46,71	
B44Z5026	5,000 kg	Acer S275JR,peça simp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,t	1,99	9,95	
TOTAL PARTIDA.....					75,94

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E7CPA533	m2	Panell absorbent 50 Panell absorbent prefabricat de planxa perforada prelacada i llana de roca amb vel protector interior, de 50 mm gruix, en panell de 300x3000 mm, amb material auxiliar de col.locació, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A0127000	0,200 h	Oficial 1a col.locador	16,35	3,27	
A0137000	0,200 h	Ajudant col.locador	19,53	3,91	
B7CPA533	1,050 m2	Panell absorbent,50mm	40,85	42,89	
TOTAL PARTIDA.....					50,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb SET CÈNTIMS

E8985BN0	m2	Pintat vert.acer,esmalte sint.,2anticorrosiva +2acab. Pintat de parament vertical d'acer, a l'esmalte sintètic, amb dues capes d'imprimació anticorrosiva i dues d'acabat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012D000	0,200 h	Oficial 1a pintor	21,99	4,40	
A013D000	0,020 h	Ajudant pintor	19,53	0,39	
B89ZB000	0,255 kg	Esmalt sint.	8,92	2,27	
B8ZA9000	0,204 kg	Imprimació anticorrosiva	9,93	2,03	
TOTAL PARTIDA.....					9,09

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb NOU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 08 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL					
SUBCAPITOL 08.01 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT					
EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
BG611022	1,000 u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,38
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS					
EG21271J	m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rigid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS					
EG2AX502	m	Canal PVC rigid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rigid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
BG2AX502	1,020 m	Canal PVC rigid, mitja canya, 30x60mm, amb separador, munt.superf.	5,23	5,33	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,48
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS					
EG2A1902	m	Canal PVC rigid, lateral llis, 60x110mm, amb separador, munt.superf. Canal plàstica de PVC rigid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
BG2A1900	1,020 m	Canal PVC rigid, lateral llis, 60x110mm+separador	10,36	10,57	
TOTAL PARTIDA.....					13,72
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG631153	u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,150 h	Oficial 1a electricista	22,72	3,41	
A013H000	0,133 h	Ajudant electricista	19,50	2,59	
BG631153	1,000 u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, p/enca	3,38	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG31E206	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BG31E200	1,020 m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1	0,72	0,73	
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					1,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG31E306	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
BG31E300	1,020 m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1	0,76	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					1,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG151D11	u	Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot.normal, encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,500 h	Oficial 1a electricista	22,72	11,36	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG151D11	1,000 u	Caixa a deriv. plàstic, 200x200mm, prot.normal, p/encastar	4,01	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG64X173	u	Pols. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt, encastat Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013H000	0,133 h	Ajudant electricista	19,50	2,59	
A012H000	0,150 h	Oficial 1a electricista	22,72	3,41	
BG64X173	1,000 u	Pols. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt/encastat	8,44	8,44	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

PA0000X1	Pa	Partida de adaptació de quadres elèctrics. Partida de adaptació de quadres elèctrics existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, protecció diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari. 1 línia per planta per a equips wifi. PIA10A + ID40A/30mA 1 línia per a cada aula per a endolls ordinadors. PIA10A + ID40A/30mA INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					4.800,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE MIL VUIT-CENTS EUROS

SUBCAPITOL 08.02 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EHT1Z001	u	Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres electrònics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	6,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	136,32	
A013H000	6,000 h	Ajudant electricista	19,50	117,00	
BHT1Z001	1,000 u	Mòdul de control per fins a 24 balastres	74,00	74,00	
TOTAL PARTIDA.....					327,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINTI-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

EHT1Z003	u	Balastre electrònic regulable ECO 1/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries. Marca Zuntobel o equivalent, model Tredonic ECO 1/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	22,72	4,54	
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	19,50	3,90	
BHT1Z003	1,000 u	Balastre electrònic regulable ECO 1/58	63,60	63,60	
TOTAL PARTIDA.....					72,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-DOS EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EH1Z004	u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminàries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	22,72	4,54	
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	19,50	3,90	
BHT1Z004	1,000 u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58	73,70	73,70	
TOTAL PARTIDA.....					82,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EH11A624	u	Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,330 h	Oficial 1a electricista	22,72	7,50	
A013H000	0,330 h	Ajudant electricista	19,50	6,44	
BH11A620	1,000 u	Llumenera p/munt.superf.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm,rect	127,33	127,33	
BHU81154	2,000 u	Làmp.fluorescent 58W,D=26mm,temp.color=3000/4000K,Ra=85	4,09	8,18	
BHW11000	1,000 u	P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,munt.superf.	0,46	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					149,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

PA0000X3	u	Recol·locació de llumenera Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablatge i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					18,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 08.03 INSTAL·LACIONS VEU I DADES					
EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS					
EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,34	
A013M000	0,015 h	Ajudant muntador	19,53	0,29	
BP41X023	1,000 m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub	0,82	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					1,45
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS					
EP14X123	u	Presa senyal video amb connector VGA Preses de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,170 h	Oficial 1a muntador	22,72	3,86	
A013M000	0,133 h	Ajudant muntador	19,53	2,60	
BP14X123	1,000 u	Presa senyal video amb connector VGA	4,08	4,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,54
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS					
EG611022	u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
BG611022	1,000 u	Caixa mecanismes, p/1elem., preu alt, superf.	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,38
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EP434670	m	Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliiolefina/poliiolefina,n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baix a emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013M000	0,015 h	Ajudant muntador	19,53	0,29	
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,34	
BP434670	1,050 m	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 UTP,poliiolefina/poliiolefina,n/p	0,73	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					1,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EP7312D3	u	Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap Preses de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,220 h	Oficial 1a muntador	22,72	5,00	
BP7312D3	1,000 u	Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap	16,01	16,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

EP74JH11	u	Armari metàl.+bastid.rack 19'',24 U,1200x800x800mm,1 comp.,a/por Armari metàl.lic amb bastidor tipus rack 19'', de 24 unitats d'alçària, de 1200 x 800 x 800 mm (alçària x amplària x fondària), d'1 compartiment, amb 1 porta de vidre securitzat amb pany i clau, amb panells laterals i estructura fixa, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	1,000 h	Oficial 1a muntador	22,72	22,72	
A013M000	1,000 h	Ajudant muntador	19,53	19,53	
BP74JH10	1,000 u	Armari peu metàl.+bastid.rack 19'',24U,1200x800x800mm,1comp./por	769,94	769,94	
TOTAL PARTIDA.....					812,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT-CENTS DOTZE EUROS amb DINOU CÈNTIMS

EP7Z113B	u	Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19'',1 unitat,fixat mecànicame Panell amb 24 connectors RJ45 categoria 6 UTP integrats, per a muntar sobre bastidor rack 19'', d'1 unitat d'alçària, fixat mecànicament. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	3,500 h	Oficial 1a muntador	22,72	79,52	
A013M000	0,167 h	Ajudant muntador	19,53	3,26	
BP7Z1C58	1,000 u	Panell a/24 RJ45 cat.6 UTP,p/rack 19'',1 unitat	146,73	146,73	
TOTAL PARTIDA.....					229,51

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EP7ZA131	u	Mòdul ventiladors p/rack 19",a/3 axial,2 U,230V,400m3/h,col. Mòdul de ventiladors per a armari de comunicacions rack 19", amb 3 ventiladors de tipus axial, de 2 unitats d'alçària, 230 V de tensió d'alimentació i un cabal d'aire de 400 m3/h, col.locat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,333 h	Oficial 1a muntador	22,72	7,57	
BP7ZA131	1,000 u	Mòdul ventil.p/rack 19",a/3 axial,2 unitats,230V,Q=400m3/h	143,80	143,80	
TOTAL PARTIDA.....					151,37

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-UN EUROS amb TRENTA-SET CÈNTIMS

EP7ZE091	u	Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19",1 U,horitz.,col. Regleta amb 9 bases schucko 2P+T de 10/16 A i 230 V, per a armaris rack 19", d'1 unitat d'alçària, i muntatge horitzontal, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,333 h	Oficial 1a muntador	22,72	7,57	
BP7ZE091	1,000 u	Regleta 9 schucko 2P+T,p/armar. rack 19",1 U,horitz.	66,29	66,29	
TOTAL PARTIDA.....					73,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 12 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03					
SUBCAPITOL 12.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ					
EE52Z001	m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	0,400 H	Oficial 1a calefactor	19,64	7,86	
A013G000	0,400 H	Ajudant de calefactor	16,88	6,75	
BE52Q220	1,000 m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,unió marc cargolat	9,21	9,21	
BEW52000	0,250 u	Suport estàndard p/conducte rect.metàl.lic.preu alt	4,00	1,00	
BE6ZZZ01	1,050 m2	Feltre llana roca 36-40kg/m3 g=25mm,làm.alu.perp.fibr.	5,10	5,36	
TOTAL PARTIDA.....					30,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EEK1Z015	u	Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent. Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000 Inclusos connexionat al condunte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	1,000 H	Oficial 1a calefactor	19,64	19,64	
A013G000	1,000 H	Ajudant de calefactor	16,88	16,88	
BEK1Z015	1,000 u	Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225	981,00	981,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.017,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DISSET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EEK1Z014	u	<p>Reixet.impuls/retorn AH-AG 3000x125 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent.</p> <p>Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 3000</p> <p>Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
A012G000	1,000 H	Oficial 1a calefactor	19,64	19,64	
A013G000	1,000 H	Ajudant de calefactor	16,88	16,88	
BEK1Z014	1,000 u	Reixet.impuls/retorn AH-AG 3000x125	345,00	345,00	
TOTAL PARTIDA.....					381,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

EEKQZ101	u	<p>Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm, Trox TVJ Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica autimàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també connexionat al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclusos connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
A012G000	2,000 H	Oficial 1a calefactor	19,64	39,28	
A013G000	2,000 H	Ajudant de calefactor	16,88	33,76	
BEKQZ101	1,000 u	Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm, Trox TVJ	1.250,00	1.250,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.323,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 12.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT					
EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
BG611022	1,000 u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG2A1902	m	Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm,amb separador,munt.superf. Canal plàstica de PVC rígid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
BG2A1900	1,020 m	Canal PVC rígid,lateral llis,60x110mm+separador	10,36	10,57	
TOTAL PARTIDA.....					13,72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

EG2AX502	m	Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
BG2AX502	1,020 m	Canal PVC rígid,mitja canya,a,30x60mm,amb separador,munt.superf.	5,23	5,33	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG631153	u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, encast Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,150 h	Oficial 1a electricista	22,72	3,41	
A013H000	0,133 h	Ajudant electricista	19,50	2,59	
BG631153	1,000 u	Presa corrent, tipus univ., (2P+T), 16A/250V, a/tapa, preu alt, p/enca	3,38	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG31E206	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x1,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BG31E200	1,020 m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1	0,72	0,73	
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					1,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG31E306	m	Conductor Cu, UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, baixa emissivitat fum, 1x2,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm ² , col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
BG31E300	1,020 m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1	0,76	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					1,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

EG151D11	u	Caixa deriv. plàstic, 200x200mm, prot.normal, encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,500 h	Oficial 1a electricista	22,72	11,36	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG151D11	1,000 u	Caixa a deriv. plàstic, 200x200mm, prot.normal, p/encastar	4,01	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG64X173	u	Pols. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt, encastat Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013H000	0,133 h	Ajudant electricista	19,50	2,59	
A012H000	0,150 h	Oficial 1a electricista	22,72	3,41	
BG64X173	1,000 u	Pols. tipus univ., 10A/250V, 2NA, a/tecla, preu alt/encastar	8,44	8,44	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 12.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EH1Z001	u	Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locaicó de Mòdul de control de balastres elèctrics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	6,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	136,32	
A013H000	6,000 h	Ajudant electricista	19,50	117,00	
BHT1Z001	1,000 u	Mòdul de control per fins a 24 balastres	74,00	74,00	
TOTAL PARTIDA.....					327,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

EH1Z004	u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locaicó de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminàries i connexionat. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	22,72	4,54	
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	19,50	3,90	
BHT1Z004	1,000 u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58	73,70	73,70	
TOTAL PARTIDA.....					82,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

EH1A624	u	Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,330 h	Oficial 1a electricista	22,72	7,50	
A013H000	0,330 h	Ajudant electricista	19,50	6,44	
BH11A620	1,000 u	Llumenera p/munt.superf.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x 58W D26mm,rect	127,33	127,33	
BHU81154	2,000 u	Làmp.fluorescent 58W,D=26mm,temp.color=3000/4000K,Ra=85	4,09	8,18	
BHW11000	1,000 u	P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,munt.superf.	0,46	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					149,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
PA0000X3	u	Recol·locació de llumenera Partida de recol·locació de llumenera, inclou desmuntatge, replanteig, muntatge, tijes, neteja i part proporcional de cablatge i canalització. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					18,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS

SUBCAPITOL 12.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES

EG21271J	m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N,unió end Tub rigid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielectrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de video per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,34	
A013M000	0,015 h	Ajudant muntador	19,53	0,29	
BP41X023	1,000 m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub	0,82	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					1,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EP14X123	u	Presena senyal video amb connector VGA Presena de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,170 h	Oficial 1a muntador	22,72	3,86	
A013M000	0,133 h	Ajudant muntador	19,53	2,60	
BP14X123	1,000 u	Presena senyal video amb connector VGA	4,08	4,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
BG611022	1,000 u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG2AX502	m	Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
BG2AX502	1,020 m	Canal PVC rígid,mitja canya a,30x 60mm,amb separador,munt.superf.	5,23	5,33	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EP434670	m	Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliolefina i coberta de poliolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013M000	0,015 h	Ajudant muntador	19,53	0,29	
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,34	
BP434670	1,050 m	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 UTP,poliolefina/poliolefina,n/p	0,73	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					1,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EP7312D3	u	Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap Preses de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,220 h	Oficial 1a muntador	22,72	5,00	
BP7312D3	1,000 u	Presa senyal,tipus univ.,RJ45 doble,cat.6 UTP,despl.ailla.,a/tap	16,01	16,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 13 ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13					
SUBCAPITOL 13.01 INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ					
EE52Z001	m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	0,400 H	Oficial 1a calefactor	19,64	7,86	
A013G000	0,400 H	Ajudant de calefactor	16,88	6,75	
BE52Q220	1,000 m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,unió marc cargolat	9,21	9,21	
BEW52000	0,250 u	Suport estàndard p/conducte rect.metàl.lic.preu alt	4,00	1,00	
BE6ZZZ01	1,050 m2	Feltre llana roca 36-40kg/m3 g=25mm,làm.alu.perp.fibr.	5,10	5,36	
TOTAL PARTIDA.....					30,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EEKEK002	u	Tobera de alta inducció. TROX DUE 160 Toberes d'alta inducció orientable, d'alumini per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Pintada de fàbrica amb Ral segons D.F. Marca Trox o equivalent. Model DUE-S-Q-LB / 160 / P1 Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	0,500 H	Oficial 1a calefactor	19,64	9,82	
A013G000	0,500 H	Ajudant de calefactor	16,88	8,44	
BEKEZ002	1,000 u	Tobera de alta inducció. TROX DUE 160	114,00	114,00	
TOTAL PARTIDA.....					132,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

EEK1Z015	u	Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225 Reixeta d'impulsió o retorn fabricada amb alimini. Per muntar-se de qualsevol geometria circular o plana. Inclou les peces necessàries per adaptar-se al conducte. Marca Trox o equivalent. Model: AH-AG Altura (mm): 225 Longitud (mm): 5000 Inclusos connexionat al conducte o cel ras, materials i medis auxiliars, i mà d'obra. Totalment instal·lada segons especificacions de materials. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	1,000 H	Oficial 1a calefactor	19,64	19,64	
A013G000	1,000 H	Ajudant de calefactor	16,88	16,88	
BEK1Z015	1,000 u	Reixet.impuls/retorn AH-AG 5000x225	981,00	981,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.017,52

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DISSSET EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EEKQZ101	u	Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm, Trox TVJ Subministrament i col·locació de Comporta de regulació mecànica autimàtica de planxa d'acer galvanitzat amb dispositiu de control. Inclou servomotor d'accionament amb la corresponent alimentació elèctrica a 0/24 VAC. Inclou també conexió al sistema de control i posada en funcionament. L'equip està connectat a silenciador TX de les mateixes dimensions. Marca Trox o equivalent model TVJ.Easy 450x450. Inclosos connexions, materials i medis auxiliars. Instal·lada i funcionant. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	2,000 H	Oficial 1a calefactor	19,64	39,28	
A013G000	2,000 H	Ajudant de calefactor	16,88	33,76	
BEKQZ101	1,000 u	Compor.regul.atomat..ac.galv.,450x450 mm, Trox TVJ	1.250,00	1.250,00	
TOTAL PARTIDA.....					1.323,04

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL TRES-CENTS VINT-I-TRES EUROS amb QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 13.02 INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT

EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
BG611022	1,000 u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG21271J	m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rigid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rigids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG2A1902	m	Canal PVC rigid,lateral llis,60x110mm,amb separador,munt.superf. Canal plàstica de PVC rigid amb lateral llis, de 60x110 mm amb separador i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
BG2A1900	1,020 m	Canal PVC rigid,lateral llis,60x110mm+separador	10,36	10,57	
TOTAL PARTIDA.....					13,72

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG2AX502	m	Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
BG2AX502	1,020 m	Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf.	5,23	5,33	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EG631153	u	Presa corrent,tipus univ. ,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,encast Presa de corrent de tipus univ ersal, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,150 h	Oficial 1a electricista	22,72	3,41	
A013H000	0,133 h	Ajudant electricista	19,50	2,59	
BG631153	1,000 u	Presa corrent,tipus univ. ,(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu alt,p/enca	3,38	3,38	
TOTAL PARTIDA.....					9,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG31E206	m	Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x1,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BG31E200	1,020 m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1	0,72	0,73	
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
TOTAL PARTIDA.....					1,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EG31E306	m	Conductor Cu,UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV,baixa emissivitat fum,1x2,5 Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
BG31E300	1,020 m	Conductor de Cu UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV baixa emissivitat fums 1	0,76	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					1,41

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG151D11	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,500 h	Oficial 1a electricista	22,72	11,36	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG151D11	1,000 u	Caixa deriv .plàstic ,200x200mm,prot.normal,p/encastar	4,01	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EG64X173	u	Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt,encastat Pulsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla, preu alt, encastat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013H000	0,133 h	Ajudant electricista	19,50	2,59	
A012H000	0,150 h	Oficial 1a electricista	22,72	3,41	
BG64X173	1,000 u	Pols. tipus univ.,10A/250V,2NA,a/tecla,preu alt/encastar	8,44	8,44	
TOTAL PARTIDA.....					14,44

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 13.03 INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT

EHT1Z001	u	Mòdul de control per fins a 24 balastres Subministrament i col·locació de Mòdul de control de balastres elèctrics per el control d'intensitat de llum. Inclou el cablejats fins el balastre a controlar. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	6,000 h	Oficial 1a electricista	22,72	136,32	
A013H000	6,000 h	Ajudant electricista	19,50	117,00	
BHT1Z001	1,000 u	Mòdul de control per fins a 24 balastres	74,00	74,00	
TOTAL PARTIDA.....					327,32

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS VINT-I-SET EUROS amb TRENTA-DOS CÈNTIMS

EHT1Z004	u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58 Subministrament i col·locació de Balastre electrònic regulable per una llum de fins a 2x58w, inclou substitució de balastre existent en lluminaries i connexió. Marca Zuntobel o equivalent, model Tridonic ECO 2/58. Inclou cablejat i programació. Totalment instal·lat i funcionat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,200 h	Oficial 1a electricista	22,72	4,54	
A013H000	0,200 h	Ajudant electricista	19,50	3,90	
BHT1Z004	1,000 u	Balastre electrònic regulable ECO 2/58	73,70	73,70	
TOTAL PARTIDA.....					82,14

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-DOS EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EH11A624	u	Llum.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm 3000/4000KR85,rect.,pl Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor de lamel.les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs fluorescents 2 de 58 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de forma rectangular, amb xassis de planxa d'acer esmaltat, grau de protecció IP 207, amb balast electrònic i muntada superficialment al sostre. Inclou cablejat elèctric fins al planols i làmpades. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,330 h	Oficial 1a electricista	22,72	7,50	
A013H000	0,330 h	Ajudant electricista	19,50	6,44	
BH11A620	1,000 u	Llumenera p/munt.superf.òpt.lacat bl.+lamel.les,2x58W D26mm,rect	127,33	127,33	
BHU81154	2,000 u	Làmp.fluorescent 58W,D=26mm,temp.color=3000/4000K,Ra=85	4,09	8,18	
BHW11000	1,000 u	P.p.accessoris,llum.decor.tub.fluor.,munt.superf.	0,46	0,46	
TOTAL PARTIDA.....					149,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

PA0000X4	u	Desmuntatge de llumenera Partida de desmuntatge de llumenera de sostre amb part proporcional de cablejat i canalització. Inclou el transport fins a la deixalleria corresponent. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					18,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS

SUBCAPITOL 13.04 INSTAL·LACIONS VEU I DADES

EG21271J	m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rígid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rígid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rígids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EP41X023	m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub Cable per a transmissió de vídeo per components, d'atenuació baixa i col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,34	
A013M000	0,015 h	Ajudant muntador	19,53	0,29	
BP41X023	1,000 m	Cable p/transm.video per components, atenuació baixa, col.en tub	0,82	0,82	
TOTAL PARTIDA.....					1,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EP14X123	u	Presa senyal video amb connector VGA Presa de senyal per a videoprojector amb connector VGA, per a muntar sobre bastidor o caixa. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,170 h	Oficial 1a muntador	22,72	3,86	
A013M000	0,133 h	Ajudant muntador	19,53	2,60	
BP14X123	1,000 u	Presa senyal video amb connector VGA	4,08	4,08	
TOTAL PARTIDA.....					10,54

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS

EG611022	u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf. Caixa de mecanismes, per a un element, preu alt, muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,020 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,45	
A013H000	0,020 h	Ajudant electricista	19,50	0,39	
BG611022	1,000 u	Caixa mecanismes,p/1elem.,preu alt,superf.	0,54	0,54	
TOTAL PARTIDA.....					1,38

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS

EG2AX502	m	Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf. Canal plàstica, semicircular tipus mitja canya per a terra, de PVC rígid amb lateral llis, de 30x60 mm amb separador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BGW2A000	1,000 u	P.p.accessoris p/canals plàstics	0,36	0,36	
BG2AX502	1,020 m	Canal PVC rígid,mitja canya,30x60mm,amb separador,munt.superf.	5,23	5,33	
A013H000	0,066 h	Ajudant electricista	19,50	1,29	
A012H000	0,066 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,50	
TOTAL PARTIDA.....					8,48

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

EP434670	m	Cable transm.dades,4par.,cat.6 UTP,poliiolefina/poliiolefina,n/pro Cable per a transmissió de dades amb conductor de coure, de 4 parells, categoria 6 UTP, aïllament de poliiolefina i coberta de poliiolefina, de baixa emissió fums i opacitat reduïda, no propagador de l'incendi segons UNE-EN 50266, col.locat sota tub o canal. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013M000	0,015 h	Ajudant muntador	19,53	0,29	
A012M000	0,015 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,34	
BP434670	1,050 m	Cable trans.dades,Cu,4par.,cat.6 UTP,poliiolefina/poliiolefina,n/p	0,73	0,77	
TOTAL PARTIDA.....					1,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EP7312D3	u	Presa senyal, tipus univ., RJ45 doble, cat. 6 UTP, despl. ailla., a/tap Preses de senyal de veu i dades, de tipus universal, amb connector RJ45 doble, categoria 6 UTP, amb connexió per desplaçament de l'aïllament, amb tapa, preu alt, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,220 h	Oficial 1a muntador	22,72	5,00	
BP7312D3	1,000 u	Presa senyal, tipus univ., RJ45 doble, cat. 6 UTP, despl. ailla., a/tap	16,01	16,01	
TOTAL PARTIDA.....					21,01

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS amb UN CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 14 ACTUACIONS D'INSTAL. EN ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.					
SUBCAPITOL 14.01 DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS					
XPAXZ001	u	<p>Partida alçada de desmuntatge d'instal. electricitat muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació electrica de les maquines d'expació directa del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou reclablejat, tubs i subjeccions addicionals. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					750,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET-CENTS CINQUANTA EUROS					
XPAXZ002	u	<p>Partida alçada de desmuntatge d'instal. exp. directa muntant</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desviament i muntatge de la instal·lació de canonades d'expació directe de les maquines del muntant per possibilitar la instal·lació dels conductes d'aire de les aules 1.03 i 2.13. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, deviamment i trams addicionals de tubs amb aïllament i subjeccions. Queda inclòs de les probes postriors de posta a punt les equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intel·lenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					900,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU-CENTS EUROS					
XPAXZ003	u	<p>Partida alçada de moviment de equip ext. d'expació directa</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge del equip exterior d'expació directe a una distancia no superior a 10 metres. Inclou buidat i posterior plenat de la instal·lació de gas, deviamment i trams addicionals de tubs amb aïllament, canals, desgüasos i subjeccions. Queda inclòs de les probes postriors de posta a punt les equips, els quals ha de quedar funcionant de la mateixa manera que abans de la intel·lenció. Inclou material i medis auxiliars i gestió dels residuus fins a un abocador / deixalleria autoritzats. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					600,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS-CENTS EUROS					
XPAXZ004	m	<p>Partida alçada de moviment conducte d'aire exitent</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de conducte existent a una distancia no superior a 10 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge deixant el conducte en un estat igual o millor a la situació inicial. inclou també part propocional de materials i medis auxiliar. Queda inclòs de les probes postriors del conducte per verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
Sense descomposició					
TOTAL PARTIDA.....					31,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
XPAXZ005	m	<p>Partida alçada de moviment safata metàl. o plastica d'instal.</p> <p>Partida alçada de desmuntatge, desplaçament i muntatge de metre lineal de safata metàl·lica o plàstica existent de pas d'instal·lacions a una distancia no superior a 3 metres. Inclou desmuntatge, acopi i posterior muntatge. També queda inclòs el desplaçament dels elements interiors de la safata. Inclou també part proporcional de materials i medis auxiliar. Les instal·lacions afectades han de quedar en les mateixes condicions que abans del desplaçament sota verificació per part de la D.F. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
			Sense descomposició		
			TOTAL PARTIDA.....		18,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS

SUBCAPITOL 14.02 INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13

EEJBZ101	u	<p>Climatitzador amb recuperador. Cabal 8000 m3/h. Dimatek DT/MC80</p> <p>Subministrament i col·locació de Climatitzador amb doble ventilador amb recuperador de plaques. Amb control de funcionament independent o integrat al sistema de climatització. , amb estructura de perfils d'acer galvanitzat i panell sandwich de 43 mm de poliuretà i prelacades amb aïllament tèrmo-acústic. Incorpora sistema per accionament amb de variadors de freqüència al ventilador d'aportació i extracció. Marca Dimatek o equivalent.</p> <p>Model: DT/MC 80 Tipus de recuperació: Estàtica Cabal (m3/h): 8.000 Pressió disponible climatitzador (Pa): 150 Rendiment màx. (%): 48 Filtres: EU4 + EU8 Bateria d'aigua a 7°C-12°C (kW): 52 Bateria d'aigua a 70°C-60°C (kW): 65</p> <p>Inclusos connexionat elèctric estructura de suportació amb sistema antivibratori, connexions flexibles a totes les entrades i sortides del climatitzador, materials i medis auxiliars, grua per muntatge i mà d'obra. Inclou vàlvules de tall, filtre tipus Y, vàlvula de tres vies, vàlvula d'equilibrat, vàlvula de comporta al bypass i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Totalment instal·lat segons especificacions de materials.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
A012G000	15,000 H	Oficial 1a calefactor	19,64	294,60	
A013G000	15,000 H	Ajudant de calefactor	16,88	253,20	
BEJBZ101	1,000 u	Climatitzador amb recuperador. Cabal 8000 m3/h. Dimatek MC80	11.200,00	11.200,00	
BN713843	2,000 u	Vàlvula seient 3 vies,rosca 1"1/2,kvs=25,16bar,r>15mm,fosa,serv	447,86	895,72	
BN1294F0	2,000 u	Vàlvula comporta+brides DN=50mm,PN=16bar,fosa	123,34	246,68	
BNC1U050	2,000 u	Vàl.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses p	84,43	168,86	
BN4293D0	2,000 u	Vàlvula papallona entre brides, DN=50mm,PN=10bar,fosa	81,04	162,08	
BNE29300	2,000 u	Fil.colad.embridat,D=50mm,PN=16bar,fosa	74,98	149,96	
			TOTAL PARTIDA.....		13.371,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE MIL TRES-CENTS SETANTA-UN EUROS amb DEU CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ENL1Z003	u	<p>Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 40/15 3 PN6/10 Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 40/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor humit Cabal aprox. (m3/h): 6 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 40</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
A012J000	2,000 H	Oficial 1a lampista	19,64	39,28	
A013J000	2,000 H	Ajudant lampista	16,85	33,70	
BNL1Z003	1,000 u	Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 40/15 3 PN6/10	705,00	705,00	
BN1284F0	2,000 u	Vàlvula comporta+brides DN=40mm,PN=16bar,fosa	110,63	221,26	
BN8383E0	1,000 u	Vàlvula disc entre brides, DN=40mm,PN=10bar,fosa	54,51	54,51	
BNE28300	1,000 u	Fil.colad.embricat,D=40mm,PN=16bar,fosa	62,74	62,74	
BNZL8220	2,000 u	Maniguet elàstic brides DN=40,PN=10	36,26	72,52	
BN3143P0	2,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2",PN=10bar,PVC+PVC	8,87	17,74	
BEU6U001	1,000 u	Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'	10,58	10,58	
TOTAL PARTIDA.....					1.217,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS DISSET EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ENL1Z001	u	<p>Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 50/15 3 PN6/10 Subministrament i col·locació de Bomba de circulació. Inclou vàlvules de tall, vàlvula de retenció, filtre tipus Y, conjunt amb manòmetre i dues vàlvules de bola, maneguet elàstic de connexió. Segons especificacions. Marca Wilo o equivalent.</p> <p>Model: TOP-S 50/15 3 PN6/10 Tipus: Rotor sec Cabal aprox. (m3/h): 19 Altura manomètrica aprox. (m.c.a): 12 Motor elèctric: Trifàsic Potència elèctrica (kW): 1.5 Diàmetre connexió DN (mm): 50</p> <p>Inclou bancada, antivibradors, alimentació i connexió elèctrica fins quadre i sistema de gestió tècnica. Totalment instal·lada i funcionant.</p> <p>INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
A012J000	5,000 H	Oficial 1a lampista	19,64	98,20	
A013J000	5,000 H	Ajudant lampista	16,85	84,25	
BNL1Z001	1,000 u	Bomba circuladora de rotor humit TOP-S 50/15 3 PN6/10	795,00	795,00	
BN1294F0	2,000 u	Vàlvula comporta+brides DN=50mm,PN=16bar,fosa	123,34	246,68	
BN8393E0	1,000 u	Vàlvula disc entre brides, DN=50mm,PN=10bar,fosa	65,82	65,82	
BNE29300	1,000 u	Fil.colad.embridat,D=50mm,PN=16bar,fosa	74,98	74,98	
BNZL9220	2,000 u	Maniguet elàstic brides DN=50,PN=10	39,23	78,46	
BN3143P0	2,000 u	Vàlvula esfera man.+rosca DN=1/2",PN=10bar,PVC+PVC	8,87	17,74	
BEU6U001	1,000 u	Manòmetre glicerina ,0-10bar,esfera 63mm,rosca D=1/4'	10,58	10,58	
TOTAL PARTIDA.....					1.471,71

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL QUATRE-CENTS SETANTA-UN EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

EFC9Z306	m	<p>Tub polipropilè DN=63mm POLI-PIPE CT Clima Fas + Aïll 30 mm Subministrament i col·locació de tub de polipropilè multicapa diàmetre 63 mm i espessor 4,7 mm. Soldadura per termifusió. Inclosos els elements auxiliar com, suports, connexions, maneguets, colzes, tes i altres accessoris. Instal·lat segons normativa vigent i recomanacions del fabricant. Marca POLY-PIPE CT Clima Fasser serie 6,3 o equivalent. Inclòs Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades segons IT 1.2.4.2.1 i classificació BL-s3,d0 de reacció al foc, amb grau de dificultat baix i col·locat superficialment. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. Marca Isover o equivalent, model AF. Inclosos accessoris, mà d'obra, material auxiliar i mitjans auxiliars. Totalment instal·lada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.</p>			
A012M000	0,055 h	Oficial 1a muntador	22,72	1,25	
A013M000	0,055 h	Ajudant muntador	19,53	1,07	
BFC9Z206	1,020 m	Tub polipropilè DN=63mm per climatització POLI-PIPE CT Clima Fas	6,10	6,22	
BFQ3Z006	1,020 m	Aïllament escuma elas. 30mm gruix. tub dia. exterior 63mm	11,90	12,14	
TOTAL PARTIDA.....					20,68

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EFR1Z001	m	Recob.tèrm.canonades d'alumini,D=190mm,g=0,6mm,dific.mitjà,super Recobrimet d'aïllaments tèrmics de canonades d'alumini, de 190 mm de diàmetre, de 0,6 mm de gruix, amb grau de dificultat mitjà i col.locat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,190 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,32	
A013M000	0,190 h	Ajudant muntador	19,53	3,71	
BFR1Z001	1,020 m	Recobrimet aïllam.canon.,alum.,D=125mm,g=0,6mm	7,60	7,75	
67	0,300 u	Accessori p/recob.aïll.canonada,alum.,DN=125mm,g=0,6mm	6,50	1,95	
BFYRZ001	1,000 u	Pp.p/recob.aïll.canonada,alum.,D=125mm,g=0,6mm	1,01	1,01	
TOTAL PARTIDA.....					18,74

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

EEU11113	u	Purgador automàt.aire,llaütó,vert.+vàlvula obt.,D=3/8" Purgador automàtic d'aire, de llaütó, per flotador, de posició vertical i vàlvula d'obturació incorporada, amb rosca de 3/8" de diàmetre, roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	0,300 H	Oficial 1a calefactor	19,64	5,89	
A013G000	0,075 H	Ajudant de calefactor	16,88	1,27	
BEU11113	1,000 u	Purgador automàt.aire,llaütó,v.ert.+vàlvula obt.,D=3/8"	6,20	6,20	
TOTAL PARTIDA.....					13,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

EEU5U002	u	Termòmetre bimetàl.lic beina roscada,D=1/2",esfera 65mm,0-120°C Termòmetre bimetàl.lic amb beina roscada de 1/2" de D, d'esfera de 65 mm, de 0 a 12°C, col.locat roscat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,250 h	Oficial 1a muntador	22,72	5,68	
BEU5U002	1,000 u	Termòmetre bimetàl.lic,beina D=1/2",esfera 65mm,0-120°C,rosca	5,30	5,30	
TOTAL PARTIDA.....					10,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DEU EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

EN42A4J7	u	Vàlvula papallona entre brides, DN=65mm, PN=16bar, fosa+inox, preu s Vàlvula de papallona manual muntada entre brides, de diàmetre nominal 65 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, amb cos de fosa i papallona d'acer inoxidable AISI 316, preu superior i muntada superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,125 h	Oficial 1a muntador	22,72	2,84	
A013M000	0,125 h	Ajudant muntador	19,53	2,44	
BN42A4J0	1,000 u	Vàlv .papallona man.entre brides, DN=65mm, PN=16bar, fosa+inox, preu	81,02	81,02	
TOTAL PARTIDA.....					86,30

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb TRENTA CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
ENC1U050	u	Valv.equilib.rosca.d40mm,Kvs=19,2,ametall,preajust cabal,preses Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat, marca TOUR & ANDERSSON TA-STAD o equivalent, instal.lada i ajustada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,400 h	Oficial 1a muntador	22,72	9,09	
A013M000	0,400 h	Ajudant muntador	19,53	7,81	
BNC1U050	1,000 u	Val.equilib.rosca.d40mm,Kv s=19,2,ametall,preajust cabal,preses p	84,43	84,43	
TOTAL PARTIDA.....					101,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

EE52Z001	m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,marc cargolat,munt./suport + Aïllament Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports amb aïllament de llana de vidre amb un recobriments de teixit de vidre negre per una de les seves cares. Espessor 40 mm. i classificació M0. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	0,400 H	Oficial 1a calefactor	19,64	7,86	
A013G000	0,400 H	Ajudant de calefactor	16,88	6,75	
BE52Q220	1,000 m2	Conducte ac.galv.,g=0,6mm,unió marc cargolat	9,21	9,21	
BEW52000	0,250 u	Suport estàndard p/conducte rect.metàl.lic.preu alt	4,00	1,00	
BE6ZZZ01	1,050 m2	Feltre llana roca 36-40kg/m3 g=25mm,làm.alu.perp.fibr.	5,10	5,36	
TOTAL PARTIDA.....					30,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

EG21271J	m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N, unió end Tub rigid de PVC, de 20 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de 2000 V, amb unió endollada i muntat superficialment. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,037 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,84	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG212710	1,020 m	Tub rigid PVC, DN=20mm, impacte=2J, resist.compress.=1250N	0,62	0,63	
BGW21000	1,000 u	P.p.accessoris p/tubs rigids PVC	0,13	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					2,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

EG151D11	u	Caixa deriv.plàstic,200x200mm,prot.normal,encastada Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 200x200 mm, amb grau de protecció normal, encastada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012H000	0,500 h	Oficial 1a electricista	22,72	11,36	
A013H000	0,050 h	Ajudant electricista	19,50	0,98	
BG151D11	1,000 u	Caixa deriv .plàstic,200x200mm,prot.normal,p/encastar	4,01	4,01	
TOTAL PARTIDA.....					16,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EG313306	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x2,5mm2,col.tub Conductor de core de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A013H000	0,015 h	Ajudant electricista	19,50	0,29	
BG313300	1,020 m	Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 3x2,5mm2	0,71	0,72	
A012H000	0,015 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					1,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EG313506	m	Conductor Cu,UNE RV-K 0,6/1 kV,3x6mm2,col.tub Conductor de core de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tripolar de secció 3x6 mm2, col.locat en tub. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BG313500	1,020 m	Conductor de Cu UNE RV-K 0,6/1 kV 3x6mm2	1,50	1,53	
A012H000	0,040 h	Oficial 1a electricista	22,72	0,91	
A013H000	0,040 h	Ajudant electricista	19,50	0,78	
TOTAL PARTIDA.....					3,22

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

PA0000X2	Pa	Partida de adaptació de quadres elèctrics. Partida de adaptació de quadres elèctrics de producció de clima existents, per a la incorporació de les noves línies. Inclou, proteccions diferencial i magnetotèrmica per a cada línia, proteccions de capçalera, part proporcional d'armari, contactors, maniobres i pilots de senyalització, d'estat i de defecte. Es disposarà de senyals d'estat per a la supervisió pel sistema de control de clima. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					1.560,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL CINC-CENTS SEIXANTA EUROS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
------	--------------	------------	------	----------	--------

SUBCAPITOL 14.03 INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13

EEV21A00	u	Sonda temperatura ambient,munt.+connectada Sonda de temperatura ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV21A00	1,000 u	Sonda temperatura ambient,acces.muntatge	59,68	59,68	
TOTAL PARTIDA.....					85,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-CINC EUROS amb TRES CÈNTIMS

EEV21C00	u	Sonda temperatura conducte,munt.+connectada Sonda de temperatura en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV21C00	1,000 u	Sonda temperatura conducte,acces.muntatge	50,54	50,54	
TOTAL PARTIDA.....					75,89

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

EEV21D00	u	Sonda temperatura canonada baina,munt.+connectada Sonda de temperatura en canonada amb baina, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV21D00	1,000 u	Sonda temperatura canonada baina,acces.muntatge	49,50	49,50	
TOTAL PARTIDA.....					74,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

EEV24100	u	Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV24100	1,000 u	Sonda pressió diferencial p/aire,acces.muntatge	154,12	154,12	
TOTAL PARTIDA.....					179,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

EEV25A00	u	Sonda qualitat aire ambient,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire ambient, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV25A00	1,000 u	Sonda qualitat aire ambient,acces.muntatge	262,56	262,56	
TOTAL PARTIDA.....					287,91

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-SET EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

EEV25C00	u	Sonda qualitat aire conducte,munt.+connectada Sonda de qualitat d'aire en conducte, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV25C00	1,000 u	Sonda qualitat aire conducte,acces.muntatge	365,32	365,32	
TOTAL PARTIDA.....					390,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRES-CENTS NORANTA EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EEV21E00	u	Sonda temperatura ext.,munt.+connectada Sonda de temperatura exterior, amb accessoris de muntatge, muntada i connectada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BEV21E00	1,000 u	Sonda temperatura ext.,acces.muntatge	27,58	27,58	
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
TOTAL PARTIDA.....					52,93

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

EEV29030	u	Interrupitor de cabal p/aire Interrupitor de cabal per a aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connectat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,600 h	Oficial 1a muntador	22,72	13,63	
A013M000	0,600 h	Ajudant muntador	19,53	11,72	
BEV29030	1,000 u	Interrupitor de cabal p/aire	99,10	99,10	
TOTAL PARTIDA.....					124,45

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VINT-I-QUATRE EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

EEV32D01	u	Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S Controlador DDC per a regulació i control d'instal.lacions, amb processador, memòria i programació anual, 25 punts d'entrada i sortida, comunicació amb bus de dades, instal.lat i connectat als circuits de control, circuit de presa de dades, bus de dades i alimentació. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	4,500 h	Oficial 1a muntador	22,72	102,24	
A013M000	2,250 h	Ajudant muntador	19,53	43,94	
BEV32D00	1,000 u	Controlador DDC p/regulació, 25 punts E/S	880,17	880,17	
TOTAL PARTIDA.....					1.026,35

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de MIL VINT-I-SIS EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

EEKQ2531	u	Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm,col. Comporta de regulació mecànica automàtica de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm d'amplària i 250 mm d'alçària, col.locada. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012G000	0,400 H	Oficial 1a calefactor	19,64	7,86	
A013G000	0,400 H	Ajudant de calefactor	16,88	6,75	
BEKQ2530	1,000 u	Compor.regul.autom.ac.galv.,A=500mm,H=250mm	164,46	164,46	
TOTAL PARTIDA.....					179,07

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb SET CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
EEVZ1332	u	Armari metàl.300x300x200 mm, endolls p/controladors Armari metàl.lic 300x300x200 mm, per a controladors, amb endolls i borns, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
A012M000	0,250 h	Oficial 1a muntador	22,72	5,68	
A013M000	0,250 h	Ajudant muntador	19,53	4,88	
BEVZ1332	1,000 u	Armari metàl.300x300x200 mm, endolls p/controladors	46,84	46,84	
TOTAL PARTIDA.....					57,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

EEVW1000	u	Programació i posada en funcionament de punt de control en el co Programació i posada en funcionament de punt de control en el controlador. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BEVW1000	1,000 u	Programació i posada en funcionament de punt de control en el co	27,49	27,49	
TOTAL PARTIDA.....					27,49

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-SET EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

EEV41210	m	Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat, instal.lat. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BEV41210	1,050 m	Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantall	3,93	4,13	
A012M000	0,010 h	Oficial 1a muntador	22,72	0,23	
A013M000	0,010 h	Ajudant muntador	19,53	0,20	
TOTAL PARTIDA.....					4,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

EEV42001	u	Instal.lació elèctrica p/punt de control Instal.lació elèctrica de punt de control. INCLÒS TOTALMENT ELS MITJANS AUXILIARS, PETITS ELEMENTS I FEINES O CONTRACTACIONS AUXILIARS A REALITZAR PER DEIXAR LA PARTIDA DESCRITA EN PERFECTES CONDICIONS D'ACABAT, CORRESPONENT A LA DF LA RECEPCIÓ DE DITA PARTIDA, RESERVANT-SE LA DF I LA PROPIETAT LA POSSIBLE ORDRE DE NO RECEPCIÓ I/O LA CONSEQÜENT REPETICIÓ DE LA PARTIDA A FI I EFECTES DE LA SEVA CORRECTA EXECUCIÓ.			
BEV42001	1,000 u	Material p/instal.lació elèctrica punt control	76,39	76,39	
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,54	
A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	19,53	3,91	
TOTAL PARTIDA.....					84,84

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-QUATRE EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
CAPITOL 15 APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997					
SUBCAPITOL 15.01 Proteccions individuals					
H1411111	U	Casc de polietilè,p<=400g,mt-1,cl.n i e-at Casc de seguretat per a us normal, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, homologat segons mt-1, classe n i e-at			
B1411111	1,000 U	Casc de polietilè,p<=400g,mt-1,cl.n i e-at	1,59	1,59	
TOTAL PARTIDA.....					1,59
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-NOU CÈNTIMS					
H1422120	U	Ulleres antiimpacte pol.,munt.mt-16,visor mt-17,d Ulleres de seguretat antiimpactes polivalents utilitzables sobreposades a ulleres graduades, amb muntura universal homologada segons mt-16, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, els ultraviolats, el ratllament i antiestàtic, homologat segons mt-17, classe d			
B1422120	1,000 U	Ulleres antiimpacte polivalents,muntura mt-16,viso	9,00	9,00	
TOTAL PARTIDA.....					9,00
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS					
H1441201	U	Mascareta autofiltrant,pols/vapors,mt-9 Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9			
B1441201	1,000 U	Mascareta autofiltrant,pols/vapors,mt-9	0,72	0,72	
TOTAL PARTIDA.....					0,72
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS					
H1432012	U	Protector auditiu auricular,antisoroll,mt-2,cl.d Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnes i orelles antisoroll, homologat segons mt-2, classe d			
B1432012	1,000 U	Protector auditiu auricular,antisoroll,mt-2,cl.d	14,67	14,67	
TOTAL PARTIDA.....					14,67
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS					
H1451110	U	Parell guants,pell+coto,subj.canell Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i manigueta de coto, folre interior i subjecció elàstica al canell			
B1451110	1,000 U	Parell guants,pell+coto,subj.canell	1,84	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					1,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
H1456821	U	Parell guants dielectrics bt,cautxu,maniguets,mt-4 Parell de guants dielectrics per a baixa tensió, de cautxu, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons mt-4, classe ii, per a 1000 v, com a màxim			
B1456821	1,000 U	Parell guants dielectrics bt,cautxu,maniguets,mt-4	33,40	33,40	
TOTAL PARTIDA.....					33,40
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-TRES EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS					
H1457520	U	Parell guants aïllants fred+vibrac.,pvc,maniguets Parell de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de pvc sobre suport d'escuma de poliureta, folrats interiorment amb teixit hidrofug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç			
B1457520	1,000 U	Parell guants aïllants fred+vibracions,pvc,manigues	8,88	8,88	
TOTAL PARTIDA.....					8,88
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS					
H1462241	U	Parell botes seg.anti-humitat,antilliscant,mt-5,i,a Parell de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de mànxa, de desprendiment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques, homologades segons mt-5, classe i, grau a			
B1462241	1,000 U	Parell botes seguretat anti-humitat,antilliscant,mt	19,69	19,69	
TOTAL PARTIDA.....					19,69
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOU EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
H1463253	U	Parell botes dielect.humitat,antillisc.,antiestat. Parell de botes dielectriques resistent a la humitat, de pell rectificada, amb envoltant del turmell encoixinat, sola antilliscant i antiestatica, falca amortidora per al talo, llengüeta de manxa, de desprendiment rapid, sense ferramenta metallica, amb puntera reforçada, homologades segons din 4843			
B1463253	1,000 U	Parell botes dielectriques antihumitat,antilliscan	16,77	16,77	
TOTAL PARTIDA.....					16,77

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

H1487350	U	Vestit impermeable,pvc soldat g=0,3mm Vestit impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons per a edificacio, de pvc soldat de 0,3 mm de gruix			
B1487350	1,000 U	Vestit impermeable p/edificacio,pvc 0,3mm	11,62	11,62	
TOTAL PARTIDA.....					11,62

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

H1481131	U	Granota treball,poliester i coto Granota de treball, de poliester i de coto, amb butxaques exteriors			
B1481131	1,000 U	Granota de treball, poliester/coto, butx .ext	13,70	13,70	
TOTAL PARTIDA.....					13,70

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

H1482111	U	Camisa treball,coto Camisa de treball, de coto, amb butxaques exteriors			
B1482111	1,000 U	Camisa de treball,coto, butx .ext	9,10	9,10	
TOTAL PARTIDA.....					9,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb DEU CÈNTIMS

H1483132	U	Pantalons treball,poliester i coto Pantalons de treball, de poliester i de coto, amb butxaques laterals			
B1483132	1,000 U	Pantalons de treball, poliester/coto, butx .ext	9,71	9,71	
TOTAL PARTIDA.....					9,71

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

H1471101	U	Cinturo seguretat subjeccio,cl a,mt-13 Cinturo de seguretat de subjeccio, ajustable, classe a, de poliester i ferramenta estampada, amb corda de seguretat dotada de guardacaps metallics i mosqueto d'acer amb virolla roscada, homologat segons mt-13			
B1471101	1,000 U	Cinturo cl.a poliester, corda/mosqueto, mt-13	50,40	50,40	
TOTAL PARTIDA.....					50,40

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 15.02 Proteccions individuals per a treballs amb amiant					
H141411B	U	Casc seguretat, polietilè,p<=400g,+protect.auditius+pant.facial, Casc de seguretat , de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb protectors auditius i pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb arnès abatible , homologat segons une-en 812, une-en 352 i une-en 1731			
B141411B	1,000 U	Casc seguretat ,polietilè,p<=400g,+protect.auditius+pant.facial,	25,64	25,64	
TOTAL PARTIDA.....					25,64
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS					
H1424340	U	Ulleres p/esmerilar,cassoleta,visor circ.d=50mm Ulleres de seguretat hermetiques per a treballs amb presència de fibres d'amiant, de cassoleta de policarbonat amb respidadors i recolçament nasal, adaptables amb cinta elàstica, amb visors circulars de 50 mm de d roscats a la muntura			
B1424340	1,000 U	Ulleres hermetiques,cassoleta,visor circ.	5,90	5,90	
TOTAL PARTIDA.....					5,90
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINC EUROS amb NORANTA CÈNTIMS					
H1441205	U	Mascareta autofiltrant ffp3 ,pols/vapors,mt-9 Mascareta autofiltrant tipus ffp3 contra polsims i vapors tòxics, homologada segons mt-9			
B1441205	1,000 U	Mascareta autofiltrant ffp3 ,pols/vapors,mt-9	0,85	0,85	
TOTAL PARTIDA.....					0,85
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS					
H144D205	U	Filtre c/partícules p3 ,banda color blanc,une-en 143/une-en 1208 Filtre contra partícules p3, identificat amb banda de color blanc, homologat segons une-en 143 i une-en 12083			
B144D205	1,000 U	Filtre ,c/partícules p3,identificació banda color blanc,une-en 1	0,96	0,96	
TOTAL PARTIDA.....					0,96
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA-SIS CÈNTIMS					
H1451110	U	Parell guants,pell+coto,subj.canell Parell de guants per a us general, amb palmell, artells, unghes i dits index i polze de pell, dors de la ma i maniguet de coto, folre interior i subjeccio elastica al canell			
B1451110	1,000 U	Parell guants ,pell+coto,subj.canell	1,84	1,84	
TOTAL PARTIDA.....					1,84
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS					
H1487355	U	Vestit impermeable-transpirable, d'un sol us Vestit impermeable-transpirable tipus granota d'un sol us amb caputxa sense plecs, butxaques i obertures, per treballs en l'edificacio de tiyek soldat de 0,6 mm de gruix . s'inclou la p.p. de cinta adhesiva a polaines, guants i mascara per fer estanc la granota.			
B1487355	1,000 U	Vestit impermeable-transpirable tipus granota d'un sol us amb ca	11,50	11,50	
TOTAL PARTIDA.....					11,50
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 15.03 Proteccions col.lectives					
H64Z1111	U	Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m Porta de planxa nervada d'acer galvanitzat, d'1 m d'amplaria i 2 m d'alçària, amb bastiment de tub d'acer galvanitzat, per a tanca de planxa metal·lica i amb el desmuntatge inclòs			
B64Z1112	1,000 U	Porta de planxa preformada d'acer galvanitzat, d'1	45,38	45,38	
A0140000	0,400 h	Manobre	18,39	7,36	
A0121000	0,400 h	Oficial 1a	21,99	8,80	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	16,20	0,57	
TOTAL PARTIDA.....					62,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-DOS EUROS amb ONZE CÈNTIMS

H6AA2111	M	Tanca mobil, h=2m acer,malla+bast.+tub,desm. Tanca mobil, de 2 m d'alçària, d'acer galvanitzat, amb malla electrosoldada de 90x150 mm i de 4,5 i 3,5 mm de d, bastidor de 3,50x2 m de tub de 40 mm de d fixat a peus prefabricats de formigo, i amb el desmuntatge inclòs			
A0140000	0,088 h	Manobre	18,39	1,62	
B6AZAFOA	0,300 U	Dau de form.p/peu tanca mobil,20usos	0,31	0,09	
B6AA211A	1,000 M	Tanca mobil, h=2m acer,malla+bast.+tub,20 usos	6,09	6,09	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,60	0,06	
TOTAL PARTIDA.....					7,86

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

H152D801	M	Línia horitz.p/ancoratge-despl.cinturó,corda poliam.,d=16mm,disp Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de d i dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs			
A0121000	0,100 h	Oficial 1a	21,99	2,20	
B15Z1700	1,050 M	Corda poliam.,d=16mm	0,60	0,63	
A0140000	0,100 h	Manobre	18,39	1,84	
B152KK00	0,070 U	Disp.anticaiguda p/cinturó,aliatg.lleug.estamp.	59,25	4,15	
%AUX001	0,000 %	Despeses auxiliars mà d'obra	8,80	0,00	
TOTAL PARTIDA.....					8,82

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUIT EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

H15A7001	U	Protector regulable per a serra circular, col.loca Protector regulable per a serra circular, col.locat			
B15A7000	1,000 U	Protector regulable per a serra circular	196,08	196,08	
A0121000	0,500 h	Oficial 1a	21,99	11,00	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	11,00	0,39	
TOTAL PARTIDA.....					207,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS SET EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

HM31161J	U	Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pre Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs			
A012M000	0,200 h	Oficial 1a muntador	22,72	4,54	
A013M000	0,200 h	Ajudant muntador	19,53	3,91	
BMY31000	1,000 U	Part proporcional d'elements especials per a extin	0,24	0,24	
BM311611	1,000 U	Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pre	30,54	30,54	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	8,50	0,30	
TOTAL PARTIDA.....					39,53

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
HG42241B	U	Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nomin Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,03 a, fixat a pressió i amb el desmuntatge inclòs			
BG422410	1,000 U	Interruptor diferencial de 25 a d'intensitat nomin	60,81	60,81	
BGW42000	1,000 u	P.p.accessoris p/interr.difer.	0,28	0,28	
A012H000	0,550 h	Oficial 1a electricista	22,72	12,50	
A013H000	0,220 h	Ajudant electricista	19,50	4,29	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	16,80	0,59	
TOTAL PARTIDA.....					78,47

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-SET CÈNTIMS

HG380702	M	Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2, muntat superficialment i amb el desmuntatge inclòs			
BG380700	1,000 M	Conductor de coure nu, unipolar d'1x16 mm2	0,38	0,38	
BGW38000	1,000 U	Part proporcional d'accessoris per a conductors de	0,30	0,30	
A013H000	0,100 h	Ajudant electricista	19,50	1,95	
A012H000	0,060 h	Oficial 1a electricista	22,72	1,36	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	3,30	0,12	
TOTAL PARTIDA.....					4,11

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb ONZE CÈNTIMS

HGD1222E	U	Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment d Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment de coure, de 1500 mm de llargaria, de 14,6 mm de diàmetre, 300 micres, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs			
A012H000	0,233 h	Oficial 1a electricista	22,72	5,29	
A013H000	0,233 h	Ajudant electricista	19,50	4,54	
BGYD1000	1,000 U	Part proporcional d'elements especials per a pique	3,01	3,01	
BGD12220	1,000 U	Piqueta de connexio a terra d'acer i recobriment d	9,92	9,92	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	9,80	0,34	
TOTAL PARTIDA.....					23,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 15.04 Proteccions col·lectives per treballs amb a amiant

PPA01JJP	Pa	Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball Instal.lacio dels tunels d'accés a la zona de treball un per accés del personal i un altre per al material. el tunel d'acces del personal disposara d'un minin de 3 compartiments per realitzar els procediments d'equipament i descontaminacio a les entredes i sortides d'aquesta zona. el primer comportament o zona neta, es la zona d'accés al tunel des de l'exterior de la zona de treball, que dona accés al compartiment 2 de dutxes, el cual es connecta amb el compartiment 3 o zona bruta que connecta amb la zona de treball.			
			Sense descomposició		
TOTAL PARTIDA.....					250,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS CINQUANTA EUROS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 15.05 Instal.lacions d'higiene i benestar					
HQU15312	U	Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m d Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat, amb instal.lacio de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos			
BQU15314	1,000 U	Modul prefabricat de sanitaris, de 3,7x2,3x2,3 m d	270,46	270,46	
C1503000	0,300 H	Camio gruà	40,06	12,02	
A0140000	0,300 h	Manobre	18,39	5,52	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	5,50	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 288,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS

HQU1A502	U	Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m d Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m de plafo d'acer lacat i aïllament de poliureta de 35 mm de gruix revestiment de parets amb tauler fenolic, paviment de lamelles d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenolic, instal.lacio electrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i proteccio diferencial, col.locat i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,300 h	Manobre	18,39	5,52	
BQU1A504	1,000 U	Modul prefabricat de vestidors, de 8,2x2,5x2,3 m d	270,46	270,46	
C1503000	0,300 H	Camio gruà	40,06	12,02	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	5,50	0,19	

TOTAL PARTIDA..... 288,19

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS amb DINOÜ CÈNTIMS

HQU22301	U	Armari metal.lic individual amb doble compartiment Armari metal.lic individual amb doble compartiment interior, de 0,40x0,50x1,80 m, col.locat i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,250 h	Manobre	18,39	4,60	
BQU22303	1,000 U	Armari metal.lic individual amb doble compartiment	17,42	17,42	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	4,60	0,16	

TOTAL PARTIDA..... 22,18

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

HQU25701	U	Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'a Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'amplaria, amb capacitat per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclos			
BQU25700	1,000 U	Banc de fusta, de 3,50 m de llargaria i 0,40 m d'a	25,78	25,78	
A0140000	0,150 h	Manobre	18,39	2,76	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	2,80	0,10	

TOTAL PARTIDA..... 28,64

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VINT-I-VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

HQU2D200	H	Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conserva Ma d'obra empleada en la neteja, neteja i conservacio de les instal.lacions de benestar i higiene.			
A0140000	1,000 h	Manobre	18,39	18,39	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	18,40	0,64	

TOTAL PARTIDA..... 19,03

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DINOÜ EUROS amb TRES CÈNTIMS

HQU2GF01	U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col.locat i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,100 h	Manobre	18,39	1,84	
BQU2GF00	1,000 U	Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l	29,56	29,56	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,80	0,06	

TOTAL PARTIDA..... 31,46

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
HE732402	U	Radiador infraroigs 220mono,1000w,instal+desmuntat Radiador electric d'infraroigs de 220 v de corrent monofasic, de 1000 w de potencia electrica, instal.lat i amb el desmuntatge inclos			
A013G000	0,100 H	Ajudant de calefactor	16,88	1,69	
BE732400	1,000 U	Radiador infraroigs 220mono,1000w	39,07	39,07	
A012G000	0,100 H	Oficial 1a calefactor	19,64	1,96	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	3,70	0,13	
TOTAL PARTIDA.....					42,85

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de QUARANTA-DOS EUROS amb VUITANTA-CINC CÈNTIMS

HQU2AF03	U	Sabonera dosificadora antivandalica Sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos			
BQU2AF03	1,000 U	Sabonera antivandalica	28,48	28,48	
A0140000	0,500 h	Manobre	18,39	9,20	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	9,20	0,32	
TOTAL PARTIDA.....					38,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de TRENTA-VUIT EUROS

HQU2AF04	L	Sabo liquid per sabonera dosificadora antivandalica Sabo liquid per sabonera dosificadora industrial antivandalica, col.locada i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,050 h	Manobre	18,39	0,92	
BQU2AF04	1,000 L	Sabo liquid per saboneres antivandaliques	0,38	0,38	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	0,90	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					1,33

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

HQU2AF05	U	Portarrotlles de paper per mans Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per aixugar les mans, col.locada i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,065 h	Manobre	18,39	1,20	
BQU2AF05	1,000 U	Portarrotlles secamans industrials antivandalics	11,74	11,74	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,20	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					12,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

HQU2AF06	U	Portarrotlles de paper per wc Portarrotlles de paper tipus industrial antivandalic per wc, col.locat i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,065 h	Manobre	18,39	1,20	
BQU2AF06	1,000 U	Portarrotlles wc industrials antivandalics	11,74	11,74	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,20	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					12,98

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

HJA26321	U	Acumulador elect.100 l,ac.esm.,750/1500w,t2,vert. Acumulador electric de 100 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de potencia 750/1500 w, tipus 2, col.locat en posicio vertical amb fixacions murals, connectat i amb el desmuntatge inclos			
B0A61600	4,000 u	Tac niló D=6-8mm,+vis	0,15	0,60	
A013J000	0,340 H	Ajudant lampista	16,85	5,73	
A012J000	1,400 H	Oficial 1a lampista	19,64	27,50	
BJA26320	1,000 U	Acumulador elect.100 l,ac.esmal.,750/1500w	152,77	152,77	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	33,20	1,16	
TOTAL PARTIDA.....					187,76

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT VUITANTA-SET EUROS amb SETANTA-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 15.06 Medicina preventiva i primers auxilis					
H1XD0010	U	Farmaciola en l'obra			
B17X0010	1,000 U	Farmaciola d'obra	89,26	89,26	
TOTAL PARTIDA.....					89,26
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de VUITANTA-NOU EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS					
H1XD0030	U	Reconeixement medic obligatori			
B17X0030	1,000 U	Reconeixement medic obligatori	14,12	14,12	
TOTAL PARTIDA.....					14,12
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb DOTZE CÈNTIMS					
H1XD0050	U	Aigua oxigenada, 500 cc			
		Aigua oxigenada amb ampolla de 500 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0050	1,000 U	Aigua oxigenada, 500 cc	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					0,90
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS					
H1XD0052	U	Coto hidrofílic esterilitzat, amb paquet gran			
		Coto hidrofílic esterilitzat en paquet gran, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0052	1,000 U	Coto hidrofílic esterilitzat en paquet gran	1,20	1,20	
TOTAL PARTIDA.....					1,20
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb VINT CÈNTIMS					
H1XD0053	U	Amoniac, 250 cc			
		Amoniac amb ampolla de 250 cc amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0053	1,000 U	Amoniac, 250 cc	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					0,90
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS					
H1XD0055	U	Analgesic de paracetamol, 50 unitats			
		Analgesic de paracetamol de 50 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0055	1,000 U	Analgesic de paracetamol de 50 unitats	2,07	2,07	
TOTAL PARTIDA.....					2,07
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb SET CÈNTIMS					
H1XD0056	U	Aposits autoadhesius varies mides, 100 unitats			
		Aposits autoadhesius de varies mides amb caixes de 100 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0056	1,000 U	Aposit autoadhesiu en caixes de 100 unitats	1,38	1,38	
TOTAL PARTIDA.....					1,38
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb TRENTA-VUIT CÈNTIMS					
H1XD0057	U	Aposits esterils varies mides, 25 unitats			
		Aposits esterils de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0057	1,000 U	Aposit esterils en caixes de 25 unitats	1,92	1,92	
TOTAL PARTIDA.....					1,92
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de UN EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS					
H1XD0058	U	Boses per aigua o gel			
		Bosa per aigua o gel de varies mides amb caixes de 25 unitats amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0058	1,000 U	Bosa per aigua o gel	0,03	0,03	
TOTAL PARTIDA.....					0,03
Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRES CÈNTIMS					

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
H1XD0059	U	Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm Esparadrap hipoalergic amb rotlle de 5mx5cm, sobre suport de teixit de poliester i viscosa amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0059	1,000 U	Esparadrap hipoalergic amb rotlle	2,88	2,88	
TOTAL PARTIDA.....					2,88

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de DOS EUROS amb VUITANTA-VUIT CÈNTIMS

H1XD0060	U	Guants esterilitzats a 120°C, d'un sol us Guants esterilitzats a 120°C (248ºf) i com a mínim 20 minuts amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0060	1,000 U	Guants esterilitzats d'un sols us	0,36	0,36	
TOTAL PARTIDA.....					0,36

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

H1XD0061	U	Pinces-tisores esterilitzades Pinces-tisores esterilitzades amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0061	1,000 U	Pinces-tisores esterilitzades	11,42	11,42	
TOTAL PARTIDA.....					11,42

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

H1XD0065	U	Desinfectant, d'us extern (betadine) , 500 cc Desinfectant a base d'una solucio dermica polividona yodada (betadine) d'us extern amb ampolla de 500 cc, amb p.p. de reposicio de material sanitari en el curs de l'obra			
B17X0065	1,000 U	Desinfectant d'us extern (betadine) , 500 cc	0,90	0,90	
TOTAL PARTIDA.....					0,90

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de ZERO EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 15.07 Senyalització de seguretat en l'obra

HBBA1549	U	Placa seguretat laboral; risc exposicio a l'amiant Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de zona amb risc d'exposicio a l'amiant; expasant perill d'inhalacio d'amiant - no esteu en aquesta zona si no ho requereix el treball - prohibit fumar			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
BOA41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1550	U	Placa seguretat laboral; caiguda d'objectes Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: advertencia de caiguda d'objectes per carreges suspeses			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
BOA41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
HBBA1551	U	Placa seguretat laboral; perill indeterminat Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill indeterminat			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral, planxa acer serigraf. 40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos, p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1552	U	Placa seguretat laboral; perill electric Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: perill electric			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral, planxa acer serigraf. 40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos, p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1564	U	Placa seguretat laboral; prohibit el pas Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: prohibit el pas			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral, planxa acer serigraf. 40x33	1,90	1,90	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
B0A41000	4,000 Cu	Visos, p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1555	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria del cap Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria del cap			
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral, planxa acer serigraf. 40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos, p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1556	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les mans Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plàstic adhesiu, segons característiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locació, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les mans			
B0A41000	4,000 Cu	Visos, p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral, planxa acer serigraf. 40x33	1,90	1,90	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
HBBA1557	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la oïda Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la oïda			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1558	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria dels peus Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria dels peus			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1559	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de la vista Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de la vista			
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1560	U	Placa seguretat laboral; proteccio obligatoria de les vies respi Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: proteccio obligatoria de les vies respiratories			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1561	U	Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio sos Placa de senyalització de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio de sos			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
HBBA1562	U	Placa seguretat laboral; senyalitacio de direccio equip primers Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: direccio equip primers auxiliars			
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBBA1563	U	Placa seguretat laboral; senyalitacio equip primers auxiliars Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de material plastic adhesiu, segons caracteristiques definides en el rd 485/1997, inclos p.p. de subministrament col.locacio, canvis d'ubicació i posterior retirada de tamany mitja, senyalitzant: equip primers auxiliars			
BBBA1500	1,000 U	Placa seguretat laboral,planxa acer serigraf.40x33	1,90	1,90	
B0A41000	4,000 Cu	Visos,p/fusta/tacs pvc	2,71	10,84	
A0140000	0,080 h	Manobre	18,39	1,47	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,50	0,05	
TOTAL PARTIDA.....					14,26

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CATORZE EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

HBB21641	U	Placa reflectora circular, tipus tr-101 Placa reflectora circular d'entrada prohibida per vehicles i personal alie a l'obra, tipus tr-101, amb fons de contras vermell i simbologia de color groc de 90 cms de diàmetre. fixada i amb el desmuntatge inclos			
BBL1BAL2	1,000 U	Placa de direccio prohibida, tipus tr-101	10,28	10,28	
A0140000	0,330 h	Manobre	18,39	6,07	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	6,10	0,21	
TOTAL PARTIDA.....					16,56

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SETZE EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

HBC1EAJ1	U	Garlanda lluminosa l=25m,6lampades,bat.12v,desmunt Garlanda lluminosa de 25 m de llargària, 6 lampades, amb energia de bateria de 12 v i amb el desmuntatge inclos			
A0140000	0,700 h	Manobre	18,39	12,87	
A0121000	0,700 h	Oficial 1a	21,99	15,39	
BBC1EAJ0	1,000 U	Garlanda lluminosa l=25m,6lampades,bat.12v	38,42	38,42	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	28,30	0,99	
TOTAL PARTIDA.....					67,67

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

HBC1A081	M	Cinta d'abalisament reflectora,suport/5m,desmuntat Cinta d'abalisament reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge inclos			
BBC1A000	1,000 M	Cinta d'abalisament reflectora	4,71	4,71	
DOB27100	0,120 Kg	Acer aeh 400 s de limit elastic 4100 kp/cm2 en bar	0,42	0,05	
A0140000	0,065 h	Manobre	18,39	1,20	
A%NAAA0350	3,500 %	Medios auxiliars	1,20	0,04	
TOTAL PARTIDA.....					6,00

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SIS EUROS

CODI	QUANTITAT UD	DESCRIPCIÓ	PREU	SUBTOTAL	IMPORT
SUBCAPITOL 15.08 Formació i reunions d'obligat compliment					
H1XE0040	H	Formacio en seguretat e higiene en el treball			
B16X0010	1,000 H	Formacio en seguretat e higiene, per a 12 treballa	7,58	7,58	
TOTAL PARTIDA.....					7,58

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de SET EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

H1XE0030	Mes	Reunio mensual del comite de seguretat e higiene e Reunio mensual del comite de seguretat e higiene en el treball			
B16X0020	1,000 Mes	Reunio mesual comite de seguretat i higiene	57,10	57,10	
TOTAL PARTIDA.....					57,10

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CINQUANTA-SET EUROS amb DEU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 15.09 Procediments					
PPA900SS	Pa	Partida alçada de cobrament integre per a seguretat i salut Partida alçada de cobrament integre per dur a terme el control de procediments segons programa establert; gestió d'accessos de materials, personal, gestió d'organització interna de l'obra: neteja, acopi de materials etc ... Sense descomposició			
TOTAL PARTIDA.....					171,29

Puja el preu total de la partida a l'esmentada quantitat de CENT SETANTA-UN EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

MRP.

**Resum de Pressupost: Separata 1 – Obra
Civil+ Instal.lacions.**

CAPITOL	RESUM		EUROS	%
01	ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL.....		32.353,18	10,67
-01.01	-TREBALLS PRELIMINARS.....	8.331,09		
-01.02	-DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	6.633,26		
-01.03	-PINTURA I CELS RASOS.....	17.388,83		
02	ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 010.A.....		16.625,84	5,48
-02.01	-TREBALLS PRELIMINARS.....	1.789,03		
-02.02	-DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	2.211,78		
-02.03	-RAM DE PALETA.....	989,81		
-02.04	-REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....	2.319,19		
-02.05	-PAVIMENTS.....	7.849,02		
-02.06	-PINTURA.....	1.467,01		
04	ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 0.30.....		11.513,14	3,80
-04.01	-TREBALLS PRELIMINARS DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	1.240,78		
-04.02	-DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	811,31		
-04.04	-REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....	8.261,90		
-04.06	-PINTURA.....	1.199,15		
05	ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03.....		41.437,45	13,66
-05.01	-TREBALLS PRELIMINARS.....	1.516,78		
-05.02	-DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	3.397,88		
-05.03	-RAM DE PALETA.....	1.669,46		
-05.04	-REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....	6.278,49		
-05.05	-PAVIMENTS.....	26.090,19		
-05.06	-PINTURA.....	2.484,65		
06	ACTUACIONS DE REFORMA I ADEQUACIÓ EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13.....		44.659,19	14,72
-06.01	-TREBALLS PRELIMINARS.....	1.516,78		
-06.02	-DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	4.942,38		
-06.03	-RAM DE PALETA.....	1.061,97		
-06.04	-REVESTIMENTS PRIMARIS: PARAMENTS I CELS RASOS.....	6.453,95		
-06.05	-PAVIMENTS.....	28.098,73		
-06.06	-PINTURA.....	2.585,38		
07	ACTUACIONS D'ADEQUACIÓ D'ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.....		12.334,71	4,07
08	ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULES GRAL.....		56.720,26	18,70
-08.01	-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT.....	22.569,08		
-08.02	-INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....	21.599,63		
-08.03	-INSTAL·LACIONS VEU I DADES.....	12.551,55		
12	ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 1.03.....		19.878,00	6,55
-12.01	-INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.....	12.614,41		
-12.02	-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT.....	1.483,28		
-12.03	-INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....	5.049,94		
-12.04	-INSTAL·LACIONS VEU I DADES.....	730,37		
13	ACTUACIONS D'INSTAL·LACIONS EN ESPAIS DOCENTS - AULA 2.13.....		22.764,87	7,51
-13.01	-INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ.....	12.503,08		
-13.02	-INSTAL·LACIONS D'ELECTRICITAT.....	1.483,28		
-13.03	-INSTAL·LACIONS D'ENLLUMENAT.....	8.048,14		
-13.04	-INSTAL·LACIONS VEU I DADES.....	730,37		
14	ACTUACIONS D'INSTAL· EN ESPAIS COMUNS E INFRAESTRUCTURALS INST.....		40.512,84	13,36
-14.01	-DESMUNTATGES, ENDERROCS I GESTIÓ DE RESIDUS.....	3.740,00		
-14.02	-INSTAL·LACIONS COMUNES CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13.....	28.641,99		
-14.03	-INSTAL·LACIONS CONTROL CLIMATITZACIÓ AULES 1.03 I 2.13.....	8.130,85		
15	APLICACIÓ MESURES DE SEGURETAT I SALUT - ESS - RD 1627/1997.....		4.504,13	1,49
-15.01	-Proteccions individuals.....	415,14		
-15.02	-Proteccions individuals per a treballs amb amiant.....	405,32		
-15.03	-Proteccions col·lectives.....	637,56		
-15.04	-Proteccions col·lectives per treballs amb a amiant.....	250,00		
-15.05	-Instal·lacions d'higiene i benestar.....	973,59		
-15.06	-Medicina preventiva i primers auxilis.....	177,74		
-15.07	-Senyalització de seguretat en l'obra.....	1.085,41		

AREN RESUM DE PRESSUPOST

REFORMES GENERALS EN L'EDIFICI DEL RECTORAT DE UDL-EEES-SEP.1

RECTORAT-PLAÇA VÍCTOR SIURANA, 1

LLEIDA

CAPITOL	RESUM		EUROS	%
-15.08	-Formació i reunions d'obligat compliment.....		388,08	
-15.09	-Procediments.....		171,29	
		TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL	303.303,61	
		13,00% Despeses Generals.....	39.429,47	
		6,00% Benefici industrial.....	18.198,22	
		SUMA DE G.G. y B.I.	57.627,69	
		16,00% I.V.A.....	57.749,01	
		TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA	418.680,31	
		TOTAL PRESSUPOST GENERAL	418.680,31	

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de QUATRE-CENTS DIVUIT MIL SIS-CENTS VUITANTA EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

LLEIDA, a Novembre de 2008.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE